户部山修缮工程 工程

招标控制价

招 标 人：徐州市文化旅游集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：徐州方正会计师事务所有限公司
(单位盖章)

2024年09月10日

新点网上招投标系统

户部山修缮工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 10199110.61

(大写): 壹仟零壹拾玖万玖仟壹佰壹拾元陆角壹分

招 标 人: 徐州市文化旅游集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 徐州方正会计师事务所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张强
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 支大佐
(签字或盖章)

编 制 人: 丁养沛
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 胡颖
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月20日

复核时间: 2024年09月10日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：户部山修缮工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	老盐店修缮工程	6329088.91	900000	74153.6	248445.18
2	状元府修缮工程	3451125.05	1000000	39504.46	135472.18
3	户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮安装	418896.65		3815.64	15764.33
4	招标代理费				
合计		10199110.61	1900000	117473.7	399681.69

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：户部山修缮工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	老盐店C1古建修缮	330602.22		4341.2	12977.62
2	老盐店C2古建修缮	227885.85		2992.41	8945.54
3	老盐店C3古建修缮	225195.92		2957.09	8839.95
4	老盐店C4古建修缮	521401.42		6846.62	20467.35
5	老盐店C5古建修缮	217603.72		2857.4	8541.92
6	老盐店C6古建修缮	638559.42		8385.04	25066.33
7	老盐店C7古建修缮	183663.81		2411.73	7209.63
8	老盐店C8古建修缮	202186.36		2654.95	7936.72
9	老盐店C9古建修缮	172228.89		2261.57	6760.76
10	老盐店C10古建修缮	367293.69		4823	14417.93
11	老盐店C11古建修缮	219042.44		2876.29	8598.4
12	老盐店C13古建修缮	306445.44		4023.99	12029.36
13	老盐店C15古建修缮	384927.73		5054.56	15110.14
14	老盐店C16古建修缮	478080		6277.75	18766.79
15	老盐店古建修缮暂估价	1853972	900000	15390	72776.74
16	状元府B9古建修缮	473663.28		6219.76	18593.41
17	状元府B11古建修缮	492882.46		6472.13	19347.85
18	状元府B12古建修缮	300483.56		3945.7	11795.33
19	状元府B25古建修缮	439173.56		5766.87	17239.54
20	状元府古建暂估价	1744922.19	1000000	17100	68496.05
21	户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程	304984.9		2534.47	11972.03
22	户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水	73524.66		975.05	2886.17
23	户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电	40387.09		306.12	906.13
合计		10199110.61	1900000	117473.7	399681.69

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	249048.67	
1.1	人工费	91544.24	
1.2	材料费	97184.5	
1.3	施工机具使用费	13917.59	
1.4	企业管理费	33746.31	
1.5	利润	12656.03	
2	措施项目费	41278.5	
2.1	单价措施项目费	4822.59	
2.2	总价措施项目费	36455.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4341.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12977.62	
5	税金	27297.43	
6	工程造价	330602.22	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	200	90.27	18054	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	43	50.46	2169.78	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	136.8	6.84	935.71	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	136.8	43.48	5948.06	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	136.8	25.31	3462.41	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	136.8	149.83	20496.74	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	43	403.14	17335.02	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	3.27	1913.95	6258.62	
9	01B001	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	1、拆除依靠本体建筑商的违建房屋	m2	10	100	1000	
10	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	5.31	203.36	1079.84	
11	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	58.5	34.93	2043.41	
12	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	58.5	14.66	857.61	
13	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	23.3	21.72	506.08	
14	01B006	修补门头砖	修补门头砖	处	1	1000	1000	
15	01B005	拆除后加铁质雨搭棚	拆除后加铁质雨搭棚	处	1	100	100	
16	020103001001	细砖砖檐	恢复四道青砖封檐草木灰砌筑	m	13.4	665.75	8921.05	
17	020103001002	细砖砖檐	恢复三道青砖封檐草木灰砌筑	m	30.1	458.56	13802.66	
18	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	18.1	588.57	10653.12	
19	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	6	199.16	1194.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	01B007	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	9	811.63	7304.67	
21	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	5	2533.98	12669.9	
22	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	3	836.89	2510.67	
23	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	26	86.45	2247.7	
24	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	76.74	7.7	590.9	
25	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线(2)护板灰一遍，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm；（3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹；（4）护板灰一遍；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm（5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	76.74	649.97	49878.7	
26	020602002001	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	14	1130.08	15821.12	
27	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	4	300	1200	
28	01B008	添配门上口木质花板	添配门上口木质花板	m2	0.5	1069.16	534.58	
29	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.9	4759.59	9043.22	
30	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.62	9246.5	5732.83	
31	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.39	5638.7	7837.79	
32	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.29	3328.76	965.34	
33	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	2.76	261.12	720.69	
34	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	8.3	531.37	4410.37	
35	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	8.3	175.72	1458.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.76	173.16	477.92	
37	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	48	75.89	3642.72	
38	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	81.46	75.89	6182	
		分部分项合计					249048.67	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	138.15	24.03	3319.74	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	43	34.95	1502.85	
		单价措施合计					4822.59	
合计							253871.26	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	136.8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	136.8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74
0.2036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.014838	6.02	0.09			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44			
	中砂						t	0.033992	151	5.13			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.57		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	136.8

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	136.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	3.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	01B001	项目名称	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	m2	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	m2	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	5.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													203.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	58.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	58.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00141	6.02	0.01			
	中砂						t	0.004733	151	0.71			
	水泥32.5级						kg	3.5955	0.348	1.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.97		--	

项目编码	01B006	项目名称	修补门头砖	计量单位	处	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	修补门头砖	处	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修补门头砖						处	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	01B005	项目名称	拆除后加铁质雨搭棚	计量单位	处	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	拆除后加铁质雨搭棚	处	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除后加铁质雨搭棚	处	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	13.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]	砖细包檐4道每道厚＜4cm	10m	0.1	3494.88	1624.8		1118.36	419.39	349.49	162.48		111.84	41.94
综合人工工日		小计							349.49	162.48		111.84	41.94
3.236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.88	4.29	3.78		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.056	2700	151.2		
	桐油	kg	0.352	18.87	6.64		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	162.48	--	

项目编码	020103001002	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	30.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2349	1203.04		751.68	281.88	234.9	120.3		75.17	28.19
综合人工工日		小计							234.9	120.3		75.17	28.19
2.175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									458.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.53	4.29	2.27		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.212	18.87	4		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	120.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	18.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9
2.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													588.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.476	4.29	2.04		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.028	2700	75.6		
	桐油	kg	0.19	18.87	3.59		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.16

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B007	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													811.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm						块	609	3	1827			
	石灰膏						m3	0.1034	285	29.47			
	中砂						t	0.3234	151	48.83			
	水						m3	0.132	6.02	0.79			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	1906.85		--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm						百块	5.39	90.4	487.26			
	水						m3	0.1699	6.02	1.02			
	石灰膏						m3	0.01864	285	5.31			
	中砂						t	0.37513	151	56.64			
	水泥32.5级						kg	47.066	0.348	16.38			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	566.92		--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	26
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	76.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	76.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	413.84	--

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	372.38	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	300	--

项目编码	01B008	项目名称	添配门上口木质花板	计量单位	m2	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-169	排山板	10m2	0.1	1228.48	913.06	6.55	395.21	148.2	122.85	91.31	0.66	39.52	14.82
D00006	花板雕刻	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计							122.85	891.31	0.66	39.52	14.82
1.1375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0375	2400	90		
	花板雕刻	m2	1	800	800		
	圆钢(钢筋)	t	0.000069	3655	0.25		
	钢板(综合)	t	0.000108	4067	0.44		
	角钢	kg	0.0644	3.43	0.22		
	乙炔气	m3	0.004106	7.66	0.03		
	氧气	m3	0.010626	2.12	0.02		
	电焊条	kg	0.007245	6.06	0.04		
	螺栓	kg	0.012075	6.17	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	891.31	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							5638.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木						m3	1.05	2000	2100			
	圆钢(钢筋)						t	0.00324	3655	11.84			
	钢板(综合)						t	0.005076	4067	20.64			
	角钢						kg	3.024	3.43	10.37			
	乙炔气						m3	0.19278	7.66	1.48			
	氧气						m3	0.49896	2.12	1.06			
	电焊条						kg	0.3402	6.06	2.06			
	螺栓						kg	0.567	6.17	3.5			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	2151.1		--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3

6-7	无腰头普通木窗双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									261.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.0426	2400	102.24			
	木砖与拉条						m3	0.0049	2400	11.76			
	铁钉						kg	0.043	4.78	0.21			
	乳胶						kg	0.0609	5.57	0.34			
	防腐油						kg	0.314	1.47	0.46			
	浮法平板玻璃3mm						m2	0.765	45.4	34.73			
	油灰						kg	0.66	0.94	0.62			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150.36		--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.0814	2400	195.36			
	硬木成材						m3	0.0011	2800	3.08			
	防腐油						kg	0.2	1.47	0.29			
	圆钢(钢筋)						t	0.00027	3655	0.99			
	钢板(综合)						t	0.000423	4067	1.72			
	角钢						kg	0.252	3.43	0.86			
	乙炔气						m3	0.016065	7.66	0.12			
	氧气						m3	0.04158	2.12	0.09			

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87

17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		

新点网上招投标系统

	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	81.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	138.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4341.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3808.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	533.13			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	6600.65			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	6600.65			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	317.34			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2538.71			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7870.01			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	126.94			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	190.4			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7870.01			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					36455.91			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12977.62	100	12977.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	290327.17	3.8	11032.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	290327.17	0.67	1945.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	290327.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	303304.79	9	27297.43
合计					40275.05

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4341.2										
2	垂直运输	6600.65										
3	二次搬运	6600.65										
4	冬雨季施工	317.34										
5	已完工程及设备保护	2538.71										
6	临时设施	7870.01										
7	建筑工人实名制费用	126.94										
8	智慧工地费用	190.4										
9	特殊施工降效	7870.01										
10	社会保险费	11032.43										
11	住房公积金	1945.19										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C1古建修缮(1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	171296.89	
1.1	人工费	63396.29	
1.2	材料费	65173.05	
1.3	施工机具使用费	10300.89	
1.4	企业管理费	23582.21	
1.5	利润	8844.45	
2	措施项目费	28827.16	
2.1	单价措施项目费	3697.91	
2.2	总价措施项目费	25129.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2992.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8945.54	
5	税金	18816.26	
6	工程造价	227885.85	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	150	90.27	13540.5	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	31	50.46	1564.26	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	75	6.84	513	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	75	43.48	3261	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	75	25.31	1898.25	
6	011201001002	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	75	149.83	11237.25	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	31	403.14	12497.34	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.26	1913.95	2411.58	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	1.23	203.36	250.13	
10	011604002002	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	40	34.93	1397.2	
11	01B001	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	14.66	439.8	
12	01B002	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	23.3	21.72	506.08	
13	01B003	拆除后加铁质雨搭棚	拆除后加铁质雨搭棚	处	1	100	100	
14	020103001001	细砖砖檐	恢复四道青砖封檐草木灰砌筑	m	19	665.75	12649.25	
15	020111002001	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	11.6	795.75	9230.7	
16	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
17	01B004	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	3	811.63	2434.89	
18	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	3	2533.98	7601.94	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	2	836.89	1673.78	
20	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	19	86.45	1642.55	
21	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	57.82	7.7	445.21	
22	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	57.82	649.97	37581.27	
23	020602002001	屋面窑制正脊	透风合瓦脊（七层），详见图纸	m	10	1154.69	11546.9	
24	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
25	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.28	4759.59	6092.28	
26	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.97	9246.5	8969.11	
27	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.35	5638.7	7612.25	
28	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.27	3328.76	898.77	
29	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	2.7	261.12	705.02	
30	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.5	531.37	1859.8	
31	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.5	175.72	615.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.7	173.16	467.53	
33	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	54	75.89	4098.06	
34	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	54.81	75.89	4159.53	
		分部分项合计					171296.89	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	108.8	24.03	2614.46	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	31	34.95	1083.45	
		单价措施合计					3697.91	
合计							174994.8	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B001	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B002	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	01B003	项目名称	拆除后加铁质雨搭棚	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	拆除后加铁质雨搭棚	处	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除后加铁质雨搭棚	处	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]	砖细包檐4道每道厚＜4cm	10m	0.1	3494.88	1624.8		1118.36	419.39	349.49	162.48		111.84	41.94
综合人工工日		小计							349.49	162.48		111.84	41.94
3.236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													665.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.88	4.29	3.78		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.056	2700	151.2		
	桐油	kg	0.352	18.87	6.64		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	162.48	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	11.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							795.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm						百块	0.02	2700	54			
	细灰						kg	0.18	4.29	0.77			
	桐油						kg	0.07	18.87	1.32			
	型钢(综合)						t	0.000273	3344.44	0.91			
	油漆溶剂油						kg	0.000109	2.86				
	防锈漆(铁红)						kg	0.000788	15.17	0.01			
	电焊条						kg	0.0078	6.06	0.05			
	氧气						m3	0.01131	2.23	0.03			

新点网上招投标系统

	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B004	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									811.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		

	其他材料费	--	0.76	--	
	材料费小计	--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		

新点网上招投标系统

	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	57.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	57.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													649.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-65	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条暗亮花筒	10m	0.1	5555.95	3437.36	75.64	1802.11	675.79	555.6	343.74	7.56	180.21	67.58
综合人工工日		小计							555.6	343.74	7.56	180.21	67.58
5.1444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1154.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.159	300	47.7		

	筒瓦28×14cm	百块	0.114	250	28.5		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	碳黑	kg	0.342	4.29	1.47		
	盖瓦16×17cm	百块	0.131	100	13.1		
	筒瓦13×12cm	百块	0.315	120	37.8		
	熟桐油	kg	0.134	8.94	1.2		
	水	m3	0.02949	6.02	0.18		
	石灰膏	m3	0.045779	285	13.05		
	中砂	t	0.092248	151	13.93		
	水泥32.5级	kg	14.4864	0.348	5.04		
	纸筋	kg	2.314888	0.43	1		
	圆钢(钢筋)	t	0.00045	3655	1.64		
	钢板(综合)	t	0.000705	4067	2.87		
	角钢	kg	0.42	3.43	1.44		
	乙炔气	m3	0.026775	7.66	0.21		
	氧气	m3	0.0693	2.12	0.15		
	电焊条	kg	0.04725	6.06	0.29		
	螺栓	kg	0.07875	6.17	0.49		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	343.74	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		

新点网上招投标系统

	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5638.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		

	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									261.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		

	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							75.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	54.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂						kg	0.011	4.98	0.05			
	光油						kg	0.05	5.91	0.3			
	醇酸磁漆						kg	0.362	10.21	3.7			
	石膏粉325目						kg	0.01	0.39				
	血料						kg	0.071	0.49	0.03			
	砂纸						张	0.2	0.87	0.17			
	滑石粉						kg	0.125	0.39	0.05			
	醇酸磁漆						kg	0.19	15.44	2.93			
	醇酸漆稀释剂X6						kg	0.032	12.86	0.41			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	7.76		--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	108.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2992.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2624.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	367.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4549.86			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4549.86			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	218.74			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1749.95			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5424.84			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	87.5			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	131.25			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5424.84			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					25129.25			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8945.54	100	8945.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200124.05	3.8	7604.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200124.05	0.67	1340.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200124.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	209069.59	9	18816.26
合计					27761.8

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2992.41										
2	垂直运输	4549.86										
3	二次搬运	4549.86										
4	冬雨季施工	218.74										
5	已完工程及设备保护	1749.95										
6	临时设施	5424.84										
7	建筑工人实名制费用	87.5										
8	智慧工地费用	131.25										
9	特殊施工降效	5424.84										
10	社会保险费	7604.71										
11	住房公积金	1340.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C2古建修缮(2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	169201.91	
1.1	人工费	62140.65	
1.2	材料费	64939.9	
1.3	施工机具使用费	10263.56	
1.4	企业管理费	23168.51	
1.5	利润	8689.29	
2	措施项目费	28559.9	
2.1	单价措施项目费	3727.28	
2.2	总价措施项目费	24832.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2957.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8839.95	
5	税金	18594.16	
6	工程造价	225195.92	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	150	90.27	13540.5	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	32.5	50.46	1639.95	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	75	6.84	513	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	75	43.48	3261	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	75	25.31	1898.25	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	75	149.83	11237.25	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	32.5	403.14	13102.05	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.3	1913.95	2488.14	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	1.23	203.36	250.13	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	40	34.93	1397.2	
11	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	14.66	439.8	
12	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	23.3	21.72	506.08	
13	020103001001	细砖砖檐	恢复四道青砖封檐草木灰砌筑	m	19	665.75	12649.25	
14	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	11.8	588.57	6945.13	
15	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
16	01B007	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	3	811.63	2434.89	
17	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	3	2533.98	7601.94	
18	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	2	836.89	1673.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	19	86.45	1642.55	
20	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	57	7.7	438.9	
21	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	57	649.97	37048.29	
22	020602002002	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	10	1130.08	11300.8	
23	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
24	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.3	4759.59	6187.47	
25	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	1	9246.5	9246.5	
26	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.35	5638.7	7612.25	
27	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.27	3328.76	898.77	
28	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	2.8	261.12	731.14	
29	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.5	531.37	1859.8	
30	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.5	175.72	615.02	
31	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.7	173.16	467.53	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	52	75.89	3946.28	
33	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	55.76	75.89	4231.63	
		分部分项合计					169201.91	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	107.84	24.03	2591.4	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	32.5	34.95	1135.88	
		单价措施合计					3727.28	
合计							172929.19	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74
0.2036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.014838	6.02	0.09			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44			
	中砂						t	0.033992	151	5.13			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.57		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]	砖细包檐4道每道厚＜4cm	10m	0.1	3494.88	1624.8		1118.36	419.39	349.49	162.48		111.84	41.94
综合人工工日		小计							349.49	162.48		111.84	41.94
3.236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.88	4.29	3.78		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.056	2700	151.2		
	桐油	kg	0.352	18.87	6.64		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	162.48	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	11.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9
2.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.476	4.29	2.04		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.028	2700	75.6		
	桐油	kg	0.19	18.87	3.59		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		

新点网上招投标系统

	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B007	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									811.63				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		

	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64

0.0495工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					7.7		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		

	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002002	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1130.08

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	372.38	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							9246.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木						m3	1.485	2000	2970			
	铁钉						kg	0.5	4.78	2.39			
	防腐油						kg	0.1	1.47	0.15			
	其他材料费								--	6.6		--	
	材料费小计								--	2979.14		--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14

综合人工工日	小计	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						3328.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													261.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92

综合人工工日	小计	106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						175.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		

	其他材料费	--	0.11	--
	材料费小计	--	19.76	--

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	55.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	107.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2957.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2593.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	363.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4496.16			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4496.16			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	216.16			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1729.29			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5360.8			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	86.46			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	129.7			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5360.8			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					24832.62			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8839.95	100	8839.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	197761.81	3.8	7514.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	197761.81	0.67	1325
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	197761.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	206601.76	9	18594.16
合计					27434.11

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2957.09										
2	垂直运输	4496.16										
3	二次搬运	4496.16										
4	冬雨季施工	216.16										
5	已完工程及设备保护	1729.29										
6	临时设施	5360.8										
7	建筑工人实名制费用	86.46										
8	智慧工地费用	129.7										
9	特殊施工降效	5360.8										
10	社会保险费	7514.95										
11	住房公积金	1325										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C3古建修缮(3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	394193.06	
1.1	人工费	135384.69	
1.2	材料费	167886.07	
1.3	施工机具使用费	21774.01	
1.4	企业管理费	50288.3	
1.5	利润	18859.99	
2	措施项目费	63689.52	
2.1	单价措施项目费	6193.95	
2.2	总价措施项目费	57495.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6846.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20467.35	
5	税金	43051.49	
6	工程造价	521401.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	300	90.27	27081	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	58	50.46	2926.68	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	132.66	6.84	907.39	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	228.56	43.48	9937.79	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	228.56	25.31	5784.85	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	132.66	149.83	19876.45	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	58	403.14	23382.12	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	4.81	1913.95	9206.1	
9	020201002002	踏跺	拆安归位 台阶石	m2	5.88	267.89	1575.19	
10	01B001	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	1、拆除依靠本体建筑商的违建房屋	m2	10	100	1000	
11	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	70	34.93	2445.1	
12	020201003001	陡板石	老青石方整石勒脚基础	m3	7.84	2145.01	16816.88	
13	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	60	14.66	879.6	
14	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	40	21.72	868.8	
15	01B006	修补门头砖	修补过邸门头砖	处	1	3000	3000	
16	020103001002	细砖砖檐	恢复三道青砖封檐草木灰砌筑	m	25.8	458.56	11830.85	
17	020103001003	细砖砖檐	拆除、恢复过邸戗檐七道封檐草木灰砌筑	m	25.8	940.58	24266.96	
18	020111002002	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	13	795.75	10344.75	
19	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	13	588.57	7651.41	
20	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	8	199.16	1593.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	01B007	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	2	811.63	1623.26	
22	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	14.82	2533.98	37553.58	
23	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	41.49	836.89	34722.57	
24	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	25.8	86.45	2230.41	
25	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	56.37	7.7	434.05	
26	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线(2)护板灰一遍，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm；（3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹；（4）护板灰一遍；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm（5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	96.37	649.97	62637.61	
27	020602002001	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	4.4	1130.08	4972.35	
28	020602002002	屋面窑制正脊	按原形制恢复一三层小怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	13	796.65	10356.45	
29	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	4	300	1200	
30	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.97	4759.59	9376.39	
31	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	1.43	9246.5	13222.5	
32	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.86	5638.7	10487.98	
33	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.32	3328.76	1065.2	
34	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	7	261.12	1827.84	
35	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	4.4	531.37	2338.03	
36	020509010002	实榻门	原样修复徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	4.16	384.46	1599.35	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	8.56	175.72	1504.16	
38	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	7	173.16	1212.12	
39	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	84	75.89	6374.76	
40	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	106.46	75.89	8079.25	
		分部分项合计					394193.06	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	153.04	24.03	3677.55	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	72	34.95	2516.4	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					6193.95	
合计							400387.01	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	132.66

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	228.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	228.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	132.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	4.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	020201002002	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	5.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-21	拆安归位 台阶石(包括垂带)	10m2	0.1	1620	244.31	70.72	541.03	202.89	162	24.43	7.07	54.1	20.29
综合人工工日		小计							162	24.43	7.07	54.1	20.29
1.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													267.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	kg	2.8	0.86	2.41		
	水	m3	0.015	6.02	0.09		
	中砂	t	0.08055	151	12.16		
	水泥32.5级	kg	20.4	0.348	7.1		
	其他材料费			--	2.67	--	
	材料费小计			--	24.43	--	

项目编码	01B001	项目名称	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	m2	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除依靠本体建筑商的违建房屋	m2	1	100	100		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	100	--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	020201003001	项目名称	陡板石	计量单位	m3	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-161	侧塘石安装	10m2	0.25	1503.36	3709.1	456.71	627.22	235.21	375.84	927.28	114.18	156.81	58.8
1-256	M5方整石砌窗台下墙	m3	0.491071	283.05	622.04	9.14	93.5	35.06	139	305.47	4.49	45.92	17.22
综合人工工日		小计							514.84	1232.75	118.67	202.73	76.02
4.767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2145.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.342	52.95	18.11		
	老青石方整石勒脚	m2	2.55	350	892.5		
	老方整石400×200×200	m3	0.461607	600	276.96		
	水	m3	0.071282	6.02	0.43		
	中砂	t	0.224422	151	33.89		
	水泥32.5级	kg	30.248233	0.348	10.53		
	其他材料费			--	0.33	--	

	材料费小计	--	1232.75	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B006	项目名称	修补门头砖	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	修补过邸门头砖	处	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3000	--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	020103001002	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	25.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2349	1203.04		751.68	281.88	234.9	120.3		75.17	28.19
综合人工工日		小计							234.9	120.3		75.17	28.19
2.175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													458.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.53	4.29	2.27		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.212	18.87	4		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	120.3	--	

项目编码	020103001003	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	25.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													940.58

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	204.65	--	

项目编码	020111002002	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9
2.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.476	4.29	2.04		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.028	2700	75.6		
	桐油	kg	0.19	18.87	3.59		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		

	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B007	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									811.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	14.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2533.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	41.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	25.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	56.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	96.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18

7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1130.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	372.38	--	

项目编码	020602002002	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-64	滚筒筑脊 三瓦条	10m	0.1	3037.96	3519.54	50.18	988.2	370.58	303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
综合人工工日		小计							303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
2.8129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													796.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
	盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
	熟桐油	kg	0.115	8.94	1.03		
	水	m3	0.02448	6.02	0.15		

新点网上招投标系统

	石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
	中砂	t	0.076682	151	11.58		
	水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
	纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
	圆钢(钢筋)	t	0.000231	3655	0.84		
	钢板(综合)	t	0.000362	4067	1.47		
	角钢	kg	0.2156	3.43	0.74		
	乙炔气	m3	0.013745	7.66	0.11		
	氧气	m3	0.035574	2.12	0.08		
	电焊条	kg	0.024255	6.06	0.15		
	螺栓	kg	0.040425	6.17	0.25		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	351.95	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56

10.74工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4759.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9246.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104								
	圆木	m3	1.447	2000	2894								
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55								
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96								
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48								
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07								
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05								
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1								
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16								
	其他材料费			--	6.45	--							
	材料费小计			--	3006.82	--							

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3328.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	7

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													261.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		

新点网上招投标系统

	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020509010002	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	514.83	793.85	10.07	167.97	62.99	51.48	79.39	1.01	16.8	6.3
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							145.33	171.38	2.64	47.35	17.76
1.3457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									384.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0504	2400	120.96		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.81	--
	材料费小计	--	171.38	--

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	8.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	106.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	153.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		

	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	6846.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6005.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	840.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	10410.06			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	10410.06			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	500.48			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4003.87			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	12412			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	200.19			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	300.29			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	12412			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					57495.57			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20467.35	100	20467.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	457882.58	3.8	17399.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	457882.58	0.67	3067.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	457882.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	478349.93	9	43051.49
合计					63518.84

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6846.62										
2	垂直运输	10410.06										
3	二次搬运	10410.06										
4	冬雨季施工	500.48										
5	已完工程及设备保护	4003.87										
6	临时设施	12412										
7	建筑工人实名制费用	200.19										
8	智慧工地费用	300.29										
9	特殊施工降效	12412										
10	社会保险费	17399.54										
11	住房公积金	3067.81										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C4古建修缮(4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	163321.11	
1.1	人工费	58191.54	
1.2	材料费	64734.47	
1.3	施工机具使用费	10271.53	
1.4	企业管理费	21907.3	
1.5	利润	8216.27	
2	措施项目费	27773.41	
2.1	单价措施项目费	3777.98	
2.2	总价措施项目费	23995.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2857.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8541.92	
5	税金	17967.28	
6	工程造价	217603.72	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	150	90.27	13540.5	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	32.5	50.46	1639.95	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	75	6.84	513	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	75	43.48	3261	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	75	25.31	1898.25	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	75	149.83	11237.25	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	32.5	403.14	13102.05	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.3	1913.95	2488.14	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	1.23	203.36	250.13	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	40	34.93	1397.2	
11	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	14.66	439.8	
12	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	23.3	21.72	506.08	
13	020103001001	细砖砖檐	恢复四道青砖封檐草木灰砌筑	m	19	665.75	12649.25	
14	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	11.8	588.57	6945.13	
15	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
16	01B007	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	3	811.63	2434.89	
17	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	2	200	400	
18	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
19	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	3	2533.98	7601.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	2	836.89	1673.78	
21	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	19	86.45	1642.55	
22	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	54.85	7.7	422.35	
23	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	54.85	649.97	35650.85	
24	020602002003	屋面窑制正脊	按原形制恢复一三层小怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	11.5	796.65	9161.48	
25	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
26	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.32	4759.59	6282.66	
27	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.93	9246.5	8599.25	
28	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.35	5638.7	7612.25	
29	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.27	3328.76	898.77	
30	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	2.8	261.12	731.14	
31	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.36	531.37	1785.4	
32	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.36	175.72	590.42	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.8	173.16	484.85	
34	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	18.2	75.89	1381.2	
35	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	56.7	75.89	4302.96	
		分部分项合计					163321.11	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	109.95	24.03	2642.1	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	32.5	34.95	1135.88	
		单价措施合计					3777.98	
合计							167099.09	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74
0.2036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.014838	6.02	0.09			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44			
	中砂						t	0.033992	151	5.13			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.57		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]	砖细包檐4道每道厚＜4cm	10m	0.1	3494.88	1624.8		1118.36	419.39	349.49	162.48		111.84	41.94
综合人工工日		小计							349.49	162.48		111.84	41.94
3.236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.88	4.29	3.78		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.056	2700	151.2		
	桐油	kg	0.352	18.87	6.64		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	162.48	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	11.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9
2.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.476	4.29	2.04		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.028	2700	75.6		
	桐油	kg	0.19	18.87	3.59		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		

新点网上招投标系统

	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B007	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									811.63				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1	200					200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1	400					400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	54.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	54.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													649.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		

新点网上招投标系统

	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002003	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-64	滚筒筑脊 三瓦条	10m	0.1	3037.96	3519.54	50.18	988.2	370.58	303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
综合人工工日		小计							303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
2.8129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
	盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
	熟桐油	kg	0.115	8.94	1.03		
	水	m3	0.02448	6.02	0.15		
	石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
	中砂	t	0.076682	151	11.58		
	水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
	纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
	圆钢(钢筋)	t	0.000231	3655	0.84		
	钢板(综合)	t	0.000362	4067	1.47		
	角钢	kg	0.2156	3.43	0.74		
	乙炔气	m3	0.013745	7.66	0.11		
	氧气	m3	0.035574	2.12	0.08		
	电焊条	kg	0.024255	6.06	0.15		
	螺栓	kg	0.040425	6.17	0.25		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	351.95	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97

40.074工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9246.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木					m3	1.485		2000	2970			
	铁钉					kg	0.5		4.78	2.39			
	防腐油					kg	0.1		1.47	0.15			
	其他材料费								--	6.6		--	
	材料费小计								--	2979.14		--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3328.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													261.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		

新点网上招投标系统

	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87

新点网上招投标系统

17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		

新点网上招投标系统

	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	18.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	56.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							75.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	109.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2857.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2506.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	350.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4344.58			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4344.58			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	208.87			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1670.99			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5180.07			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	83.55			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	125.32			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5180.07			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					23995.43			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8541.92	100	8541.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	191094.52	3.8	7261.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	191094.52	0.67	1280.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	191094.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	199636.44	9	17967.28
合计					26509.2

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2857.4										
2	垂直运输	4344.58										
3	二次搬运	4344.58										
4	冬雨季施工	208.87										
5	已完工程及设备保护	1670.99										
6	临时设施	5180.07										
7	建筑工人实名制费用	83.55										
8	智慧工地费用	125.32										
9	特殊施工降效	5180.07										
10	社会保险费	7261.59										
11	住房公积金	1280.33										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C5古建修缮(5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	481963.45	
1.1	人工费	170184.47	
1.2	材料费	211458.84	
1.3	施工机具使用费	17666.91	
1.4	企业管理费	60109.56	
1.5	利润	22543.67	
2	措施项目费	78804.55	
2.1	单价措施项目费	8389.82	
2.2	总价措施项目费	70414.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8385.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25066.33	
5	税金	52725.09	
6	工程造价	638559.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	240	90.27	21664.8	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	93.5	50.46	4718.01	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	195.8	6.84	1339.27	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	195.8	43.48	8513.38	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	195.8	25.31	4955.7	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	195.8	149.83	29336.71	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	93.5	403.14	37693.59	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	5.5	1913.95	10526.73	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	5.31	203.36	1079.84	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	40	34.93	1397.2	
11	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	55	14.66	806.3	
12	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	21.72	651.6	
13	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	4	200	800	
14	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
15	020103001003	细砖砖檐	恢复五道青砖封檐草木灰砌筑	m	35	940.58	32920.3	
16	020111002002	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	17.2	795.75	13686.9	
17	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
18	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	10	2533.98	25339.8	
19	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	5	836.89	4184.45	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020602008001	筒瓦排山	垂脊侧面排山沟滴	m	17.2	239.27	4115.44	
21	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	35	86.45	3025.75	
22	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	143.15	7.7	1102.26	
23	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	143.15	649.97	93043.21	
24	020602002001	屋面窑制正脊	恢复青砖屋脊(花板脊)(5层)	m	17.5	847.06	14823.55	
25	020602004001	垂脊	垂脊兽后，详见图纸	m	10	802.89	8028.9	
26	020602005001	滚筒戗脊	垂脊兽前，详见图纸	m	7.2	1226.98	8834.26	
27	020602011001	屋脊头、吞头	脊兽（插花云燕）1500*700制作安装	只	2	8400.72	16801.44	
28	020602011002	屋脊头、吞头	垂脊兽，详见图纸	只	4	1269.43	5077.72	
29	020602012001	戗脊捲头	戗脊翘头，做法详见图纸	只	4	300	1200	
30	01B008	山花恢复	做法详见图纸	处	2	4000	8000	
31	01B009	山云恢复	做法详见图纸	处	2	1000	2000	
32	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	3.29	4759.59	15659.05	
33	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	5.67	9246.5	52427.66	
34	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	3.47	5638.7	19566.29	
35	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.64	3328.76	2130.41	
36	020509002002	槛窗	修复木窗,做法详见图纸	m2	6.16	210	1293.6	
37	020509010001	实榻门	修复徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	8.3	456.97	3792.85	
38	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	4.16	175.72	731	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	6.16	173.16	1066.67	
40	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	101.76	75.89	7722.57	
41	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	141.12	75.89	10709.6	
		分部分项合计					481963.45	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	213.15	24.03	5121.99	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	93.5	34.95	3267.83	
		单价措施合计					8389.82	
合计							490353.27	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	93.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	195.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	195.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	195.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	195.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	93.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	5.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	020103001003	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													940.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		

新点网上招投标系统

	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	204.65	--	

项目编码	020111002002	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	17.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81

新点网上招投标系统

0.9067工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							199.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2533.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm					块	609		3	1827			
	石灰膏					m3	0.1034		285	29.47			
	中砂					t	0.3234		151	48.83			
	水					m3	0.132		6.02	0.79			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	1906.85		--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602008001	项目名称	筒瓦排山	计量单位	m	工程量	17.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-236	M5筒瓦排山	10m	0.1	1141.77	696.69	36.03	376.9	141.34	114.18	69.67	3.6	37.69	14.13
综合人工工日		小计							114.18	69.67	3.6	37.69	14.13
1.0572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									239.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底瓦19×20cm	百块	0.183	120	21.96		
	沟头瓦19.5×12cm	百块	0.047	300	14.1		
	筒瓦15×12cm	百块	0.047	150	7.05		
	滴水瓦200×190mm	百块	0.047	300	14.1		
	碳黑	kg	0.057	4.29	0.24		
	桐油	kg	0.031	18.87	0.58		
	石灰膏	m3	0.010386	285	2.96		
	中砂	t	0.042343	151	6.39		
	水泥32.5级	kg	5.3126	0.348	1.85		
	水	m3	0.01199	6.02	0.07		

新点网上招投标系统

	纸筋	kg	0.39852	0.43	0.17		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	69.67	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	143.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	143.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	17.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-223	M7.5花砖脊三皮花砖3线脚正脊(高66cm)	10m	0.1	1021.24			326.8	122.55	102.12			32.68	12.26
综合人工工日		小计							102.12			32.68	12.26
0.9456工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									847.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制花板脊(5层)	m	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	020602004001	项目名称	垂脊	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-207	M7.5滚筒脊三瓦条滚筒筑脊	10m	0.1	3040.79	3525.6	86.53	1000.74	375.28	304.08	352.56	8.65	100.07	37.53
综合人工工日		小计							304.08	352.56	8.65	100.07	37.53
2.8155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									802.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		

	旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
	盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
	桐油	kg	0.115	18.87	2.17		
	石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
	纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
	水	m3	0.03411	6.02	0.21		
	中砂	t	0.076682	151	11.58		
	水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
	型钢(综合)	t	0.000804	3344.44	2.69		
	油漆溶剂油	kg	0.000322	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.002321	15.17	0.04		
	电焊条	kg	0.02298	6.06	0.14		
	氧气	m3	0.033321	2.23	0.07		
	乙炔气	m3	0.014477	11.66	0.17		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	352.56	--	

项目编码	020602005001	项目名称	滚筒戗脊	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-215	M7.5滚筒戗脊 < 3m	条	0.555556	1070.07	625.03	29.61	351.9	131.96	594.48	347.24	16.45	195.5	73.31
综合人工工日		小计							594.48	347.24	16.45	195.5	73.31
5.5043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1226.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟头瓦19.5×12cm	百块	0.011111	300	3.33		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.555556	300	166.67		
	筒瓦15×12cm	百块	0.294445	150	44.17		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.266667	300	80		
	碳黑	kg	0.294445	4.29	1.26		

	桐油	kg	0.155556	18.87	2.94		
	石灰膏	m3	0.045528	285	12.98		
	中砂	t	0.083406	151	12.59		
	水泥32.5级	kg	13.270011	0.348	4.62		
	水	m3	0.042056	6.02	0.25		
	纸筋	kg	2.324957	0.43	1		
	型钢(综合)	t	0.004358	3344.44	14.58		
	油漆溶剂油	kg	0.001743	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.012574	15.17	0.19		
	电焊条	kg	0.1245	6.06	0.75		
	氧气	m3	0.180525	2.23	0.4		
	乙炔气	m3	0.078435	11.66	0.91		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	347.24	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-79	脊兽（插花云燕）	座	1	207.23	8085.58	11.62	70.03	26.26	207.23	8085.58	11.62	70.03	26.26
综合人工工日		小计							207.23	8085.58	11.62	70.03	26.26
1.9188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8400.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	0.26	90.4	23.5		
	1#琉璃正当沟26×22cm	块		2.23			
	脊兽（插花云燕）1500*700	套	1	8000	8000		
	水	m3	0.02364	6.02	0.14		
	碎石5-16mm	t	0.10248	129	13.22		
	中砂	t	0.090361	151	13.64		
	水泥32.5级	kg	40.985	0.348	14.26		

新点网上招投标系统

	石灰膏	m3	0.00096	285	0.27		
	圆钢(钢筋)	t	0.00129	3655	4.71		
	钢板(综合)	t	0.002021	4067	8.22		
	角钢	kg	1.204	3.43	4.13		
	乙炔气	m3	0.076755	7.66	0.59		
	氧气	m3	0.19866	2.12	0.42		
	电焊条	kg	0.13545	6.06	0.82		
	螺栓	kg	0.22575	6.17	1.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	8085.58	--	

项目编码	020602011002	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-78	垂脊兽	座	1	150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71	150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71
综合人工工日		小计							150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71
1.392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1269.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂脊兽	套	1	1000	1000		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.12	90.4	10.85		
	水	m3	0.0138	6.02	0.08		
	碎石5-16mm	t	0.061	129	7.87		
	中砂	t	0.052374	151	7.91		
	水泥32.5级	kg	24.207	0.348	8.42		
	石灰膏	m3	0.00048	285	0.14		
	圆钢(钢筋)	t	0.0006	3655	2.19		
	钢板(综合)	t	0.00094	4067	3.82		
	角钢	kg	0.56	3.43	1.92		
	乙炔气	m3	0.0357	7.66	0.27		
	氧气	m3	0.0924	2.12	0.2		
	电焊条	kg	0.063	6.06	0.38		

	螺栓	kg	0.105	6.17	0.65		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	1044.93	--	

项目编码	020602012001	项目名称	戗脊捲头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	戗脊翘头	只	1		300				300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	戗脊翘头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B008	项目名称	山花恢复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	山花恢复	处	1		4000				4000			
综合人工工日		小计							4000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												4000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山花恢复	处	1	4000	4000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	01B009	项目名称	山云恢复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	山云恢复	处	1		1000				1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山云恢复	处	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	3.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		

	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	3.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5638.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		

	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002002	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	322.08	14.07	64.57	24.21	18.77	32.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	243.31	16.12	56.1	21.04	15.92	24.33	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	99.24	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0213	2400	51.12		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.24	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	793.85	10.07	329.1	123.41	101.84	79.39	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	171.38	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									456.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0504	2400	120.96		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	171.38	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	101.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	141.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		

	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	213.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	93.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	8385.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7355.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1029.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	12749.19			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	12749.19			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	612.94			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4903.53			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15200.95			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	245.18			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	367.76			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15200.95			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					70414.73			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25066.33	100	25066.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	560768	3.8	21309.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	560768	0.67	3757.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	560768		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	585834.33	9	52725.09
合计					77791.42

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8385.04										
2	垂直运输	12749.19										
3	二次搬运	12749.19										
4	冬雨季施工	612.94										
5	已完工程及设备保护	4903.53										
6	临时设施	15200.95										
7	建筑工人实名制费用	245.18										
8	智慧工地费用	367.76										
9	特殊施工降效	15200.95										
10	社会保险费	21309.18										
11	住房公积金	3757.15										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C6古建修缮(6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	138023.53	
1.1	人工费	50931.5	
1.2	材料费	54437.27	
1.3	施工机具使用费	7115	
1.4	企业管理费	18573.87	
1.5	利润	6965.89	
2	措施项目费	23265.75	
2.1	单价措施项目费	3012.9	
2.2	总价措施项目费	20252.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2411.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7209.63	
5	税金	15164.9	
6	工程造价	183663.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	100	90.27	9027	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	25	50.46	1261.5	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	84.64	6.84	578.94	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	84.64	43.48	3680.15	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	84.64	25.31	2142.24	
6	011201001002	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	84.64	149.83	12681.61	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	25	403.14	10078.5	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1913.95	2143.62	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	0.82	203.36	166.76	
10	011604002002	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	20	34.93	698.6	
11	01B001	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	20	14.66	293.2	
12	01B002	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	5	21.72	108.6	
13	01B006	修补门头砖	修补门头砖	处	1	1000	1000	
14	01B008	添配门上口木质花板	添配门上口木质花板	m2	0.65	1069.16	694.95	
15	020103001001	细砖砖檐	恢复三道青砖封檐草木灰砌筑	m	17	526.21	8945.57	
16	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	10.2	588.57	6003.41	
17	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
18	01B004	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	2	811.63	1623.26	
19	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	3	2533.98	7601.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	2	836.89	1673.78	
21	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	17	86.45	1469.65	
22	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	41.82	7.7	322.01	
23	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	41.82	649.97	27181.75	
24	020602002002	屋面窑制正脊	按原形制恢复一三层小怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	9	796.65	7169.85	
25	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
26	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	0.98	4759.59	4664.4	
27	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.57	9246.5	5270.51	
28	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.27	5638.7	7161.15	
29	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.24	3328.76	798.9	
30	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	1.4	261.12	365.57	
31	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	7.25	531.37	3852.43	
32	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	7.25	175.72	1273.97	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	1.4	173.16	242.42	
34	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	43	75.89	3263.27	
35	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	42	75.89	3187.38	
		分部分项合计					138023.53	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	89.02	24.03	2139.15	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	25	34.95	873.75	
		单价措施合计					3012.9	
合计							141036.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	84.64

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	84.64

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	84.64

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	84.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	0.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B001	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B002	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	01B006	项目名称	修补门头砖	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	修补门头砖	处	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修补门头砖	处	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	01B008	项目名称	添配门上口木质花板	计量单位	m2	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-169	排山板	10m2	0.1	1228.48	913.06	6.55	395.21	148.2	122.85	91.31	0.66	39.52	14.82
D00006	花板雕刻	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计							122.85	891.31	0.66	39.52	14.82
1.1375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0375	2400	90		
	花板雕刻	m2	1	800	800		
	圆钢(钢筋)	t	0.000069	3655	0.25		
	钢板(综合)	t	0.000108	4067	0.44		
	角钢	kg	0.0644	3.43	0.22		
	乙炔气	m3	0.004106	7.66	0.03		
	氧气	m3	0.010626	2.12	0.02		
	电焊条	kg	0.007245	6.06	0.04		
	螺栓	kg	0.012075	6.17	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	891.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
综合人工工日		小计							281.88	120.3		90.2	33.83
2.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									526.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.53	4.29	2.27		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.212	18.87	4		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	120.3	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9
2.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.476	4.29	2.04		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.028	2700	75.6		
	桐油	kg	0.19	18.87	3.59		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	157.83	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B004	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							811.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm						块	609	3	1827			
	石灰膏						m3	0.1034	285	29.47			
	中砂						t	0.3234	151	48.83			
	水						m3	0.132	6.02	0.79			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	1906.85		--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	41.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64

综合人工工日	小计	5.35			1.71	0.64
0.0495工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	41.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													649.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		

新点网上招投标系统

	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002002	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-64	滚筒筑脊 三瓦条	10m	0.1	3037.96	3519.54	50.18	988.2	370.58	303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
综合人工工日		小计							303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
2.8129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
	盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
	熟桐油	kg	0.115	8.94	1.03		
	水	m3	0.02448	6.02	0.15		
	石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
	中砂	t	0.076682	151	11.58		
	水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
	纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
	圆钢(钢筋)	t	0.000231	3655	0.84		

	钢板(综合)	t	0.000362	4067	1.47		
	角钢	kg	0.2156	3.43	0.74		
	乙炔气	m3	0.013745	7.66	0.11		
	氧气	m3	0.035574	2.12	0.08		
	电焊条	kg	0.024255	6.06	0.15		
	螺栓	kg	0.040425	6.17	0.25		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	351.95	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	0.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9246.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41

综合人工工日	小计			73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								261.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24			
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76			
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21			
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34			
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46			
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73			
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	150.36		--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	7.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日	小计								195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													531.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.0814	2400	195.36			
	硬木成材						m3	0.0011	2800	3.08			
	防腐油						kg	0.2	1.47	0.29			
	圆钢(钢筋)						t	0.00027	3655	0.99			
	钢板(综合)						t	0.000423	4067	1.72			
	角钢						kg	0.252	3.43	0.86			
	乙炔气						m3	0.016065	7.66	0.12			
	氧气						m3	0.04158	2.12	0.09			
	电焊条						kg	0.02835	6.06	0.17			
	螺栓						kg	0.04725	6.17	0.29			

	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	7.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							173.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	89.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		

	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2411.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2115.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	296.18			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3666.95			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3666.95			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	176.3			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1410.36			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4372.13			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	70.52			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	105.78			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4372.13			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20252.85			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7209.63	100	7209.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161289.28	3.8	6128.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161289.28	0.67	1080.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161289.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	168498.91	9	15164.9
合计					22374.53

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2411.73										
2	垂直运输	3666.95										
3	二次搬运	3666.95										
4	冬雨季施工	176.3										
5	已完工程及设备保护	1410.36										
6	临时设施	4372.13										
7	建筑工人实名制费用	70.52										
8	智慧工地费用	105.78										
9	特殊施工降效	4372.13										
10	社会保险费	6128.99										
11	住房公积金	1080.64										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C7古建修缮(7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	151665.37	
1.1	人工费	56574.93	
1.2	材料费	59917.81	
1.3	施工机具使用费	7138.92	
1.4	企业管理费	20387.45	
1.5	利润	7646.26	
2	措施项目费	25889.98	
2.1	单价措施项目费	3594.63	
2.2	总价措施项目费	22295.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2654.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7936.72	
5	税金	16694.29	
6	工程造价	202186.36	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	100	90.27	9027	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	32.5	50.46	1639.95	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	75	6.84	513	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	75	43.48	3261	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	75	25.31	1898.25	
6	011201001002	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	75	149.83	11237.25	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	32.5	403.14	13102.05	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1913.95	2143.62	
9	011604002002	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	25	34.93	873.25	
10	01B001	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	20	14.66	293.2	
11	01B002	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	5	21.72	108.6	
12	020103001001	细砖砖檐	恢复三道青砖封檐草木灰砌筑	m	18.8	526.21	9892.75	
13	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	11.8	588.57	6945.13	
14	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
15	01B004	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	2	811.63	1623.26	
16	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	2	200	400	
17	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
18	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	3	2533.98	7601.94	
19	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	2	836.89	1673.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	18.8	86.45	1625.26	
21	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	51.32	7.7	395.16	
22	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	51.32	649.97	33356.46	
23	020602002001	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	10	1130.08	11300.8	
24	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
25	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.3	4759.59	6187.47	
26	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.6	9246.5	5547.9	
27	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.27	5638.7	7161.15	
28	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.24	3328.76	798.9	
29	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	2.8	261.12	731.14	
30	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.5	531.37	1859.8	
31	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.5	175.72	615.02	
32	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.8	173.16	484.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	44	75.89	3339.16	
34	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	55.76	75.89	4231.63	
		分部分项合计					151665.37	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	102.32	24.03	2458.75	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	32.5	34.95	1135.88	
		单价措施合计					3594.63	
合计							155260	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B001	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.88	--	

项目编码	01B002	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
综合人工工日		小计							281.88	120.3		90.2	33.83
2.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.53	4.29	2.27		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.212	18.87	4		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	120.3	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	11.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08	
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82	
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9	
2.7623工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									588.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	细灰						kg	0.476	4.29	2.04				
	刨面方砖40×40×4cm						百块	0.028	2700	75.6				
	桐油						kg	0.19	18.87	3.59				
	刨面方砖30×30×3cm						百块	0.037	2000	74				
	型钢(综合)						t	0.000448	3344.44	1.5				
	油漆溶剂油						kg	0.000179	2.86					
	防锈漆(铁红)						kg	0.001294	15.17	0.02				
	电焊条						kg	0.01281	6.06	0.08				
	氧气						m3	0.018575	2.23	0.04				
	乙炔气						m3	0.00807	11.66	0.09				
	其他材料费								--	0.87		--		
	材料费小计								--	157.83		--		

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	
0.9067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									199.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刨面方砖40×40×4cm						百块	0.02	2700	54				
	细灰						kg	0.18	4.29	0.77				

	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B004	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									811.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券						个	1	400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2533.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm						块	609	3	1827			
	石灰膏						m3	0.1034	285	29.47			
	中砂						t	0.3234	151	48.83			
	水						m3	0.132	6.02	0.79			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	1906.85		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		

新点网上招投标系统

	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	51.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	51.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		

	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		

	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	372.38	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9246.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		

	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23

0.6842工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							261.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材					m3	0.0814		2400	195.36			
	硬木成材					m3	0.0011		2800	3.08			
	防腐油					kg	0.2		1.47	0.29			
	圆钢(钢筋)					t	0.00027		3655	0.99			
	钢板(综合)					t	0.000423		4067	1.72			
	角钢					kg	0.252		3.43	0.86			
	乙炔气					m3	0.016065		7.66	0.12			
	氧气					m3	0.04158		2.12	0.09			
	电焊条					kg	0.02835		6.06	0.17			
	螺栓					kg	0.04725		6.17	0.29			
	铁门环15cm					套	0.4		100	40			

新点网上招投标系统

	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	55.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	102.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		

	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2654.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2328.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	326.05			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4036.76			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4036.76			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	194.08			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1552.6			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4813.06			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	77.63			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	116.45			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4813.06			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22295.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7936.72	100	7936.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177555.35	3.8	6747.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177555.35	0.67	1189.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177555.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	185492.07	9	16694.29
合计					24631.01

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2654.95										
2	垂直运输	4036.76										
3	二次搬运	4036.76										
4	冬雨季施工	194.08										
5	已完工程及设备保护	1552.6										
6	临时设施	4813.06										
7	建筑工人实名制费用	77.63										
8	智慧工地费用	116.45										
9	特殊施工降效	4813.06										
10	社会保险费	6747.1										
11	住房公积金	1189.62										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C8古建修缮(8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	129434.88	
1.1	人工费	47651.67	
1.2	材料费	50798.32	
1.3	施工机具使用费	6957.23	
1.4	企业管理费	17474.11	
1.5	利润	6553.55	
2	措施项目费	21812.52	
2.1	单价措施项目费	2820.63	
2.2	总价措施项目费	18991.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2261.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6760.76	
5	税金	14220.73	
6	工程造价	172228.89	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	100	90.27	9027	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	23.5	50.46	1185.81	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	62.4	6.84	426.82	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	62.4	43.48	2713.15	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	62.4	25.31	1579.34	
6	011201001002	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	62.4	149.83	9349.39	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	23.5	403.14	9473.79	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1913.95	2143.62	
9	011604002002	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	25	34.93	873.25	
10	01B001	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	20	14.66	293.2	
11	01B002	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	5	21.72	108.6	
12	020103001001	细砖砖檐	恢复三道青砖封檐草木灰砌筑	m	16	526.21	8419.36	
13	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	10.4	588.57	6121.13	
14	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
15	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	2	200	400	
16	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
17	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	4	2533.98	10135.92	
18	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	2	836.89	1673.78	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	16	86.45	1383.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	38.4	7.7	295.68	
21	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	38.4	649.97	24958.85	
22	020602002001	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	8.7	1130.08	9831.7	
23	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
24	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	0.97	4759.59	4616.8	
25	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.6	9246.5	5547.9	
26	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.1	5638.7	6202.57	
27	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.24	3328.76	798.9	
28	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	2.8	261.12	731.14	
29	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.5	531.37	1859.8	
30	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.5	175.72	615.02	
31	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.8	173.16	484.85	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	42.67	75.89	3238.23	
33	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	41.5	75.89	3149.44	
		分部分项合计					129434.88	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	83.2	24.03	1999.3	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	23.5	34.95	821.33	
		单价措施合计					2820.63	
合计							132255.51	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	23.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	23.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B001	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.88	--	

项目编码	01B002	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
综合人工工日		小计							281.88	120.3		90.2	33.83
2.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.53	4.29	2.27		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.212	18.87	4		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	120.3	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08	
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82	
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9	
2.7623工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									588.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	细灰						kg	0.476	4.29	2.04				
	刨面方砖40×40×4cm						百块	0.028	2700	75.6				
	桐油						kg	0.19	18.87	3.59				
	刨面方砖30×30×3cm						百块	0.037	2000	74				
	型钢(综合)						t	0.000448	3344.44	1.5				
	油漆溶剂油						kg	0.000179	2.86					
	防锈漆(铁红)						kg	0.001294	15.17	0.02				
	电焊条						kg	0.01281	6.06	0.08				
	氧气						m3	0.018575	2.23	0.04				
	乙炔气						m3	0.00807	11.66	0.09				
	其他材料费								--	0.87		--		
	材料费小计								--	157.83		--		

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	
0.9067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									199.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刨面方砖40×40×4cm						百块	0.02	2700	54				
	细灰						kg	0.18	4.29	0.77				

	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1		200				200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1		400				400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	372.38	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		

新点网上招投标系统

	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5638.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		

	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									261.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		

新点网上招投标系统

	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	42.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	41.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		

	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	83.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	23.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		

	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2261.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1983.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	277.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3438.64			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3438.64			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	165.32			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1322.56			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4099.92			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	66.13			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	99.19			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4099.92			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					18991.89			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6760.76	100	6760.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	151247.4	3.8	5747.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	151247.4	0.67	1013.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	151247.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	158008.16	9	14220.73
合计					20981.49

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2261.57										
2	垂直运输	3438.64										
3	二次搬运	3438.64										
4	冬雨季施工	165.32										
5	已完工程及设备保护	1322.56										
6	临时设施	4099.92										
7	建筑工人实名制费用	66.13										
8	智慧工地费用	99.19										
9	特殊施工降效	4099.92										
10	社会保险费	5747.4										
11	住房公积金	1013.36										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C9古建修缮(9)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	276734.13	
1.1	人工费	101418.83	
1.2	材料费	110376.94	
1.3	施工机具使用费	14107.54	
1.4	企业管理费	36967.18	
1.5	利润	13863.64	
2	措施项目费	45814.63	
2.1	单价措施项目费	5312.7	
2.2	总价措施项目费	40501.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4823	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14417.93	
5	税金	30327	
6	工程造价	367293.69	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	200	90.27	18054	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	42	50.46	2119.32	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	172.8	6.84	1181.95	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	172.8	43.48	7513.34	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	62.4	25.31	1579.34	
6	011201001002	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	172.8	149.83	25890.62	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	42	403.14	16931.88	
8	020512001001	木地板	1、板厚度：30厚木地板	m2	40	338.32	13532.8	
9	020512002001	木楼梯	恢复木楼梯，详见图纸	m2	5	633.46	3167.3	
10	01B012	方木楼楞	楞木200*100	m3	1.8	3293.49	5928.28	
11	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	7.33	1913.95	14029.25	
12	011604002002	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	50	34.93	1746.5	
13	01B001	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	14.66	439.8	
14	01B002	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	5	21.72	108.6	
15	020103001001	细砖砖檐	恢复五道青砖封檐草木灰砌筑	m	22	940.58	20692.76	
16	020111002001	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	13.2	795.75	10503.9	
17	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
18	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	7	200	1400	
19	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	2	400	800	
20	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	7	2533.98	17737.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	3	836.89	2510.67	
22	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	22	86.45	1901.9	
23	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	66.36	7.7	510.97	
24	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	66.36	649.97	43132.01	
25	020602002001	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	11	1130.08	12430.88	
26	020602011001	屋脊头、吞头	脊兽（张嘴兽 ）600*700制作安装	只	2	1600.72	3201.44	
27	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.68	4759.59	7996.11	
28	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.69	9246.5	6380.09	
29	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	2.14	5638.7	12066.82	
30	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.44	3328.76	1464.65	
31	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	5.36	261.12	1399.6	
32	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	7.56	531.37	4017.16	
33	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	7.56	175.72	1328.44	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020905002002	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	5.36	173.16	928.14	
35	020906002001	木楼（地）板油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	40	75.89	3035.6	
36	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	5.36	173.16	928.14	
37	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	51.1	75.89	3877.98	
38	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	72.07	75.89	5469.39	
		分部分项合计					276734.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	160	24.03	3844.8	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	42	34.95	1467.9	
		单价措施合计					5312.7	
合计							282046.83	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	172.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	172.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计	12.7	7.03		4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						25.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	172.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06955	6.02	0.42		
	圆钢(钢筋)	t	0.000214	3655	0.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000297	5.15			
	中砂	t	0.061985	151	9.36		
	水泥32.5级	kg	9.7405	0.348	3.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	14.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020512001001	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-712	平口成品硬木地板安装	10m2	0.1	584.76	2532.71	5.84	188.99	70.87	58.48	253.27	0.58	18.9	7.09
综合人工工日		小计							58.48	253.27	0.58	18.9	7.09
0.5414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									338.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条形平口硬木地板	m2	1.05	240	252		
	地板钉40	kg	0.1587	7.72	1.23		

	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	253.27	--	

项目编码	020512002001	项目名称	木楼梯	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-692	木楼梯	10m2水平投影面积	0.1	2439.07	2816.41	4.07	781.8	293.18	243.91	281.64	0.41	78.18	29.32
综合人工工日		小计							243.91	281.64	0.41	78.18	29.32
2.2584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									633.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.1165	2400	279.6		
	铁钉	kg	0.51	3.52	1.8		
	水柏油	kg	0.151	1.63	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.64	--	

项目编码	01B012	项目名称	方木楼楞	计量单位	m3	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-682	方木楞不带剪刀撑	m3	1	393.98	2716.63	6.62	128.19	48.07	393.98	2716.63	6.62	128.19	48.07
综合人工工日		小计							393.98	2716.63	6.62	128.19	48.07
3.648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3293.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水柏油	kg	2.05	1.63	3.34		
	垫木	m3	0.068	2800	190.4		
	普通成材	m3	1.05	2400	2520		
	铁钉	kg	0.82	3.52	2.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2716.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	7.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		
	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B001	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B002	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33

综合人工工日	小计	511.06	204.65		163.54	61.33	
4.732工日	未计价材料费						
清单项目综合单价		940.58					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	204.65	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日	小计								412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2533.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价				836.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	66.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	66.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm						百块	0.53	300	159			
	碳黑						kg	0.15	4.29	0.64			
	生石灰						kg	0.375	0.53	0.2			
	水						m3	0.110056	6.02	0.66			
	盖瓦16×17cm						百块	1.343	100	134.3			
	碳黑						kg	0.006	4.29	0.03			
	底瓦19×20cm						百块	0.728	120	87.36			
	麻刀						kg	0.67396	1.72	1.16			

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.51	--	
	材料费小计	--	372.38	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-79	正吻(龙纹) 高80cm	座	1	207.23	1285.58	11.62	70.03	26.26	207.23	1285.58	11.62	70.03	26.26
综合人工工日		小计							207.23	1285.58	11.62	70.03	26.26
1.9188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1600.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	0.26	90.4	23.5		
	脊兽（张嘴兽）600*700	套	1	1200	1200		
	水	m3	0.02364	6.02	0.14		
	碎石5-16mm	t	0.10248	129	13.22		
	中砂	t	0.090361	151	13.64		
	水泥32.5级	kg	40.985	0.348	14.26		
	石灰膏	m3	0.00096	285	0.27		
	圆钢(钢筋)	t	0.00129	3655	4.71		
	钢板(综合)	t	0.002021	4067	8.22		
	角钢	kg	1.204	3.43	4.13		
	乙炔气	m3	0.076755	7.66	0.59		
	氧气	m3	0.19866	2.12	0.42		
	电焊条	kg	0.13545	6.06	0.82		
	螺栓	kg	0.22575	6.17	1.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1285.58	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.68

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	2.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5638.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2151.1	--

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									261.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	7.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		

	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	7.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	22.32	--

项目编码	020905002002	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020906002001	项目名称	木楼（地）板油漆	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	51.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	72.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		

	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4823			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4230.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	592.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	7333.22			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	7333.22			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	352.56			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2820.47			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8743.45			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	141.02			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	211.54			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8743.45			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					40501.93			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14417.93	100	14417.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322548.76	3.8	12256.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322548.76	0.67	2161.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322548.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	336966.69	9	30327
合计					44744.93

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4823										
2	垂直运输	7333.22										
3	二次搬运	7333.22										
4	冬雨季施工	352.56										
5	已完工程及设备保护	2820.47										
6	临时设施	8743.45										
7	建筑工人实名制费用	141.02										
8	智慧工地费用	211.54										
9	特殊施工降效	8743.45										
10	社会保险费	12256.85										
11	住房公积金	2161.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C10古建修缮(10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	164583.07	
1.1	人工费	60504.42	
1.2	材料费	67036	
1.3	施工机具使用费	7236.83	
1.4	企业管理费	21676.12	
1.5	利润	8129.7	
2	措施项目费	27774.9	
2.1	单价措施项目费	3620.83	
2.2	总价措施项目费	24154.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2876.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8598.4	
5	税金	18086.07	
6	工程造价	219042.44	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	100	90.27	9027	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	36	50.46	1816.56	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	79.5	6.84	543.78	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	79.5	43.48	3456.66	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	79.5	25.31	2012.15	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	79.5	149.83	11911.49	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	36	403.14	14513.04	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1913.95	2143.62	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	1.23	203.36	250.13	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	40	34.93	1397.2	
11	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	14.66	439.8	
12	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	23.3	21.72	506.08	
13	020103001002	细砖砖檐	恢复三道青砖封檐草木灰砌筑	m	20.4	526.21	10734.68	
14	020111002001	博风	三道青砖博峰，详见图纸	m	12	588.57	7062.84	
15	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
16	01B007	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	3	811.63	2434.89	
17	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	2	200	400	
18	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
19	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	3	2533.98	7601.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	2	836.89	1673.78	
21	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	20.4	86.45	1763.58	
22	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	56.62	7.7	435.97	
23	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	56.62	649.97	36801.3	
24	020602002003	屋面窑制正脊	按原形制恢复一三层小怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	10.7	796.65	8524.16	
25	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
26	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.44	4759.59	6853.81	
27	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.7	9246.5	6472.55	
28	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	2.02	5638.7	11390.17	
29	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.27	3328.76	898.77	
30	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	2.8	261.12	731.14	
31	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.08	531.37	1636.62	
32	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.08	175.72	541.22	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.8	173.16	484.85	
34	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	47.98	75.89	3641.2	
35	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	61.74	75.89	4685.45	
		分部分项合计					164583.07	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	98.32	24.03	2362.63	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	36	34.95	1258.2	
		单价措施合计					3620.83	
合计							168203.9	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	79.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	79.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	79.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	79.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001002	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
综合人工工日		小计							281.88	120.3		90.2	33.83
2.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									526.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.53	4.29	2.27		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.212	18.87	4		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	120.3	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47-[2-48]	砖细包檐2道每道厚＜4cm	10m	0.1	1672.92	781.28		535.33	200.75	167.29	78.13		53.53	20.08
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							298.33	157.83	0.79	95.72	35.9
2.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.476	4.29	2.04		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.028	2700	75.6		
	桐油	kg	0.19	18.87	3.59		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		

	其他材料费	--	0.87	--	
	材料费小计	--	157.83	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B007	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									811.63				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1	200					200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1	400					400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	56.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	56.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	413.84	--

项目编码	020602002003	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-64	滚筒筑脊 三瓦条	10m	0.1	3037.96	3519.54	50.18	988.2	370.58	303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
综合人工工日		小计							303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
2.8129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796.65				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		
旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
熟桐油	kg	0.115	8.94	1.03		
水	m3	0.02448	6.02	0.15		
石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
中砂	t	0.076682	151	11.58		
水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
圆钢(钢筋)	t	0.000231	3655	0.84		
钢板(综合)	t	0.000362	4067	1.47		
角钢	kg	0.2156	3.43	0.74		
乙炔气	m3	0.013745	7.66	0.11		
氧气	m3	0.035574	2.12	0.08		
电焊条	kg	0.024255	6.06	0.15		
螺栓	kg	0.040425	6.17	0.25		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	351.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							9246.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	2.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木						m3	1.485	2000	2970			
	铁钉						kg	0.5	4.78	2.39			
	防腐油						kg	0.1	1.47	0.15			
	其他材料费								--	6.6		--	
	材料费小计								--	2979.14		--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14

综合人工工日	小计	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						3328.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													261.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92

综合人工工日	小计			106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								175.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11			
	光油	kg	0.1	5.91	0.59			
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39			
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01			
	血料	kg	0.142	0.49	0.07			
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35			
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1			
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67			
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7			
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	22.32		--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日	小计								106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													173.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂						kg	0.022	4.98	0.11			
	光油						kg	0.1	5.91	0.59			
	醇酸磁漆						kg	0.724	10.21	7.39			
	石膏粉325目						kg	0.02	0.39	0.01			
	血料						kg	0.142	0.49	0.07			
	砂纸						张	0.4	0.87	0.35			
	滑石粉						kg	0.25	0.39	0.1			
	醇酸磁漆						kg	0.632	15.44	9.76			
	醇酸漆稀释剂X6						kg	0.084	12.86	1.08			
	砂纸						张	0.2	0.94	0.19			

	其他材料费	--	0.11	--
	材料费小计	--	19.76	--

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	47.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	61.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	98.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	2876.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2523.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	353.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4373.3			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4373.3			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	210.25			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1682.04			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5214.32			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	84.1			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	126.15			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5214.32			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					24154.07			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8598.4	100	8598.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192357.97	3.8	7309.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192357.97	0.67	1288.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192357.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	200956.37	9	18086.07
合计					26684.47

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2876.29										
2	垂直运输	4373.3										
3	二次搬运	4373.3										
4	冬雨季施工	210.25										
5	已完工程及设备保护	1682.04										
6	临时设施	5214.32										
7	建筑工人实名制费用	84.1										
8	智慧工地费用	126.15										
9	特殊施工降效	5214.32										
10	社会保险费	7309.6										
11	住房公积金	1288.8										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C11古建修缮(11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	230218.13	
1.1	人工费	81739.59	
1.2	材料费	92732.92	
1.3	施工机具使用费	13737.23	
1.4	企业管理费	30551.02	
1.5	利润	11457.37	
2	措施项目费	38895.12	
2.1	单价措施项目费	5103	
2.2	总价措施项目费	33792.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4023.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12029.36	
5	税金	25302.83	
6	工程造价	306445.44	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	200	90.27	18054	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	36	50.46	1816.56	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	129	6.84	882.36	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	129	43.48	5608.92	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	129	25.31	3264.99	
6	011201001002	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	129	149.85	19330.65	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	36	403.14	14513.04	
8	020512001001	木地板	1、板厚度：30厚木地板	m2	33	338.32	11164.56	
9	020512002001	木楼梯	恢复木楼梯，详见图纸	m2	4	633.46	2533.84	
10	01B012	方木楼楞	楞木200*100	m3	1.44	3293.49	4742.63	
11	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1913.95	2143.62	
12	011604002002	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	45	34.93	1571.85	
13	01B001	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	32	14.66	469.12	
14	01B002	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	4	21.72	86.88	
15	020103001001	细砖砖檐	恢复五道青砖封檐草木灰砌筑	m	20	940.58	18811.6	
16	020111002001	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	12.6	795.75	10026.45	
17	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
18	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	2	200	400	
19	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
20	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	7	2533.98	17737.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	3	836.89	2510.67	
22	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	20	86.45	1729	
23	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	55.76	7.7	429.35	
24	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	55.76	649.97	36242.33	
25	020602002001	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	10.2	1130.08	11526.82	
26	020602011001	屋脊头、吞头	脊兽（张嘴兽 ）600*700制作安装	只	2	1600.72	3201.44	
27	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.36	4759.59	6473.04	
28	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	0.69	9246.5	6380.09	
29	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.96	5638.7	11051.85	
30	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.4	3328.76	1331.5	
31	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	4.52	261.12	1180.26	
32	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.5	531.37	1859.8	
33	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.5	175.72	615.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	4.52	173.16	782.68	
35	020906002001	木楼（地）板油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	33	75.89	2504.37	
36	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	48	75.89	3642.72	
37	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	58	75.89	4401.62	
		分部分项合计					230218.13	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	160	24.03	3844.8	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	36	34.95	1258.2	
		单价措施合计					5103	
合计							235321.13	

综合单价分析表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	129

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	129

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	129

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000209	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.56	0.79	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日	小计								89.86	14.18	4.36	30.15	11.3
0.832工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													149.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量						单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06955						6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)	t	0.000215						3655	0.79			
	镀锌铁丝22#	kg	0.000299						5.15				
	中砂	t	0.061985						151	9.36			
	水泥32.5级	kg	9.7405						0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.18		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020512001001	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-712	平口成品硬木地板安装	10m2	0.1	584.76	2532.71	5.84	188.99	70.87	58.48	253.27	0.58	18.9	7.09
综合人工工日		小计							58.48	253.27	0.58	18.9	7.09
0.5414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									338.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条形平口硬木地板	m2	1.05	240	252		
	地板钉40	kg	0.1587	7.72	1.23		

新点网上招投标系统

	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	253.27	--	

项目编码	020512002001	项目名称	木楼梯	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-692	木楼梯	10m2水平投影面积	0.1	2439.07	2816.41	4.07	781.8	293.18	243.91	281.64	0.41	78.18	29.32
综合人工工日		小计							243.91	281.64	0.41	78.18	29.32
2.2584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									633.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.1165	2400	279.6		
	铁钉	kg	0.51	3.52	1.8		
	水柏油	kg	0.151	1.63	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.64	--	

项目编码	01B012	项目名称	方木楼楞	计量单位	m3	工程量	1.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-682	方木楞不带剪刀撑	m3	1	393.98	2716.63	6.62	128.19	48.07	393.98	2716.63	6.62	128.19	48.07
综合人工工日		小计							393.98	2716.63	6.62	128.19	48.07
3.648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3293.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水柏油	kg	2.05	1.63	3.34		
	垫木	m3	0.068	2800	190.4		
	普通成材	m3	1.05	2400	2520		
	铁钉	kg	0.82	3.52	2.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2716.63	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		
	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B001	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B002	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33

综合人工工日	小计	511.06	204.65		163.54	61.33	
4.732工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							940.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	204.65	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日	小计								412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													795.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

新点网上招投标系统

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2533.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							836.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	55.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	55.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm						百块	0.53	300	159			
	碳黑						kg	0.15	4.29	0.64			
	生石灰						kg	0.375	0.53	0.2			
	水						m3	0.110056	6.02	0.66			
	盖瓦16×17cm						百块	1.343	100	134.3			
	碳黑						kg	0.006	4.29	0.03			
	底瓦19×20cm						百块	0.728	120	87.36			
	麻刀						kg	0.67396	1.72	1.16			

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		

	其他材料费	--	0.51	--	
	材料费小计	--	372.38	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-79	正吻(龙纹) 高80cm	座	1	207.23	1285.58	11.62	70.03	26.26	207.23	1285.58	11.62	70.03	26.26
综合人工工日		小计							207.23	1285.58	11.62	70.03	26.26
1.9188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1600.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	0.26	90.4	23.5		
	脊兽（张嘴兽）600*700	套	1	1200	1200		
	水	m3	0.02364	6.02	0.14		
	碎石5-16mm	t	0.10248	129	13.22		
	中砂	t	0.090361	151	13.64		
	水泥32.5级	kg	40.985	0.348	14.26		
	石灰膏	m3	0.00096	285	0.27		
	圆钢(钢筋)	t	0.00129	3655	4.71		
	钢板(综合)	t	0.002021	4067	8.22		
	角钢	kg	1.204	3.43	4.13		
	乙炔气	m3	0.076755	7.66	0.59		
	氧气	m3	0.19866	2.12	0.42		
	电焊条	kg	0.13545	6.06	0.82		
	螺栓	kg	0.22575	6.17	1.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1285.58	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.36

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5638.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	2151.1	--

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									261.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		

	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020906002001	项目名称	木楼（地）板油漆	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		

	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	4023.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3529.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	494.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	6118.35			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	6118.35			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	294.15			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2353.21			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7294.96			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	117.66			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	176.49			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7294.96			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33792.12			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12029.36	100	12029.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	269113.25	3.8	10226.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	269113.25	0.67	1803.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	269113.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	281142.61	9	25302.83
合计					37332.19

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4023.99										
2	垂直运输	6118.35										
3	二次搬运	6118.35										
4	冬雨季施工	294.15										
5	已完工程及设备保护	2353.21										
6	临时设施	7294.96										
7	建筑工人实名制费用	117.66										
8	智慧工地费用	176.49										
9	特殊施工降效	7294.96										
10	社会保险费	10226.3										
11	住房公积金	1803.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C13古建修缮(12)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	289471.57	
1.1	人工费	110228.86	
1.2	材料费	117280	
1.3	施工机具使用费	9349.46	
1.4	企业管理费	38263.02	
1.5	利润	14350.23	
2	措施项目费	48563	
2.1	单价措施项目费	6116.55	
2.2	总价措施项目费	42446.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5054.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15110.14	
5	税金	31783.02	
6	工程造价	384927.73	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	120	90.27	10832.4	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	65	50.46	3279.9	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	151.2	6.84	1034.21	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	151.2	43.48	6574.18	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	151.2	25.31	3826.87	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	151.2	149.83	22654.3	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	65	403.14	26204.1	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1913.95	2143.62	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	1.23	203.36	250.13	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	40	34.93	1397.2	
11	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	14.66	439.8	
12	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	23.3	21.72	506.08	
13	020103001002	细砖砖檐	恢复五道青砖封檐草木灰砌筑	m	20.4	940.58	19187.83	
14	020111002001	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	13.4	795.75	10663.05	
15	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
16	01B007	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	4	811.63	3246.52	
17	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	6	200	1200	
18	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
19	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	6	2533.98	15203.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	4	836.89	3347.56	
21	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	32	86.45	2766.4	
22	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	97.54	7.7	751.06	
23	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	97.54	649.97	63398.07	
24	020602002001	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	16.5	1130.08	18646.32	
25	020602002003	屋面窑制正脊	按原形制恢复一三层小怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	10.7	796.65	8524.16	
26	020602011001	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
27	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	2.5	4759.59	11898.98	
28	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	1.04	9246.5	9616.36	
29	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	3.17	5638.7	17874.68	
30	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.31	3328.76	1031.92	
31	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	8.03	261.12	2096.79	
32	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	4.24	531.37	2253.01	
33	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	4.24	175.72	745.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	8.03	173.16	1390.47	
35	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	86.64	75.89	6575.11	
36	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	106.93	75.89	8114.92	
		分部分项合计					289471.57	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	160	24.03	3844.8	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	65	34.95	2271.75	
		单价措施合计					6116.55	
合计							295588.12	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	151.2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	151.2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74
0.2036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.014838	6.02	0.09			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44			
	中砂						t	0.033992	151	5.13			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.57		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	151.2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	151.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001002	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									940.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	204.65	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	13.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		

新点网上招投标系统

	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B007	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													811.63

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1	200					200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1	400					400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	97.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	97.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													649.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		

新点网上招投标系统

	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	372.38	--	

项目编码	020602002003	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-64	滚筒筑脊 三瓦条	10m	0.1	3037.96	3519.54	50.18	988.2	370.58	303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
综合人工工日		小计							303.8	351.95	5.02	98.82	37.06
2.8129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796.65				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
	盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
	熟桐油	kg	0.115	8.94	1.03		
	水	m3	0.02448	6.02	0.15		
	石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
	中砂	t	0.076682	151	11.58		
	水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
	纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
	圆钢(钢筋)	t	0.000231	3655	0.84		
	钢板(综合)	t	0.000362	4067	1.47		
	角钢	kg	0.2156	3.43	0.74		
	乙炔气	m3	0.013745	7.66	0.11		
	氧气	m3	0.035574	2.12	0.08		
	电焊条	kg	0.024255	6.06	0.15		
	螺栓	kg	0.040425	6.17	0.25		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	351.95	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	300	--

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	3.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3328.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		

	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	8.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									261.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8

1.8119工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							531.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂						kg	0.022	4.98	0.11			
	光油						kg	0.1	5.91	0.59			
	醇酸磁漆						kg	0.724	10.21	7.39			
	石膏粉325目						kg	0.02	0.39	0.01			
	血料						kg	0.142	0.49	0.07			
	砂纸						张	0.4	0.87	0.35			

	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	8.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.16

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	86.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74

综合人工工日	小计			47.31	7.76	15.14	5.68
0.438工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							75.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	106.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂						kg	0.011	4.98	0.05			
	光油						kg	0.05	5.91	0.3			
	醇酸磁漆						kg	0.362	10.21	3.7			
	石膏粉325目						kg	0.01	0.39				
	血料						kg	0.071	0.49	0.03			
	砂纸						张	0.2	0.87	0.17			
	滑石粉						kg	0.125	0.39	0.05			
	醇酸磁漆						kg	0.19	15.44	2.93			
	醇酸漆稀释剂X6						kg	0.032	12.86	0.41			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	

	材料费小计	--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	5054.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4433.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	620.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	7685.29			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	7685.29			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	369.49			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2955.88			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9163.23			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	147.79			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	221.69			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9163.23			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					42446.45			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15110.14	100	15110.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	338034.57	3.8	12845.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	338034.57	0.67	2264.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	338034.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	353144.71	9	31783.02
合计					46893.16

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5054.56										
2	垂直运输	7685.29										
3	二次搬运	7685.29										
4	冬雨季施工	369.49										
5	已完工程及设备保护	2955.88										
6	临时设施	9163.23										
7	建筑工人实名制费用	147.79										
8	智慧工地费用	221.69										
9	特殊施工降效	9163.23										
10	社会保险费	12845.31										
11	住房公积金	2264.83										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C15古建修缮(13)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	359893.48	
1.1	人工费	126021.91	
1.2	材料费	159216.93	
1.3	施工机具使用费	13337.55	
1.4	企业管理费	44592.5	
1.5	利润	16724.59	
2	措施项目费	59945.23	
2.1	单价措施项目费	7226.76	
2.2	总价措施项目费	52718.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6277.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18766.79	
5	税金	39474.5	
6	工程造价	478080	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	180	90.27	16248.6	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	90	50.46	4541.4	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	167.7	6.84	1147.07	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	167.7	43.48	7291.6	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	167.7	25.31	4244.49	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	167.7	149.83	25126.49	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	90	403.14	36282.6	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1913.95	2143.62	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	1.23	203.36	250.13	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹面，清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	40	34.93	1397.2	
11	01B002	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	砖墙灰缝灰缝脱落处草抹灰修补	m2	30	14.66	439.8	
12	01B004	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	m2	23.3	21.72	506.08	
13	020103001002	细砖砖檐	恢复五道青砖封檐草木灰砌筑	m	32.4	940.58	30474.79	
14	020111002001	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	17	795.75	13527.75	
15	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
16	01B007	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	m2	4	811.63	3246.52	
17	01B010	修复砖拱券	修复窗券	个	4	200	800	
18	01B011	修复砖拱券	修复门券	个	1	400	400	
19	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	6	2533.98	15203.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020101003001	糙砖实心墙	内皮普通砖重新砌筑（用新料）	m3	4	836.89	3347.56	
21	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	32.4	86.45	2800.98	
22	011607001001	刚性层拆除	旧屋面水泥瓦及屋面各结构层拆除	m2	129.12	7.7	994.22	
23	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm; （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹; （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦，使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄;	m2	129.12	649.97	83924.13	
24	020602002004	屋面窑制正脊	恢复青砖屋脊(花板脊)(5层)	m	16.5	847.06	13976.49	
25	020602011003	屋脊头、吞头	脊兽（插花云燕 ）1500*700制作安装	只	2	8400.72	16801.44	
26	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	3.25	4759.59	15468.67	
27	020502001001	圆梁	添配新木梁架，传统金字梁	m3	1.73	9246.5	15996.45	
28	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	3.26	5638.7	18382.16	
29	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.66	3328.76	2196.98	
30	020509002001	槛窗	复原新做木窗,做法详见图纸	m2	5.6	261.12	1462.27	
31	020509010001	实榻门	复原新做徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.5	531.37	1859.8	
32	020905001001	木门油漆	(1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	3.5	175.72	615.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	5.6	173.16	969.7	
34	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	85.16	75.89	6462.79	
35	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	139.23	75.89	10566.16	
		分部分项合计					359893.48	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	169.84	24.03	4081.26	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	90	34.95	3145.5	
		单价措施合计					7226.76	
合计							367120.24	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	167.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	167.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	167.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计	12.7	7.03		4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						25.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	167.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06955	6.02	0.42		
	圆钢(钢筋)	t	0.000214	3655	0.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000297	5.15			
	中砂	t	0.061985	151	9.36		
	水泥32.5级	kg	9.7405	0.348	3.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	14.17	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-45	剁斧三遍斧	m2	1	723.6	1.03		231.55	86.83	723.6	1.03		231.55	86.83
综合人工工日		小计							961.16	523.57	4.39	308.97	115.86
8.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1913.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	523.57	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	103.68			33.18	12.44	10.37			3.32	1.24
D00003	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计							10.37	20		3.32	1.24
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗砖石墙面涂料或污渍	m2	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	01B002	项目名称	砖墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	砖墙勾缝水泥砂浆	10m2	0.1	95.04	8.82	0.68	30.63	11.49	9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
综合人工工日		小计							9.5	0.88	0.07	3.06	1.15
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00063	6.02			
	中砂	t	0.002115	151	0.32		
	水泥32.5级	kg	1.6065	0.348	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	01B004	项目名称	石墙灰缝脱落处草抹灰修补	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-31	毛石墙勾缝 水泥砂浆 勾凸缝	10m2	0.1	135.43	19.74	1.69	43.88	16.45	13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
综合人工工日		小计							13.54	1.97	0.17	4.39	1.65
0.1254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00141	6.02	0.01		
	中砂	t	0.004733	151	0.71		
	水泥32.5级	kg	3.5955	0.348	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	020103001002	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									940.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	204.65	--	

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		

新点网上招投标系统

	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	01B007	项目名称	局部择砌墙体弓突开裂处清水砖墙	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1083	5-140清水墙墙体修补 清水墙砌筑 1砖	m3	0.24	520.99	2616.97	10.12	169.96	63.73	125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
综合人工工日		小计							125.04	628.07	2.43	40.79	15.3
1.1578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													811.63

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	200.64	3	601.92		
	石灰膏	m3	0.033953	285	9.68		
	中砂	t	0.106193	151	16.04		
	水	m3	0.043344	6.02	0.26		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	01B010	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	修复窗券	个	1	200					200			
综合人工工日		小计							200			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复窗券	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	01B011	项目名称	修复砖拱券	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	修复门券	个	1	400					400			
综合人工工日		小计							400			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复门券	个	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑 1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	一砖墙 新砌	m3	1	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5	178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
综合人工工日		小计							178.85	566.92	8.63	59.99	22.5
1.656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									836.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.39	90.4	487.26		
	水	m3	0.1699	6.02	1.02		
	石灰膏	m3	0.01864	285	5.31		
	中砂	t	0.37513	151	56.64		
	水泥32.5级	kg	47.066	0.348	16.38		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	566.92	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	129.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	平瓦屋面 抹泥铺瓦	10m2	0.1	53.46			17.11	6.42	5.35			1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.35			1.71	0.64
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	129.12

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1599.48	2.08	118.44	44.42	36.81	159.95	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	2371.89	33.63	277.56	104.09	83.38	237.19	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	413.84	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													649.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.53	300	159		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.343	100	134.3		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.728	120	87.36		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		

新点网上招投标系统

	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	413.84	--	

项目编码	020602002004	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-223	M7.5花砖脊三皮花砖3线脚正脊(高66cm)	10m	0.1	1021.24			326.8	122.55	102.12			32.68	12.26
综合人工工日		小计							102.12			32.68	12.26
0.9456工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									847.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制花板脊(5层)	m	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	020602011003	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-79	脊兽（插花云燕）	座	1	207.23	8085.58	11.62	70.03	26.26	207.23	8085.58	11.62	70.03	26.26
综合人工工日		小计							207.23	8085.58	11.62	70.03	26.26
1.9188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8400.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	0.26	90.4	23.5		
	1#琉璃正当沟26×22cm	块		2.23			
	脊兽（插花云燕）1500*700	套	1	8000	8000		
	水	m3	0.02364	6.02	0.14		
	碎石5-16mm	t	0.10248	129	13.22		
	中砂	t	0.090361	151	13.64		
	水泥32.5级	kg	40.985	0.348	14.26		

新点网上招投标系统

	石灰膏	m3	0.00096	285	0.27		
	圆钢(钢筋)	t	0.00129	3655	4.71		
	钢板(综合)	t	0.002021	4067	8.22		
	角钢	kg	1.204	3.43	4.13		
	乙炔气	m3	0.076755	7.66	0.59		
	氧气	m3	0.19866	2.12	0.42		
	电焊条	kg	0.13545	6.06	0.82		
	螺栓	kg	0.22575	6.17	1.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	8085.58	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							9246.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	3.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5638.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木						m3	1.485	2000	2970			
	铁钉						kg	0.5	4.78	2.39			
	防腐油						kg	0.1	1.47	0.15			
	其他材料费								--	6.6		--	
	材料费小计								--	2979.14		--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14

综合人工工日	小计	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						3328.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-5	无腰头普通木窗 双扇 框制作	10m2	0.1	187.7	592.08	14.07	64.57	24.21	18.77	59.21	1.41	6.46	2.42
6-6	无腰头普通木窗 双扇 框安装	10m2	0.1	108.11	72.91		34.6	12.97	10.81	7.29		3.46	1.3
6-7	无腰头普通木窗 双扇 扇制作	10m2	0.1	159.19	484.51	16.12	56.1	21.04	15.92	48.45	1.61	5.61	2.1
6-8	无腰头普通木窗 双扇 扇安装	10m2	0.1	283.93	354.08		90.86	34.07	28.39	35.41		9.09	3.41
综合人工工日		小计							73.89	150.36	3.02	24.62	9.23
0.6842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													261.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0426	2400	102.24		
	木砖与拉条	m3	0.0049	2400	11.76		
	铁钉	kg	0.043	4.78	0.21		
	乳胶	kg	0.0609	5.57	0.34		
	防腐油	kg	0.314	1.47	0.46		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.765	45.4	34.73		
	油灰	kg	0.66	0.94	0.62		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150.36	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	1537.85	10.07	329.1	123.41	101.84	153.79	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	245.78	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0814	2400	195.36		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		
	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	245.78	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92

综合人工工日	小计			106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								175.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11			
	光油	kg	0.1	5.91	0.59			
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39			
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01			
	血料	kg	0.142	0.49	0.07			
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35			
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1			
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67			
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7			
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	22.32		--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂						kg	0.022	4.98	0.11			
	光油						kg	0.1	5.91	0.59			
	醇酸磁漆						kg	0.724	10.21	7.39			
	石膏粉325目						kg	0.02	0.39	0.01			
	血料						kg	0.142	0.49	0.07			
	砂纸						张	0.4	0.87	0.35			
	滑石粉						kg	0.25	0.39	0.1			
	醇酸磁漆						kg	0.632	15.44	9.76			
	醇酸漆稀释剂X6						kg	0.084	12.86	1.08			
	砂纸						张	0.2	0.94	0.19			

	其他材料费	--	0.11	--
	材料费小计	--	19.76	--

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	85.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	139.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	169.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	6277.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5506.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	770.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9545.13			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9545.13			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	458.9			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3671.2			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11380.73			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	183.56			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	275.34			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11380.73			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					52718.47			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18766.79	100	18766.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	419838.71	3.8	15953.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	419838.71	0.67	2812.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	419838.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	438605.5	9	39474.5
合计					58241.29

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6277.75										
2	垂直运输	9545.13										
3	二次搬运	9545.13										
4	冬雨季施工	458.9										
5	已完工程及设备保护	3671.2										
6	临时设施	11380.73										
7	建筑工人实名制费用	183.56										
8	智慧工地费用	275.34										
9	特殊施工降效	11380.73										
10	社会保险费	15953.87										
11	住房公积金	2812.92										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店C16古建修缮(14)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	900000	900000
1.1	人工费		
1.2	材料费	900000	900000
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	128115	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	128115	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15390	
3	其他项目费	600000	
3.1	其中：暂列金额	600000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	72776.74	
5	税金	153080.26	
6	工程造价	1853972	900000

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	老盐店地基防渗防水处理	状元府地基防渗防水处理	项	1	900000	900000	900000
		分部分项合计					900000	900000
		单价措施合计						
合计							900000	900000

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

项目编码	01B001	项目名称	老盐店地基防渗防水处理	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	老盐店地基防渗防水处理	项	1		900000					900000			
综合人工工日		小计								900000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									900000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	900000
	材料费小计			--		--	900000

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	15390			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13500			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1890			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	23400			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	23400			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	9000			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	27900			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	450			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	675			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	27900			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					128115			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	600000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		600000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	老盐店古建修缮暂列金	项	600000	
合计			600000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00001	老盐店地基防渗防水处理	项	1		900000	900000					
合计							900000					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	72776.74	100	72776.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1628115	3.8	61868.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1628115	0.67	10908.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1628115		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1700891.74	9	153080.26
合计					225857

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	15390										
2	垂直运输	23400										
3	二次搬运	23400										
4	已完工程及设备保护	9000										
5	临时设施	27900										
6	建筑工人实名制费用	450										
7	智慧工地费用	675										
8	特殊施工降效	27900										
9	社会保险费	61868.37										
10	住房公积金	10908.37										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老盐店古建修缮暂估价(15)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	358428.47	
1.1	人工费	119493.81	
1.2	材料费	170286.56	
1.3	施工机具使用费	11160.95	
1.4	企业管理费	41807.94	
1.5	利润	15679.21	
2	措施项目费	57531.59	
2.1	单价措施项目费	5300.16	
2.2	总价措施项目费	52231.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6219.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18593.41	
5	税金	39109.81	
6	工程造价	473663.28	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	150	90.27	13540.5	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	56	50.46	2825.76	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	141.8	6.84	969.91	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	141.8	43.48	6165.46	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	141.8	25.31	3588.96	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	141.8	149.83	21245.89	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	56	403.14	22575.84	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	10	1502.47	15024.7	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	4.1	203.36	833.78	
10	020103001003	细砖砖檐	恢复修缮五道青砖封檐草木灰砌筑	m	26	940.58	24455.08	
11	020111002002	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	10	795.75	7957.5	
12	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	6	199.16	1194.96	
13	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	15.6	2533.98	39530.09	
14	020101003001	糙砖实心墙	里生土坯墙重新砌筑（用新料）	m3	32.4	500	16200	
15	01B010	外墙青砖酥碱病害剔除修补	外墙青砖酥碱病害人工剔除修补，修补后保持与正常状态一致	m2	30	500	15000	
16	01B011	窗上部挂砖修复	窗上部挂砖修复	处	2	1000	2000	
17	01B012	板门上部挂砖修复	板门上部挂砖修复，含恢复原有雕刻纹样	处	3	2000	6000	
18	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	26	86.45	2247.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011607001001	刚性层拆除	旧屋面瓦及屋面各结构层拆除	m2	99.8	14.54	1451.09	
20	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖（更换率投标人自行考虑）浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦（更换率投标人自行考虑），使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	99.8	573.84	57269.23	
21	020602002002	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	9.5	1130.08	10735.76	
22	020602011003	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
23	020602002001	屋面窑制正脊	恢复青砖屋脊(花板脊)(5层)	m	4.3	847.06	3642.36	
24	01B008	山花恢复	做法详见图纸	处	2	4000	8000	
25	01B009	山云恢复	做法详见图纸	处	2	1000	2000	
26	011603001001	木构件拆除	旧木椽拆除	m2	99.8	4.35	434.13	
27	011603001002	木构件拆除	旧木檩条拆除	根	32	12.45	398.4	
28	011603001003	木构件拆除	旧木屋架拆除	榀	2	221.49	442.98	
29	011603001004	木构件拆除	修缮室内木隔断及隔断门	m2	28	302.97	8483.16	
30	020503006001	随梁枋	填补更换随檩枋	m3	0.6	6695.23	4017.14	
31	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	2.1	4759.59	9995.14	
32	020502001001	圆梁	添配更换新木梁架，传统金字梁或抬梁梁架	m3	1.5	9246.5	13869.75	
33	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.47	5638.7	8288.89	
34	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.4	3328.76	1331.5	
35	020509002002	槛窗	古式木窗拆安和整修	m2	4	974.63	3898.52	
36	020509010001	实榻门	拆安和整修徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	8.3	456.97	3792.85	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	020905001001	木门油漆	含木门、木隔断等构件 (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	18.36	175.72	3226.22	
38	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	4	173.16	692.64	
39	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	99.1	75.89	7520.7	
40	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	92	75.89	6981.88	
		分部分项合计					358428.47	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	109.3	24.03	2626.48	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	76.5	34.95	2673.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					5300.16	
合计							363728.63	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	141.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	141.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	141.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	141.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-42	錾凿	m2	1	438.37	0.28		140.28	52.6	438.37	0.28		140.28	52.6
综合人工工日		小计							675.93	522.82	4.39	217.7	81.63
6.2586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1502.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	522.82	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020103001003	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									940.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	

	材料费小计	--	204.65	--

项目编码	020111002002	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	糙砖实心墙	m3	1		500					500			

综合人工工日	小计				500			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	糙砖实心墙		m3	1	500	500		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	500	--	

项目编码	01B010	项目名称	外墙青砖酥碱病害剔除修补		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	外墙酥碱病害剔除修补	m2	1		500				500			
综合人工工日	小计					500			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	500	--	
	材料费小计				--	500	--	

项目编码	01B011	项目名称	窗上部挂砖修复		计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	窗上部挂砖修复	处	1		1000				1000			
综合人工工日	小计					1000			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗上部挂砖修复		处	1	1000	1000		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1000	--	

项目编码	01B012	项目名称	板门上部挂砖修复	计量单位	处	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	板门上部挂砖修复	处	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板门上部挂砖修复	处	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	99.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	蝴蝶瓦屋面 望砖	10m2	0.1	100.98			32.31	12.12	10.1			3.23	1.21
综合人工工日		小计							10.1			3.23	1.21
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	99.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1281.48	2.08	118.44	44.42	36.81	128.15	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆 15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	1928.57	33.63	277.56	104.09	83.38	192.86	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	337.71	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm						百块	0.424	300	127.2			
	碳黑						kg	0.15	4.29	0.64			
	生石灰						kg	0.375	0.53	0.2			
	水						m3	0.110056	6.02	0.66			
	盖瓦16×17cm						百块	1.0744	100	107.44			
	碳黑						kg	0.006	4.29	0.03			
	底瓦19×20cm						百块	0.5824	120	69.89			
	麻刀						kg	0.67396	1.72	1.16			

新点网上招投标系统

	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	337.71	--	

项目编码	020602002002	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
4.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		
	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		

	其他材料费	--	0.51	--
	材料费小计	--	372.38	--

项目编码	020602011003	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-223	M7.5花砖脊三皮花砖3线脚正脊(高66cm)	10m	0.1	1021.24			326.8	122.55	102.12			32.68	12.26
综合人工工日		小计							102.12			32.68	12.26
0.9456工日		未计价材料费											700
清单项目综合单价													847.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制花板脊(5层)	m	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	01B008	项目名称	山花恢复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	山花恢复	处	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山花恢复	处	1	4000	4000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	01B009	项目名称	山云恢复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	山云恢复	处	1	1000					1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山云恢复					处	1	1000	1000			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	1000		--	

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	99.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-88	椽子	10m2	0.1	30.24			9.68	3.63	3.02			0.97	0.36
综合人工工日		小计							3.02			0.97	0.36
0.028工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												4.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--			--	

项目编码	011603001002	项目名称	木构件拆除	计量单位	根	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-72	木桁条	10根	0.1	86.4			27.65	10.37	8.64			2.77	1.04

综合人工工日	小计			8.64			2.77	1.04
0.08工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								12.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	011603001003	项目名称	木构件拆除	计量单位	榀	工程量	2	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-74备注2	普通人字木屋架及钢木屋架9m以内	榀	1	149.69	4.12	49.22	18.46	149.69	4.12	49.22	18.46	18.46
综合人工工日	小计							149.69	4.12	49.22	18.46	
1.386工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												221.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	011603001004	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	28	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-547	直拼屏门挺断面55×75门肚板厚度17制作	10m2	0.1	1147.91	651.84	6.47	369.4	138.53	114.79	65.18	0.65	36.94	13.85
2-550	屏门安装	10m2	0.1	489.89	4.78	3.72	157.96	59.23	48.99	0.48	0.37	15.8	5.92
综合人工工日	小计							163.78	65.66	1.02	52.74	19.77
1.5165工日	未计价材料费											
清单项目综合单价												302.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材	m3	0.0224	2800	62.72			
	硬木成材	m3	0.0006	2800	1.68			
	铁钉	kg	0.135	3.52	0.48			
	型钢(综合)	t	0.000119	3344.44	0.4			

	油漆溶剂油	kg	0.000048	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000342	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.00339	6.06	0.02		
	氧气	m3	0.004916	2.23	0.01		
	乙炔气	m3	0.002136	11.66	0.02		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	65.66	--	

项目编码	020503006001	项目名称	随梁枋	计量单位	m3	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-371	枋子夹底厚＜8cm	m3	1	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
综合人工工日		小计							2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
20.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6695.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材	m3	1.273	2800	3564.4		
	防腐油	kg	1.05	1.47	1.54		
	其他材料费			--	5.69	--	
	材料费小计			--	3571.63	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9246.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5638.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509002002	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-173	古式木短窗扇制作 宫式	10m2	0.1	5116.5	1326.35	15.09	1642.11	615.79	511.65	132.64	1.51	164.21	61.58
13-184	短窗框扇安装 不包括摇梗楹子	10m2	0.1	402.84	448.18	1.49	129.39	48.52	40.28	44.82	0.15	12.94	4.85
综合人工工日		小计							551.93	177.46	1.66	177.15	66.43

新点网上招投标系统

5.1105工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				974.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0551	2400	132.24		
	铁钉	kg	0.026	4.78	0.12		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.792	45.4	35.96		
	插销450mm	百个	0.005	300.14	1.5		
	铁风圈	付	1	5	5		
	木螺丝16mm	百只	0.05	0.65	0.03		
	风钩150mm	百个	0.01	42.88	0.43		
	铁鸡骨搭扣	付	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	177.46	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	793.85	10.07	329.1	123.41	101.84	79.39	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	171.38	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									456.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.0504	2400	120.96			
	硬木成材						m3	0.0011	2800	3.08			
	防腐油						kg	0.2	1.47	0.29			
	圆钢(钢筋)						t	0.00027	3655	0.99			
	钢板(综合)						t	0.000423	4067	1.72			
	角钢						kg	0.252	3.43	0.86			
	乙炔气						m3	0.016065	7.66	0.12			
	氧气						m3	0.04158	2.12	0.09			
	电焊条						kg	0.02835	6.06	0.17			
	螺栓						kg	0.04725	6.17	0.29			

	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	171.38	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	18.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							173.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	99.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂						kg	0.011	4.98	0.05			
	光油						kg	0.05	5.91	0.3			
	醇酸磁漆						kg	0.362	10.21	3.7			
	石膏粉325目						kg	0.01	0.39				
	血料						kg	0.071	0.49	0.03			
	砂纸						张	0.2	0.87	0.17			
	滑石粉						kg	0.125	0.39	0.05			
	醇酸磁漆						kg	0.19	15.44	2.93			
	醇酸漆稀释剂X6						kg	0.032	12.86	0.41			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	7.76		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	109.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		

	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	76.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	6219.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5455.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	763.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9456.94			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9456.94			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	454.66			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3637.29			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11275.59			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	181.86			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	272.8			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11275.59			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					52231.43			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18593.41	100	18593.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	415960.06	3.8	15806.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	415960.06	0.67	2786.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	415960.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	434553.47	9	39109.81
合计					57703.22

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6219.76										
2	垂直运输	9456.94										
3	二次搬运	9456.94										
4	冬雨季施工	454.66										
5	已完工程及设备保护	3637.29										
6	临时设施	11275.59										
7	建筑工人实名制费用	181.86										
8	智慧工地费用	272.8										
9	特殊施工降效	11275.59										
10	社会保险费	15806.48										
11	住房公积金	2786.93										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：状元府B9古建修缮(16)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	373126.89	
1.1	人工费	136610.05	
1.2	材料费	160580.95	
1.3	施工机具使用费	10991.36	
1.4	企业管理费	47231.01	
1.5	利润	17713.52	
2	措施项目费	59711	
2.1	单价措施项目费	5360.24	
2.2	总价措施项目费	54350.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6472.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19347.85	
5	税金	40696.72	
6	工程造价	492882.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	150	90.27	13540.5	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	58	50.46	2926.68	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	73.6	6.84	503.42	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	73.6	43.48	3200.13	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	73.6	25.31	1862.82	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	73.6	149.83	11027.49	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	58	403.14	23382.12	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	17.23	1502.47	25887.56	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	3.54	203.36	719.89	
10	020103001003	细砖砖檐	恢复修缮五道青砖封檐草木灰砌筑	m	9.7	940.58	9123.63	
11	020111002002	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	21.2	795.75	16869.9	
12	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
13	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	8.13	2533.98	20601.26	
14	020101003001	糙砖实心墙	里生土坯墙重新砌筑（用新料）	m3	16.88	500	8440	
15	01B010	外墙青砖酥碱病害剔除修补	外墙青砖酥碱病害人工剔除修补，修补后保持与正常状态一致	m2	30	500	15000	
16	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	19.4	86.45	1677.13	
17	011607001001	刚性层拆除	旧屋面瓦及屋面各结构层拆除	m2	89.6	14.54	1302.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖（更换率投标人自行考虑）浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦（更换率投标人自行考虑），使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	89.6	573.84	51416.06	
19	020602002001	屋面窑制正脊	恢复青砖屋脊(花板脊)(7层)	m	9.8	1067.77	10464.15	
20	020602004001	垂脊	垂脊兽后，详见图纸	m	13.6	802.89	10919.3	
21	020602005001	滚筒戗脊	垂脊兽前，详见图纸	m	7.6	1162.39	8834.16	
22	020602011001	屋脊头、吞头	脊兽（卷嘴兽）650*800	只	2	1900.72	3801.44	
23	020602011002	屋脊头、吞头	垂脊问嘴兽500x600	只	4	1269.43	5077.72	
24	020602012001	戗脊捲头	戗脊翘头，做法详见图纸	只	4	300	1200	
25	01B008	山花恢复	做法详见图纸	处	2	4000	8000	
26	01B009	山云恢复	做法详见图纸	处	2	1000	2000	
27	011603001001	木构件拆除	旧木椽拆除	m2	89.6	4.35	389.76	
28	011603001002	木构件拆除	旧木檩条拆除	根	27	12.45	336.15	
29	011603001003	木构件拆除	旧木屋架拆除	榀	2	365.76	731.52	
30	011603001004	木构件拆除	修缮室内木隔断及隔断门	m2	39.2	302.97	11876.42	
31	020503006001	随梁枋	填补更换随檩枋	m3	0.5	6695.23	3347.62	
32	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	2.2	4759.59	10471.1	
33	020502001001	圆梁	添配更换新木梁架，传统金字梁或抬梁梁架	m3	1.6	9246.5	14794.4	
34	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.7	5638.7	9585.79	
35	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.4	3328.76	1331.5	
36	020509001001	槅扇	古式木长窗拆安和整修	m2	25.06	993.81	24904.88	
37	020508022001	垫板	修复木隔扇上部的木垫板	m2	9.5	1066.79	10134.51	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	020905001001	木门油漆	含木板门、木隔断等构件 (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	39.2	175.72	6888.22	
39	020905002001	木窗油漆	含木长窗等构件 (1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	25.06	173.16	4339.39	
40	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	99.1	75.89	7520.7	
41	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	104.1	75.89	7900.15	
		分部分项合计					373126.89	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	115	24.03	2763.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	74.3	34.95	2596.79	
		单价措施合计					5360.24	
合计							378487.13	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	73.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	73.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	73.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	73.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	17.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-42	錾凿	m2	1	438.37	0.28		140.28	52.6	438.37	0.28		140.28	52.6
综合人工工日		小计							675.93	522.82	4.39	217.7	81.63
6.2586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1502.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	522.82	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	3.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020103001003	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	9.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									940.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	

	材料费小计	--	204.65	--

项目编码	020111002002	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	21.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	8.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	16.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	糙砖实心墙	m3	1		500					500			

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计				500			
0工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	糙砖实心墙	m3	1	500	500			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	500		--	

项目编码	01B010	项目名称	外墙青砖酥碱病害剔除修补	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	外墙酥碱病害剔除修补	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	500		--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	19.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm						百块	0.049	350	17.15			
	蝴蝶花边瓦18×18cm						百块	0.049	350	17.15			
	蝴蝶瓦滴水200×190mm						百块	0.049	350	17.15			
	水						m3	0.00162	6.02	0.01			

	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	89.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	蝴蝶瓦屋面 望砖	10m2	0.1	100.98			32.31	12.12	10.1			3.23	1.21
综合人工工日		小计							10.1			3.23	1.21
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	89.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1281.48	2.08	118.44	44.42	36.81	128.15	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	1928.57	33.63	277.56	104.09	83.38	192.86	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	337.71	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.424	300	127.2		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.0744	100	107.44		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.5824	120	69.89		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	337.71	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	9.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-224	M7.5花砖脊四皮花砖3线脚正脊(高80cm)	10m	0.1	1165.1			372.83	139.81	116.51			37.28	13.98
综合人工工日		小计							116.51			37.28	13.98
1.0788工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1067.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制花板脊(5层)	m	1	900	900		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	900	--	

项目编码	020602004001	项目名称	垂脊	计量单位	m	工程量	13.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-207	M7.5滚筒脊三瓦条滚筒筑脊	10m	0.1	3040.79	3525.6	86.53	1000.74	375.28	304.08	352.56	8.65	100.07	37.53
综合人工工日		小计							304.08	352.56	8.65	100.07	37.53
2.8155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									802.89				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		
旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
桐油	kg	0.115	18.87	2.17		
石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
水	m3	0.03411	6.02	0.21		
中砂	t	0.076682	151	11.58		
水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
型钢(综合)	t	0.000804	3344.44	2.69		
油漆溶剂油	kg	0.000322	2.86			
防锈漆(铁红)	kg	0.002321	15.17	0.04		
电焊条	kg	0.02298	6.06	0.14		
氧气	m3	0.033321	2.23	0.07		
乙炔气	m3	0.014477	11.66	0.17		
其他材料费			--	0.4	--	
材料费小计			--	352.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020602005001	项目名称	滚筒戗脊	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-215	M7.5滚筒戗脊 < 3m	条	0.526316	1070.07	625.03	29.61	351.9	131.96	563.19	328.96	15.58	185.21	69.45
综合人工工日		小计							563.19	328.96	15.58	185.21	69.45
5.2146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1162.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟头瓦19.5×12cm	百块	0.010526	300	3.16		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.526316	300	157.89		
	筒瓦15×12cm	百块	0.278947	150	41.84		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.252632	300	75.79		
	碳黑	kg	0.278947	4.29	1.2		
	桐油	kg	0.147368	18.87	2.78		
	石灰膏	m3	0.043132	285	12.29		
	中砂	t	0.079016	151	11.93		
	水泥32.5级	kg	12.571584	0.348	4.37		
	水	m3	0.039842	6.02	0.24		
	纸筋	kg	2.20259	0.43	0.95		
	型钢(综合)	t	0.004128	3344.44	13.81		
	油漆溶剂油	kg	0.001651	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.011913	15.17	0.18		
	电焊条	kg	0.117947	6.06	0.71		
	氧气	m3	0.171024	2.23	0.38		
	乙炔气	m3	0.074307	11.66	0.87		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	328.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-79	脊兽（卷嘴兽）650*800	座	1	207.23	1585.58	11.62	70.03	26.26	207.23	1585.58	11.62	70.03	26.26
综合人工工日		小计							207.23	1585.58	11.62	70.03	26.26
1.9188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1900.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	0.26	90.4	23.5		
	1#琉璃正当沟26×22cm	块		2.23			
	脊兽（卷嘴兽）650*800	套	1	1500	1500		
	水	m3	0.02364	6.02	0.14		
	碎石5-16mm	t	0.10248	129	13.22		
	中砂	t	0.090361	151	13.64		
	水泥32.5级	kg	40.985	0.348	14.26		
	石灰膏	m3	0.00096	285	0.27		
	圆钢(钢筋)	t	0.00129	3655	4.71		
	钢板(综合)	t	0.002021	4067	8.22		
	角钢	kg	1.204	3.43	4.13		
	乙炔气	m3	0.076755	7.66	0.59		
	氧气	m3	0.19866	2.12	0.42		
	电焊条	kg	0.13545	6.06	0.82		
	螺栓	kg	0.22575	6.17	1.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1585.58	--	

项目编码	020602011002	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-78	垂脊兽	座	1	150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71	150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71

综合人工工日	小计	150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71	
1.392工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1269.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂脊问嘴兽500x600	套	1	1000	1000		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.12	90.4	10.85		
	水	m3	0.0138	6.02	0.08		
	碎石5-16mm	t	0.061	129	7.87		
	中砂	t	0.052374	151	7.91		
	水泥32.5级	kg	24.207	0.348	8.42		
	石灰膏	m3	0.00048	285	0.14		
	圆钢(钢筋)	t	0.0006	3655	2.19		
	钢板(综合)	t	0.00094	4067	3.82		
	角钢	kg	0.56	3.43	1.92		
	乙炔气	m3	0.0357	7.66	0.27		
	氧气	m3	0.0924	2.12	0.2		
	电焊条	kg	0.063	6.06	0.38		
	螺栓	kg	0.105	6.17	0.65		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	1044.93	--	

项目编码	020602012001	项目名称	戗脊捲头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	戗脊翘头	只	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	戗脊翘头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B008	项目名称	山花恢复	计量单位	处	工程量	2

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	山花恢复	处	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山花恢复						处	1	4000	4000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4000		--	

项目编码	01B009	项目名称	山云恢复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	山云恢复	处	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山云恢复						处	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	89.6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-88	椽子	10m2	0.1	30.24			9.68	3.63	3.02			0.97	0.36
综合人工工日		小计							3.02			0.97	0.36
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

新点网上招投标系统

项目编码	011603001002	项目名称	木构件拆除	计量单位	根	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-72	木桁条	10根	0.1	86.4			27.65	10.37	8.64			2.77	1.04
综合人工工日		小计							8.64			2.77	1.04
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011603001003	项目名称	木构件拆除	计量单位	榀	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-75备注2	普通人字木屋架及钢木屋架12m以内	榀	1	249.48		4.52	81.28	30.48	249.48		4.52	81.28	30.48
综合人工工日		小计							249.48		4.52	81.28	30.48
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									365.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011603001004	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	39.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-547	直拼屏门挺断面55×75门肚板厚度17制作	10m2	0.1	1147.91	651.84	6.47	369.4	138.53	114.79	65.18	0.65	36.94	13.85
2-550	屏门安装	10m2	0.1	489.89	4.78	3.72	157.96	59.23	48.99	0.48	0.37	15.8	5.92
综合人工工日		小计							163.78	65.66	1.02	52.74	19.77
1.5165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.97				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	结构成材枋板材	m3	0.0224	2800	62.72		
	硬木成材	m3	0.0006	2800	1.68		
	铁钉	kg	0.135	3.52	0.48		
	型钢(综合)	t	0.000119	3344.44	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.000048	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000342	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.00339	6.06	0.02		
	氧气	m3	0.004916	2.23	0.01		
	乙炔气	m3	0.002136	11.66	0.02		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	65.66	--	

项目编码	020503006001	项目名称	随梁枋	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-371	枋子夹底厚＜8cm	m3	1	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
综合人工工日		小计							2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
20.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6695.23

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	结构成材枋板材	m3	1.273	2800	3564.4		
	防腐油	kg	1.05	1.47	1.54		
	其他材料费			--	5.69	--	
	材料费小计			--	3571.63	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56

综合人工工日	小计	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	
10.74工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9246.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm)Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
综合人工工日		小计							1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5638.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509001001	项目名称	槅扇	计量单位	m2	工程量	25.06

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-181	长窗框扇安装 包括摇梗楹子	10m2	0.1	913.68	334.94	3.36	293.45	110.04	91.37	33.49	0.34	29.35	11
13-171	古式木长窗扇制作 宫式	10m2	0.1	4681.26	1521.68	13.8	1502.42	563.41	468.13	152.17	1.38	150.24	56.34
综合人工工日		小计							559.5	185.66	1.72	179.59	67.34
5.1805工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									993.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.562	45.4	25.51		
	铁钉	kg	0.136	4.78	0.65		
	普通成材	m3	0.0632	2400	151.68		
	插销450mm	百个	0.004	300.14	1.2		
	铁风圈	付	0.8	5	4		
	木螺丝16mm	百只	0.04	0.65	0.03		
	风钩200mm	百个	0.008	85.75	0.69		
	铁鸡骨搭扣	付	0.8	1.72	1.38		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	185.66	--	

项目编码	020508022001	项目名称	垫板	计量单位	m2	工程量	9.5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-507	垫拱板门肚板厚度25	10m2	0.1	6860.31	781.46	5.16	2196.95	823.86	686.03	78.15	0.52	219.7	82.39
综合人工工日		小计							686.03	78.15	0.52	219.7	82.39
6.3521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1066.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材	m3	0.0278	2800	77.84		
	型钢(综合)	t	0.000046	3344.44	0.15		
	油漆溶剂油	kg	0.000019	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000133	15.17			
	电焊条	kg	0.00132	6.06	0.01		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.001914	2.23			
	乙炔气	m3	0.000832	11.66	0.01		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	78.15	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	39.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	25.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79

新点网上招投标系统

0.9864工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							173.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	99.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂						kg	0.011	4.98	0.05			
	光油						kg	0.05	5.91	0.3			
	醇酸磁漆						kg	0.362	10.21	3.7			
	石膏粉325目						kg	0.01	0.39				
	血料						kg	0.071	0.49	0.03			
	砂纸						张	0.2	0.87	0.17			
	滑石粉						kg	0.125	0.39	0.05			
	醇酸磁漆						kg	0.19	15.44	2.93			
	醇酸漆稀释剂X6						kg	0.032	12.86	0.41			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	其他材料费								--	0.06		--	

	材料费小计	--	7.76	--

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	104.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		

	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	74.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	6472.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5677.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	794.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9840.67			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9840.67			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	473.11			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3784.87			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11733.1			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	189.24			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	283.87			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11733.1			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					54350.76			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19347.85	100	19347.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432837.89	3.8	16447.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432837.89	0.67	2900.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432837.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	452185.74	9	40696.72
合计					60044.57

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6472.13										
2	垂直运输	9840.67										
3	二次搬运	9840.67										
4	冬雨季施工	473.11										
5	已完工程及设备保护	3784.87										
6	临时设施	11733.1										
7	建筑工人实名制费用	189.24										
8	智慧工地费用	283.87										
9	特殊施工降效	11733.1										
10	社会保险费	16447.84										
11	住房公积金	2900.01										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：状元府B11古建修缮(17)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	225753.39	
1.1	人工费	75555.32	
1.2	材料费	104607.69	
1.3	施工机具使用费	8573.87	
1.4	企业管理费	26920.31	
1.5	利润	10096.2	
2	措施项目费	38124.27	
2.1	单价措施项目费	4989.58	
2.2	总价措施项目费	33134.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3945.7	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11795.33	
5	税金	24810.57	
6	工程造价	300483.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	120	90.27	10832.4	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	37.5	50.46	1892.25	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	80	6.84	547.2	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	80	43.48	3478.4	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	80	25.31	2024.8	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	80	149.83	11986.4	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	37.5	403.14	15117.75	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	1.12	1502.47	1682.77	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	1.64	203.36	333.51	
10	020103001003	细砖砖檐	恢复修缮五道青砖封檐草木灰砌筑	m	9	940.58	8465.22	
11	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	11.7	2533.98	29647.57	
12	020101003001	糙砖实心墙	里生土坯墙重新砌筑（用新料）	m3	24.3	500	12150	
13	01B010	外墙青砖酥碱病害剔除修补	外墙青砖酥碱病害人工剔除修补，修补后保持与正常状态一致	m2	20	500	10000	
14	01B011	窗上部挂砖修复	窗上部挂砖修复	处	2	1000	2000	
15	01B012	板门上部挂砖修复	板门上部挂砖修复，含恢复原有雕刻纹样	处	1	2000	2000	
16	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	18	86.45	1556.1	
17	01B013	封火山墙封檐及压顶修复	封火山墙封檐及压顶修复	m	12.2	235.26	2870.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011607001001	刚性层拆除	旧屋面瓦及屋面各结构层拆除	m2	62.1	14.54	902.93	
19	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖（更换率投标人自行考虑）浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦（更换率投标人自行考虑），使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	62.1	573.84	35635.46	
20	020602002002	屋面窑制正脊	按原形制恢复一上两下大怀脊扁担脊头，草木灰勾缝	m	8.5	1130.08	9605.68	
21	020602011003	屋脊头、吞头	扁担脊头制作安装	只	2	300	600	
22	011603001001	木构件拆除	旧木椽拆除	m2	62.1	4.35	270.14	
23	011603001002	木构件拆除	旧木檩条拆除	根	27	12.45	336.15	
24	011603001003	木构件拆除	旧木屋架拆除	榀	2	221.49	442.98	
25	011603001004	木构件拆除	修缮室内木隔断及隔断门	m2	28	302.97	8483.16	
26	020503006001	随梁枋	填补更换随檩枋	m3	0.4	6695.23	2678.09	
27	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.2	4759.59	5711.51	
28	020502001001	圆梁	添配更换新木梁架，传统金字梁或抬梁梁架	m3	1.5	9246.5	13869.75	
29	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.6	5638.7	9021.92	
30	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.24	3328.76	798.9	
31	020509002002	槛窗	古式木窗拆安和整修	m2	2.77	974.63	2699.73	
32	020509010001	实榻门	拆安和整修徐州传统建筑木板门，做法详见图纸	m2	3.9	456.97	1782.18	
33	020905001001	木门油漆	含木门、木隔断等构件 (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	31.9	175.72	5605.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020905002001	木窗油漆	(1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	2.77	173.16	479.65	
35	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	84.6	75.89	6420.29	
36	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	50.4	75.89	3824.86	
		分部分项合计					225753.39	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	132.3	24.03	3179.17	
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	51.8	34.95	1810.41	
		单价措施合计					4989.58	
合计							230742.97	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74
0.2036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.014838	6.02	0.09			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44			
	中砂						t	0.033992	151	5.13			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.57		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-42	錾凿	m2	1	438.37	0.28		140.28	52.6	438.37	0.28		140.28	52.6
综合人工工日		小计							675.93	522.82	4.39	217.7	81.63
6.2586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1502.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	522.82	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020103001003	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									940.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	

	材料费小计	--	204.65	--

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	11.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	糙砖实心墙	m3	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	糙砖实心墙	m3	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	01B010	项目名称	外墙青砖酥碱病害剔除修补	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

D00010	外墙酥碱病害剔除修补	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	500		--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	01B011	项目名称	窗上部挂砖修复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	窗上部挂砖修复	处	1		1000				1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗上部挂砖修复						处	1	1000	1000		
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	1000	--	

项目编码	01B012	项目名称	板门上部挂砖修复	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	板门上部挂砖修复	处	1		2000				2000			
综合人工工日		小计							2000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												2000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板门上部挂砖修复						处	1	2000	2000		
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	2000	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计							22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm	百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm	百块	0.049	350	17.15		
	水	m3	0.00162	6.02	0.01		
	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	01B013	项目名称	封火山墙封檐及压顶修复	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	一般窗台板 宽在35cm以内 无线单出口	10m	0.1	1180.66	652.37		377.81	141.68	118.07	65.24		37.78	14.17
综合人工工日		小计							118.07	65.24		37.78	14.17
1.0932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.1	4.86	0.49		
	刨面方砖350×350×35mm	百块	0.032	2000	64		
	熟桐油	kg	0.04	8.94	0.36		
	其他材料费			--	0.39	--	

	材料费小计	--	65.24	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	62.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	蝴蝶瓦屋面 望砖	10m2	0.1	100.98			32.31	12.12	10.1			3.23	1.21
综合人工工日		小计							10.1			3.23	1.21
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	62.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1281.48	2.08	118.44	44.42	36.81	128.15	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	1928.57	33.63	277.56	104.09	83.38	192.86	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	337.71	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	笆砖210×105×30mm	百块	0.424	300	127.2		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		

	盖瓦16×17cm	百块	1.0744	100	107.44		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.5824	120	69.89		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	337.71	--	

项目编码	020602002002	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-66	筒瓦屋脊高80cm 四瓦条竖带	10m	0.1	5225.47	3723.83	36.29	1683.76	631.41	522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
综合人工工日		小计							522.55	372.38	3.63	168.38	63.14
	4.8384工日	未计价材料费											
清单项目综合单价									1130.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.405	300	121.5		
	筒瓦15×12cm	百块	0.209	150	31.35		
	筒瓦13×12cm	百块	0.158	120	18.96		
	熟桐油	kg	0.145	8.94	1.3		
	水	m3	0.0231	6.02	0.14		

	石灰膏	m3	0.045482	285	12.96		
	中砂	t	0.055995	151	8.46		
	水泥32.5级	kg	8.9582	0.348	3.12		
	纸筋	kg	2.288059	0.43	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	372.38	--	

项目编码	020602011003	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	扁担脊头	只	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁担脊头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	62.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-88	椽子	10m2	0.1	30.24		9.68	3.63	3.02			0.97	0.36
综合人工工日		小计						3.02			0.97	0.36
0.028工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												4.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011603001002	项目名称	木构件拆除	计量单位	根	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-72	木桁条	10根	0.1	86.4			27.65	10.37	8.64			2.77	1.04
综合人工工日		小计							8.64			2.77	1.04
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011603001003	项目名称	木构件拆除	计量单位	榀	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-74备注2	普通人字木屋架及钢木屋架9m以内	榀	1	149.69		4.12	49.22	18.46	149.69		4.12	49.22	18.46
综合人工工日		小计							149.69		4.12	49.22	18.46
1.386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011603001004	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-547	直拼屏门挺断面55×75门肚板厚度17制作	10m2	0.1	1147.91	651.84	6.47	369.4	138.53	114.79	65.18	0.65	36.94	13.85
2-550	屏门安装	10m2	0.1	489.89	4.78	3.72	157.96	59.23	48.99	0.48	0.37	15.8	5.92
综合人工工日		小计							163.78	65.66	1.02	52.74	19.77
1.5165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材						m3	0.0224	2800	62.72			
	硬木成材						m3	0.0006	2800	1.68			

	铁钉	kg	0.135	3.52	0.48		
	型钢(综合)	t	0.000119	3344.44	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.000048	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000342	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.00339	6.06	0.02		
	氧气	m3	0.004916	2.23	0.01		
	乙炔气	m3	0.002136	11.66	0.02		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	65.66	--	

项目编码	020503006001	项目名称	随梁枋	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-371	枋子夹底厚＜8cm	m3	1	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
综合人工工日		小计							2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
20.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6695.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材	m3	1.273	2800	3564.4		
	防腐油	kg	1.05	1.47	1.54		
	其他材料费			--	5.69	--	
	材料费小计			--	3571.63	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9246.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63

综合人工工日	小计			1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63
17.052工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5638.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970			
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39			
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15			
	其他材料费			--	6.6		--	
	材料费小计			--	2979.14		--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱			计量单位	m3	工程量	0.24				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3328.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木					m3		1.05	2000	2100			
	圆钢(钢筋)					t		0.00324	3655	11.84			
	钢板(综合)					t		0.005076	4067	20.64			
	角钢					kg		3.024	3.43	10.37			
	乙炔气					m3		0.19278	7.66	1.48			
	氧气					m3		0.49896	2.12	1.06			
	电焊条					kg		0.3402	6.06	2.06			
	螺栓					kg		0.567	6.17	3.5			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	2151.1		--	

项目编码	020509002002	项目名称	槛窗			计量单位	m2	工程量	2.77				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-173	古式木短窗扇制作 宫式	10m2	0.1	5116.5	1326.35	15.09	1642.11	615.79	511.65	132.64	1.51	164.21	61.58
13-184	短窗框扇安装 不包括摇梗楹子	10m2	0.1	402.84	448.18	1.49	129.39	48.52	40.28	44.82	0.15	12.94	4.85
综合人工工日		小计							551.93	177.46	1.66	177.15	66.43
5.1105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									974.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0551	2400	132.24		
	铁钉	kg	0.026	4.78	0.12		
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.792	45.4	35.96		
	插销450mm	百个	0.005	300.14	1.5		
	铁风圈	付	1	5	5		
	木螺丝16mm	百只	0.05	0.65	0.03		
	风钩150mm	百个	0.01	42.88	0.43		
	铁鸡骨搭扣	付	1	1.72	1.72		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	177.46	--	

项目编码	020509010001	项目名称	实榻门	计量单位	m2	工程量	3.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-185	直拼库门 制作	10m2	0.1	1018.38	793.85	10.07	329.1	123.41	101.84	79.39	1.01	32.91	12.34
13-186	直拼库门 安装	10m2	0.1	938.48	919.93	16.26	305.52	114.57	93.85	91.99	1.63	30.55	11.46
综合人工工日		小计							195.69	171.38	2.64	63.46	23.8
1.8119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									456.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0504	2400	120.96		
	硬木成材	m3	0.0011	2800	3.08		
	防腐油	kg	0.2	1.47	0.29		
	圆钢(钢筋)	t	0.00027	3655	0.99		
	钢板(综合)	t	0.000423	4067	1.72		
	角钢	kg	0.252	3.43	0.86		
	乙炔气	m3	0.016065	7.66	0.12		

新点网上招投标系统

	氧气	m3	0.04158	2.12	0.09		
	电焊条	kg	0.02835	6.06	0.17		
	螺栓	kg	0.04725	6.17	0.29		
	铁门环15cm	套	0.4	100	40		
	铁风圈	付	0.4	5	2		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	171.38	--	

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	31.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	84.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		

	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	50.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	132.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							24.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		
	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	51.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	3945.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3461.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	484.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	5999.32			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	5999.32			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	288.43			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2307.43			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7153.03			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	115.37			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	173.06			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7153.03			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33134.69			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11795.33	100	11795.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	263877.66	3.8	10027.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	263877.66	0.67	1767.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	263877.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	275672.99	9	24810.57
合计					36605.9

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3945.7										
2	垂直运输	5999.32										
3	二次搬运	5999.32										
4	冬雨季施工	288.43										
5	已完工程及设备保护	2307.43										
6	临时设施	7153.03										
7	建筑工人实名制费用	115.37										
8	智慧工地费用	173.06										
9	特殊施工降效	7153.03										
10	社会保险费	10027.35										
11	住房公积金	1767.98										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：状元府B12古建修缮(18)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	331219.93	
1.1	人工费	117704.37	
1.2	材料费	146040.78	
1.3	施工机具使用费	10892.63	
1.4	企业管理费	41149.66	
1.5	利润	15432.49	
2	措施项目费	54452.05	
2.1	单价措施项目费	6023.84	
2.2	总价措施项目费	48428.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5766.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17239.54	
5	税金	36262.04	
6	工程造价	439173.56	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	人工或小型机械装车、外运至城外指定地点	m3	150	90.27	13540.5	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：拆除水泥砂浆地坪及基层 2、垃圾清理归堆	m2	48.4	50.46	2442.26	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除原内墙空鼓、开裂、受潮的抹灰及粉饰 2、按施工说明中工艺流程修复内墙抹灰	m2	92.8	6.84	634.75	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、网格布 一层	m2	92.8	43.48	4034.94	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	刮腻子，刷内墙涂料	m2	92.8	25.31	2348.77	
6	011201001001	内墙面单面钢丝网加固	1、砂浆标号M10 2、厚度35mm 3、钢丝网钢筋4mm或6mm,网格尺寸300*300mm 4、D6的L形锚筋间距600mm 5、详见结构设计	m2	92.8	149.83	13904.22	
7	020702003001	糙墁蓝四丁砖(条砖)	1、素土夯实； 2、三七灰土垫层厚度150mm； 3、30-50mm厚干硬性石灰黏土浆铺设砖地面260*130*60； 4、干硬性石灰膏扫填缝隙；	m2	48.4	403.14	19511.98	
8	020201002001	踏跺	1、填配门前缺失踏步，规格厚度200mm,表面刷道一寸三	m2	7.2	1502.47	10817.78	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除门窗封堵砖墙 2、垃圾归堆	m3	3.54	203.36	719.89	
10	020103001003	细砖砖檐	恢复修缮五道青砖封檐草木灰砌筑	m	16.9	940.58	15895.8	
11	020111002002	博风	四道青砖博峰，详见图纸	m	16.8	795.75	13368.6	
12	020111006001	砖细博风板头	砖细博风板头	个	4	199.16	796.64	
13	020101002001	细砖清水墙	清水砖墙外皮重新砌筑（用新料）	m3	9.43	2533.98	23895.43	
14	020101003001	糙砖实心墙	里生土坯墙重新砌筑（用新料）	m3	19.58	500	9790	
15	01B010	外墙青砖酥碱病害剔除修补	外墙青砖酥碱病害人工剔除修补，修补后保持与正常状态一致	m2	25	500	12500	
16	020602009001	檐头（口）附件	1、新作合瓦檐饰三件套（迎风沟檐滴水），规格与现存一致	m	20.4	86.45	1763.58	
17	011607001001	刚性层拆除	旧屋面瓦及屋面各结构层拆除	m2	75.9	14.54	1103.59	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	（1）30厚望砖（更换率投标人自行考虑）浇刷批线 (2)护板灰一遍 ，5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm； （3）5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆漫背，厚60mm，分两次抹； （4）护板灰一遍 ；5:100（重量比）麻刀石灰浆，厚15mm （5）铺设合瓦（更换率投标人自行考虑），使用5:30:100（重量比）麦秸石灰黏土浆5:100麻刀石灰浆镶垄；	m2	75.9	573.84	43554.46	
19	020602002001	屋面窑制正脊	恢复青砖屋脊(花板脊)(7层)	m	10	1067.77	10677.7	
20	020602004001	垂脊	垂脊兽后，详见图纸	m	10.8	802.89	8671.21	
21	020602005001	滚筒戗脊	垂脊兽前，详见图纸	m	6	1472.38	8834.28	
22	020602011001	屋脊头、吞头	脊兽（卷嘴兽）650*800	只	2	1900.72	3801.44	
23	020602011002	屋脊头、吞头	垂脊问嘴兽500x600	只	4	1269.43	5077.72	
24	020602012001	戗脊捲头	戗脊翘头，做法详见图纸	只	4	300	1200	
25	01B008	山花恢复	做法详见图纸	处	2	4000	8000	
26	01B009	山云恢复	做法详见图纸	处	2	1000	2000	
27	011603001001	木构件拆除	旧木椽拆除	m2	75.9	4.35	330.17	
28	011603001002	木构件拆除	旧木檩条拆除	根	24	12.45	298.8	
29	011603001003	木构件拆除	旧木屋架拆除	榀	2	365.76	731.52	
30	011603001004	木构件拆除	修缮室内木隔断及隔断门	m2	35.26	302.97	10682.72	
31	020503006001	随梁枋	填补更换随檩枋	m3	0.4	6695.23	2678.09	
32	020505002001	矩形椽	添配新木椽，规格70*70	m3	1.7	4759.59	8091.3	
33	020502001001	圆梁	添配更换新木梁架，传统金字梁或抬梁梁架	m3	1.6	9246.5	14794.4	
34	020503001001	圆桁（檩）	添配新木檩条Φ15cm	m3	1.4	5638.7	7894.18	
35	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：拆除、更换木暗柱	m3	0.3	3328.76	998.63	
36	020509001001	槅扇	古式木长窗拆安和整修	m2	20	993.81	19876.2	
37	020508022001	垫板	修复木隔扇上部的木垫板	m2	4.4	1066.79	4693.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	020905001001	木门油漆	含木板门、木隔断等构件 (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	35.4	175.72	6220.49	
39	020905002001	木窗油漆	含木长窗等构件 (1)底漆用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,用听棒仔细打磨图案两遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)上色两遍(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),打磨两遍; (5)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	20	173.16	3463.2	
40	020903001001	上架构件油漆	木梁、木檩等大木构件面: (1)撕缝、找平; (2)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (3)捉缝灰一遍,腻子用清漆与80日熟石膏或瓦灰和制,干后打磨; (4)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.8),干后打磨; (5)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰,比例为3:2:0.5),干后打磨; (6)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (7)固色,清漆为主。冬天需要7天左右,夏天3天左右时间;	m2	77.6	75.89	5889.06	
41	020902003001	椽子、望板油漆	木椽、木望板、闸椽板、瓦口板、木垫板、木檐枋等木构件面: (1)用醇酸清漆打底,3-4天左右打磨一遍; (2)修去毛头,打磨一遍; (3)满批腻子两遍(清漆、石膏粉、精细沙比例为3:2:0.5),干后打磨; (4)紧面灰一遍(清漆、石膏粉、瓦灰比例为3:2:0.5),干后打磨; (5)上色(清漆、903#铁红、青梅、银珠,比例为10:0.5:0.3),干后打磨; (6)罩面用醇酸磁漆两遍。	m2	75	75.89	5691.75	
		分部分项合计					331219.93	
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	用于外墙墙面修复和屋面施工	m2	158.76	24.03	3815	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	用于内墙装饰与屋架油漆	m2	63.2	34.95	2208.84	
		单价措施合计					6023.84	
合计							337243.77	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		51.77	49334.09	15786.91	5920.09		0.05	49.33	15.79	5.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1036.8		12283.4	4262.46	1598.42	1.04		12.28	4.26	1.6
综合人工工日		小计							1.04	0.05	61.61	20.05	7.52
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	48.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2	0.1	128.3			41.06	15.4	12.83			4.11	1.54
1-144	碎石垫层	m3	0.1	46.44			14.86	5.57	4.64			1.49	0.56
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.1	40.18			12.86	4.82	4.02			1.29	0.48
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	0.2	67.71			21.67	8.13	13.54			4.33	1.63
综合人工工日		小计							35.03			11.22	4.21
0.3244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	92.8

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-152	墙、柱梁面 灰泥浆底、纸筋灰面	10m2	0.1	47.52			15.21	5.7	4.75			1.52	0.57	
综合人工工日		小计							4.75			1.52	0.57	
0.044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	92.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	204.77	86.81	8.73	68.32	25.62	20.48	8.68	0.87	6.83	2.56	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.12	18.92		4.84	1.81	1.51	1.89		0.48	0.18	
综合人工工日		小计							21.99	10.57	0.87	7.31	2.74	
0.2036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.014838	6.02	0.09				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	水泥32.5级						kg	9.888	0.348	3.44				
	中砂						t	0.033992	151	5.13				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.57		--		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	92.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-86	乳胶漆二遍 混合腻子	10m2	0.1	127.01	70.28		40.64	15.24	12.7	7.03		4.06	1.52	

综合人工工日	小计			12.7	7.03	4.06	1.52
0.1176工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.359	0.41	0.15		
	内墙乳胶漆	kg	0.36	14.69	5.29		
	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	滑石粉	kg	0.359	2.14	0.77		
	羧甲基纤维素	kg	0.024	3.91	0.09		
	清油	kg	0.037	9.12	0.34		
	801胶	kg	0.105	1.72	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面单面钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	92.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1-[3-2]	砌体钢筋网粉水泥砂浆(单面)35mm厚	10m2	0.1	512.03	131.79	8.29	166.5	62.44	51.2	13.18	0.83	16.65	6.24
3-4	钢筋网片(直径8mm以内)	t	0.000208	2658.1	3772.01	603.94	1043.85	391.44	0.55	0.78	0.13	0.22	0.08
3-5	墙体钻孔≤20mm	10个	0.694444	54.86	0.3	4.9	19.12	7.17	38.1	0.21	3.4	13.28	4.98
综合人工工日		小计							89.85	14.17	4.36	30.15	11.3
0.832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.06955		6.02	0.42			
	圆钢(钢筋)					t	0.000214		3655	0.78			
	镀锌铁丝22#					kg	0.000297		5.15				
	中砂					t	0.061985		151	9.36			
	水泥32.5级					kg	9.7405		0.348	3.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	14.17		--	

新点网上招投标系统

项目编码	020702003001	项目名称	糙墁蓝四丁砖(条砖)	计量单位	m2	工程量	48.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	三类干土 深1.5m内	m3	0.2	40.18			12.86	4.82	8.04			2.57	0.96
2-44备注1	原土打夯 地面	10m2	0.1	50.76			16.24	6.09	5.08			1.62	0.61
7-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	99.79	181.83	1.08	32.28	12.1	14.97	27.27	0.16	4.84	1.82
13-10	地面铺条砖 260*130*60mm	10m2	0.1	1563.41	1045.6	38.25	512.53	192.2	156.34	104.56	3.83	51.25	19.22
综合人工工日		小计							184.43	131.83	3.99	60.28	22.61
1.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06387	6.02	0.38		
	条形青砖260×130×60mm	百块	0.326	300	97.8		
	熟桐油	kg	0.229	8.94	2.05		
	细灰	kg	0.571	4.86	2.78		
	粘土	m3	0.183023	35	6.41		
	生石灰	t	0.038514	532	20.49		
	中砂	t	0.0058	151	0.88		
	水泥32.5级	kg	1.2924	0.348	0.45		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	020201002001	项目名称	踏跺	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	踏步石、阶沿石	10m2	0.1	2375.57	5225.44	43.87	774.22	290.33	237.56	522.54	4.39	77.42	29.03
3-42	錾凿	m2	1	438.37	0.28		140.28	52.6	438.37	0.28		140.28	52.6
综合人工工日		小计							675.93	522.82	4.39	217.7	81.63
6.2586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1502.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0206	52.95	1.09		

	踏步、阶沿石	m2	1.02	500	510		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	中砂	t	0.048813	151	7.37		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	522.82	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	3.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	73.44		0.07	23.52	8.82	73.44		0.07	23.52	8.82
2-60+[2-63备注1]*3	运距200m内 土、建筑垃圾	m3	1	67.71			21.67	8.13	67.71			21.67	8.13
综合人工工日		小计							141.15		0.07	45.19	16.95
1.307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									203.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020103001003	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47+[2-48]*2	砖细包檐5道每道厚＜4cm	10m	0.1	5110.56	2046.54		1635.38	613.27	511.06	204.65		163.54	61.33
综合人工工日		小计							511.06	204.65		163.54	61.33
4.732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									940.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	1.23	4.29	5.28		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.07	2700	189		
	桐油	kg	0.492	18.87	9.28		
	其他材料费			--	1.09	--	

	材料费小计	--	204.65	--

项目编码	020111002002	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-47	砖细包檐3道每道厚＜4cm	10m	0.1	2818.8	1203.04		902.02	338.26	281.88	120.3		90.2	33.83
2-5	砖细抛方平面、台口抛方高＜30cm	10m	0.1	1310.39	797.03	7.9	421.85	158.19	131.04	79.7	0.79	42.19	15.82
综合人工工日		小计							412.92	200	0.79	132.39	49.65
3.8233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									795.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细灰	kg	0.826	4.29	3.54		
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.042	2700	113.4		
	桐油	kg	0.33	18.87	6.23		
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.037	2000	74		
	型钢(综合)	t	0.000448	3344.44	1.5		
	油漆溶剂油	kg	0.000179	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.001294	15.17	0.02		
	电焊条	kg	0.01281	6.06	0.08		
	氧气	m3	0.018575	2.23	0.04		
	乙炔气	m3	0.00807	11.66	0.09		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	020111006001	项目名称	砖细博风板头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	砖细博风头雕空滕头高＜40cm	只	1	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81	97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
综合人工工日		小计							97.92	57.46	0.48	31.49	11.81
0.9067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.16				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.02	2700	54		
	细灰	kg	0.18	4.29	0.77		
	桐油	kg	0.07	18.87	1.32		
	型钢(综合)	t	0.000273	3344.44	0.91		
	油漆溶剂油	kg	0.000109	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000788	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.0078	6.06	0.05		
	氧气	m3	0.01131	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.004914	11.66	0.06		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	57.46	--	

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m3	工程量	9.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-1082	清水墙砌筑1/2砖	m3	1	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26	425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
综合人工工日		小计							425.09	1906.85	10.42	139.36	52.26
3.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2533.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	青砖240×115×53mm	块	609	3	1827		
	石灰膏	m3	0.1034	285	29.47		
	中砂	t	0.3234	151	48.83		
	水	m3	0.132	6.02	0.79		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	1906.85	--	

项目编码	020101003001	项目名称	糙砖实心墙	计量单位	m3	工程量	19.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	糙砖实心墙	m3	1		500					500			

综合人工工日		小计				500			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	糙砖实心墙		m3	1	500	500		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	500	--	

项目编码	01B010	项目名称	外墙青砖酥碱病害剔除修补		计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	外墙酥碱病害剔除修补	m2	1		500				500			
综合人工工日		小计					500			
0工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	500	--	
	材料费小计				--	500	--	

项目编码	020602009001	项目名称	檐头（口）附件		计量单位	m	工程量	20.4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-73	蝴蝶瓦檐口 迎风	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-73	蝴蝶瓦檐口 花边	10m	0.1	42.77	171.76	0.22	13.76	5.16	4.28	17.18	0.02	1.38	0.52
13-74	蝴蝶瓦檐口 滴水	10m	0.1	141.37	189.49	2.55	46.05	17.27	14.14	18.95	0.26	4.61	1.73
综合人工工日		小计					22.7	53.31	0.3	7.37	2.77
0.2101工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								86.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	迎风18×18cm		百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶花边瓦18×18cm		百块	0.049	350	17.15		
	蝴蝶瓦滴水200×190mm		百块	0.049	350	17.15		
	水		m3	0.00162	6.02	0.01		

	石灰膏	m3	0.002571	285	0.73		
	中砂	t	0.004991	151	0.75		
	水泥32.5级	kg	0.6262	0.348	0.22		
	纸筋	kg	0.11178	0.43	0.05		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.31	--	

项目编码	011607001001	项目名称	刚性层拆除	计量单位	m2	工程量	75.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	蝴蝶瓦屋面 望砖	10m2	0.1	100.98			32.31	12.12	10.1			3.23	1.21
综合人工工日		小计							10.1			3.23	1.21
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	020601003001	项目名称	小青瓦屋面	计量单位	m2	工程量	75.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	铺望砖 浇刷披线	10m2	0.1	368.06	1281.48	2.08	118.44	44.42	36.81	128.15	0.21	11.84	4.44
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-14-[7-15]*2	细石混凝土 厚30mm	10m2	0.1	93.31	7.31	4.58	31.32	11.75	9.33	0.73	0.46	3.13	1.18
7-12-[7-13]	水泥砂浆15mm厚 在填充料上	10m2	0.1	95.91	76.18	7.28	33.02	12.38	9.59	7.62	0.73	3.3	1.24
2-192	M5蝴蝶瓦屋面厅堂	10m2	0.1	833.76	1928.57	33.63	277.56	104.09	83.38	192.86	3.36	27.76	10.41
综合人工工日		小计							158.03	337.71	5.95	52.46	19.69
1.4632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	笆砖210×105×30mm	百块	0.424	300	127.2		
	碳黑	kg	0.15	4.29	0.64		
	生石灰	kg	0.375	0.53	0.2		
	水	m3	0.110056	6.02	0.66		
	盖瓦16×17cm	百块	1.0744	100	107.44		
	碳黑	kg	0.006	4.29	0.03		
	底瓦19×20cm	百块	0.5824	120	69.89		
	麻刀	kg	0.67396	1.72	1.16		
	中砂	t	0.051755	151	7.82		
	石灰膏	m3	0.038284	285	10.91		
	粘土	m3	0.063648	35	2.23		
	碎石5-16mm	t	-0.024888	129	-3.21		
	水泥32.5级	kg	-8.2416	0.348	-2.87		
	石灰膏	m3	0.003887	285	1.11		
	中砂	t	0.072128	151	10.89		
	水泥32.5级	kg	9.0496	0.348	3.15		
	水	m3	0.01359	6.02	0.08		
	纸筋	kg	0.01458	0.43	0.01		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	337.71	--	

项目编码	020602002001	项目名称	屋面窑制正脊	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-224	M7.5花砖脊四皮花砖3线脚正脊(高80cm)	10m	0.1	1165.1			372.83	139.81	116.51			37.28	13.98
综合人工工日		小计							116.51			37.28	13.98
1.0788工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1067.77				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	定制花板脊(5层)	m	1	900	900		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	900	--	

项目编码	020602004001	项目名称	垂脊	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-207	M7.5滚筒脊三瓦条滚筒筑脊	10m	0.1	3040.79	3525.6	86.53	1000.74	375.28	304.08	352.56	8.65	100.07	37.53
综合人工工日		小计							304.08	352.56	8.65	100.07	37.53
2.8155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									802.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碳黑	kg	0.27	4.29	1.16		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.577	300	173.1		
	筒瓦15×12cm	百块	0.139	150	20.85		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.138	300	41.4		
	盖瓦16×17cm	百块	0.831	100	83.1		
	桐油	kg	0.115	18.87	2.17		
	石灰膏	m3	0.037424	285	10.67		
	纸筋	kg	1.807985	0.43	0.78		
	水	m3	0.03411	6.02	0.21		
	中砂	t	0.076682	151	11.58		
	水泥32.5级	kg	11.592	0.348	4.03		
	型钢(综合)	t	0.000804	3344.44	2.69		
	油漆溶剂油	kg	0.000322	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.002321	15.17	0.04		
	电焊条	kg	0.02298	6.06	0.14		
	氧气	m3	0.033321	2.23	0.07		
	乙炔气	m3	0.014477	11.66	0.17		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	352.56	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020602005001	项目名称	滚筒戗脊	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-215	M7.5滚筒戗脊 < 3m	条	0.666667	1070.07	625.03	29.61	351.9	131.96	713.38	416.69	19.74	234.6	87.97
综合人工工日		小计							713.38	416.69	19.74	234.6	87.97
6.6052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1472.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟头瓦19.5×12cm	百块	0.013333	300	4		
	旧笆砖21×10.5×3cm	百块	0.666667	300	200		
	筒瓦15×12cm	百块	0.353334	150	53		
	旧青砖240×115×53mm	百块	0.32	300	96		
	碳黑	kg	0.353334	4.29	1.52		
	桐油	kg	0.186667	18.87	3.52		
	石灰膏	m3	0.054633	285	15.57		
	中砂	t	0.100087	151	15.11		
	水泥32.5级	kg	15.924008	0.348	5.54		
	水	m3	0.050467	6.02	0.3		
	纸筋	kg	2.789948	0.43	1.2		
	型钢(综合)	t	0.005229	3344.44	17.49		
	油漆溶剂油	kg	0.002091	2.86	0.01		
	防锈漆(铁红)	kg	0.015089	15.17	0.23		
	电焊条	kg	0.1494	6.06	0.91		
	氧气	m3	0.21663	2.23	0.48		
	乙炔气	m3	0.094122	11.66	1.1		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	416.69	--	

项目编码	020602011001	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-79	脊兽（卷嘴兽）650*800	座	1	207.23	1585.58	11.62	70.03	26.26	207.23	1585.58	11.62	70.03	26.26
综合人工工日		小计							207.23	1585.58	11.62	70.03	26.26
1.9188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1900.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	0.26	90.4	23.5		
	1#琉璃正当沟26×22cm	块		2.23			
	脊兽（卷嘴兽）650*800	套	1	1500	1500		
	水	m3	0.02364	6.02	0.14		
	碎石5-16mm	t	0.10248	129	13.22		
	中砂	t	0.090361	151	13.64		
	水泥32.5级	kg	40.985	0.348	14.26		
	石灰膏	m3	0.00096	285	0.27		
	圆钢(钢筋)	t	0.00129	3655	4.71		
	钢板(综合)	t	0.002021	4067	8.22		
	角钢	kg	1.204	3.43	4.13		
	乙炔气	m3	0.076755	7.66	0.59		
	氧气	m3	0.19866	2.12	0.42		
	电焊条	kg	0.13545	6.06	0.82		
	螺栓	kg	0.22575	6.17	1.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	1585.58	--	

项目编码	020602011002	项目名称	屋脊头、吞头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-78	垂脊兽	座	1	150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71	150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71
综合人工工日		小计							150.34	1044.93	5.56	49.89	18.71
1.392工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1269.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂脊问嘴兽500x600	套	1	1000	1000		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.12	90.4	10.85		
	水	m3	0.0138	6.02	0.08		
	碎石5-16mm	t	0.061	129	7.87		
	中砂	t	0.052374	151	7.91		
	水泥32.5级	kg	24.207	0.348	8.42		
	石灰膏	m3	0.00048	285	0.14		
	圆钢(钢筋)	t	0.0006	3655	2.19		
	钢板(综合)	t	0.00094	4067	3.82		
	角钢	kg	0.56	3.43	1.92		
	乙炔气	m3	0.0357	7.66	0.27		
	氧气	m3	0.0924	2.12	0.2		
	电焊条	kg	0.063	6.06	0.38		
	螺栓	kg	0.105	6.17	0.65		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	1044.93	--	

项目编码	020602012001	项目名称	戗脊捲头	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	戗脊翘头	只	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	戗脊翘头	只	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	01B008	项目名称	山花恢复	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00007	山花恢复	处	1		4000					4000			
综合人工工日		小计								4000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山花恢复						处	1	4000	4000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4000		--	

项目编码	01B009	项目名称	山云恢复	计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	山云恢复	处	1	1000					1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山云恢复					处	1	1000	1000			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	1000		--	

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	75.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-88	椽子	10m2	0.1	30.24		9.68	3.63	3.02			0.97	0.36
综合人工工日		小计						3.02			0.97	0.36
0.028工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												4.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--			--	

项目编码	011603001002	项目名称	木构件拆除	计量单位	根	工程量	24
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-72	木桁条	10根	0.1	86.4			27.65	10.37	8.64			2.77	1.04
综合人工工日		小计							8.64			2.77	1.04
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011603001003	项目名称	木构件拆除	计量单位	榀	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-75备注2	普通人字木屋架及钢木屋架12m以内	榀	1	249.48		4.52	81.28	30.48	249.48		4.52	81.28	30.48
综合人工工日		小计							249.48		4.52	81.28	30.48
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									365.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011603001004	项目名称	木构件拆除	计量单位	m2	工程量	35.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-547	直拼屏门挺断面55×75门肚板厚度17制作	10m2	0.1	1147.91	651.84	6.47	369.4	138.53	114.79	65.18	0.65	36.94	13.85
2-550	屏门安装	10m2	0.1	489.89	4.78	3.72	157.96	59.23	48.99	0.48	0.37	15.8	5.92
综合人工工日		小计							163.78	65.66	1.02	52.74	19.77
1.5165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材						m3	0.0224	2800	62.72			
	硬木成材						m3	0.0006	2800	1.68			

	铁钉	kg	0.135	3.52	0.48		
	型钢(综合)	t	0.000119	3344.44	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.000048	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000342	15.17	0.01		
	电焊条	kg	0.00339	6.06	0.02		
	氧气	m3	0.004916	2.23	0.01		
	乙炔气	m3	0.002136	11.66	0.02		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	65.66	--	

项目编码	020503006001	项目名称	随梁枋	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-371	枋子夹底厚＜8cm	m3	1	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3	2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
综合人工工日		小计							2161.73	3571.63	7.44	694.13	260.3
20.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6695.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材	m3	1.273	2800	3564.4		
	防腐油	kg	1.05	1.47	1.54		
	其他材料费			--	5.69	--	
	材料费小计			--	3571.63	--	

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m3	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-140	矩形椽子(周长:cm) 30以内	m3	1	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56	1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
综合人工工日		小计							1159.92	3084.9	3.06	372.15	139.56
10.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4759.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	1.279	2400	3069.6		
	铁钉	kg	3.2	4.78	15.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3084.9	--	

项目编码	020502001001	项目名称	圆梁	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	圆梁 大梁、山界梁、双步、川、矮柱 Φ24cm以内	m3	1	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97	4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
综合人工工日		小计							4327.99	3006.82	5.12	1386.6	519.97
40.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9246.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木（支撑用）	m3	0.052	2000	104		
	圆木	m3	1.447	2000	2894		
	圆钢(钢筋)	t	0.00015	3655	0.55		
	钢板(综合)	t	0.000235	4067	0.96		
	角钢	kg	0.14	3.43	0.48		
	乙炔气	m3	0.008925	7.66	0.07		
	氧气	m3	0.0231	2.12	0.05		
	电焊条	kg	0.01575	6.06	0.1		
	螺栓	kg	0.02625	6.17	0.16		
	其他材料费			--	6.45	--	
	材料费小计			--	3006.82	--	

项目编码	020503001001	项目名称	圆桁（檩）	计量单位	m3	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	圆木桁条(cm) Φ16以内	m3	1	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	1841.62	2979.14	5.3	591.01	221.63	
17.052工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						5638.7	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.485	2000	2970		
	铁钉	kg	0.5	4.78	2.39		
	防腐油	kg	0.1	1.47	0.15		
	其他材料费			--	6.6	--	
	材料费小计			--	2979.14	--	

项目编码	020501001001	项目名称	圆柱	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	木柱 拆换 圆木	m3	1	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14	795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
综合人工工日		小计							795.18	2151.1	22.64	261.7	98.14
7.3628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3328.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	1.05	2000	2100		
	圆钢(钢筋)	t	0.00324	3655	11.84		
	钢板(综合)	t	0.005076	4067	20.64		
	角钢	kg	3.024	3.43	10.37		
	乙炔气	m3	0.19278	7.66	1.48		
	氧气	m3	0.49896	2.12	1.06		
	电焊条	kg	0.3402	6.06	2.06		
	螺栓	kg	0.567	6.17	3.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	2151.1	--	

项目编码	020509001001	项目名称	槅扇	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-181	长窗框扇安装 包括摇梗楹子	10m2	0.1	913.68	334.94	3.36	293.45	110.04	91.37	33.49	0.34	29.35	11
13-171	古式木长窗扇制作 宫式	10m2	0.1	4681.26	1521.68	13.8	1502.42	563.41	468.13	152.17	1.38	150.24	56.34
综合人工工日		小计							559.5	185.66	1.72	179.59	67.34
5.1805工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													993.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮法平板玻璃3mm	m2	0.562	45.4	25.51		
	铁钉	kg	0.136	4.78	0.65		
	普通成材	m3	0.0632	2400	151.68		
	插销450mm	百个	0.004	300.14	1.2		
	铁风圈	付	0.8	5	4		
	木螺丝16mm	百只	0.04	0.65	0.03		
	风钩200mm	百个	0.008	85.75	0.69		
	铁鸡骨搭扣	付	0.8	1.72	1.38		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	185.66	--	

项目编码	020508022001	项目名称	垫板	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-507	垫拱板门肚板厚度25	10m2	0.1	6860.31	781.46	5.16	2196.95	823.86	686.03	78.15	0.52	219.7	82.39
综合人工工日		小计							686.03	78.15	0.52	219.7	82.39
6.3521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1066.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构成材枋板材	m3	0.0278	2800	77.84		
	型钢(综合)	t	0.000046	3344.44	0.15		
	油漆溶剂油	kg	0.000019	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000133	15.17			
	电焊条	kg	0.00132	6.06	0.01		
	氧气	m3	0.001914	2.23			
	乙炔气	m3	0.000832	11.66	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.14	--
	材料费小计	--	78.15	--

项目编码	020905001001	项目名称	木门油漆	计量单位	m2	工程量	35.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-16	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	10m2	0.4	102.38	33.98		32.76	12.29	40.95	13.59		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	22.32		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.756	15.44	11.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.132	12.86	1.7		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	22.32	--	

项目编码	020905002001	项目名称	木窗油漆	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.2	327.89	43.63		104.92	39.35	65.58	8.73		20.98	7.87
17-17	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	10m2	0.4	102.38	27.57		32.76	12.29	40.95	11.03		13.1	4.92
综合人工工日		小计							106.53	19.76		34.08	12.79
0.9864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.16				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.022	4.98	0.11		
	光油	kg	0.1	5.91	0.59		
	醇酸磁漆	kg	0.724	10.21	7.39		
	石膏粉325目	kg	0.02	0.39	0.01		
	血料	kg	0.142	0.49	0.07		
	砂纸	张	0.4	0.87	0.35		
	滑石粉	kg	0.25	0.39	0.1		
	醇酸磁漆	kg	0.632	15.44	9.76		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.084	12.86	1.08		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	020903001001	项目名称	上架构件油漆	计量单位	m2	工程量	77.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

新点网上招投标系统

项目编码	020902003001	项目名称	椽子、望板油漆	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-697	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆	10m2	0.1	327.89	43.63		104.92	39.35	32.79	4.36		10.49	3.94
17-19	每增加一遍醇酸磁漆 其它木材面	10m2	0.2	72.58	17.01		23.23	8.71	14.52	3.4		4.65	1.74
综合人工工日		小计							47.31	7.76		15.14	5.68
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸稀释剂	kg	0.011	4.98	0.05		
	光油	kg	0.05	5.91	0.3		
	醇酸磁漆	kg	0.362	10.21	3.7		
	石膏粉325目	kg	0.01	0.39			
	血料	kg	0.071	0.49	0.03		
	砂纸	张	0.2	0.87	0.17		
	滑石粉	kg	0.125	0.39	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.19	15.44	2.93		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.032	12.86	0.41		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	021001002001	项目名称	砌筑装饰用外脚手架	计量单位	m2	工程量	158.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内	10m2	0.1	106.81	62.93	16.4	39.43	14.79	10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
综合人工工日		小计							10.68	6.29	1.64	3.94	1.48
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.72	0.87		
	底座	个	0.003	5.57	0.02		

	扣件	个	0.092	5.57	0.51		
	脚手钢管	kg	0.538	3.6	1.94		
	毛竹	根	0.018	9.32	0.17		
	周转木材	m3	0.0007	2000	1.4		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	63.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-945	满堂脚手架，高5m以内	10m2	0.1	194.4	37.71	22.14	69.29	25.98	19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
综合人工工日		小计							19.44	3.77	2.21	6.93	2.6
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底座	个	0.0015	4.8	0.01		
	扣件	个	0.03	3.69	0.11		
	脚手钢管	kg	0.212	3.26	0.69		
	周转成材	m3	0.0008	2400	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.039	3.6	0.14		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	3.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	5766.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5058.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	708.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	8768.34			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	8768.34			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	421.55			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3372.44			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	10454.56			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	168.62			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	252.93			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	10454.56			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					48428.21			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17239.54	100	17239.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385671.98	3.8	14655.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385671.98	0.67	2584
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385671.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	402911.52	9	36262.04
合计					53501.58

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	5766.87										
2	垂直运输	8768.34										
3	二次搬运	8768.34										
4	冬雨季施工	421.55										
5	已完工程及设备保护	3372.44										
6	临时设施	10454.56										
7	建筑工人实名制费用	168.62										
8	智慧工地费用	252.93										
9	特殊施工降效	10454.56										
10	社会保险费	14655.54										
11	住房公积金	2584										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：状元府B25古建修缮(19)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1000000	1000000
1.1	人工费		
1.2	材料费	1000000	1000000
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	132350	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	132350	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17100	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中：暂列金额	400000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	68496.05	
5	税金	144076.14	
6	工程造价	1744922.19	1000000

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	状元府地基防渗防水处理	状元府地基防渗防水处理	项	1	800000	800000	800000
2	01B002	状元府木结构加固	状元府木结构加固	项	1	200000	200000	200000
		分部分项合计					1000000	1000000
		单价措施合计						
合计							1000000	1000000

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

项目编码	01B001	项目名称	状元府地基防渗防水处理	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	状元府地基防渗防水处理	项	1		800000				800000			
综合人工工日		小计							800000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												800000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	状元府地基防渗防水处理	项	1			800000	800000
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	800000

项目编码	01B002	项目名称	状元府木结构加固	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	状元府木结构加固	项	1		200000				200000			
综合人工工日		小计							200000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												200000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	状元府木结构加固	项	1			200000	200000
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	200000

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	17100			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15000			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2100			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	26000			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	26000			
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	31000			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	500			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	750			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	31000			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					132350			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	400000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		400000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	状元府古建修缮暂列金	项	400000	
合计			400000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00003	状元府木结构加固	项	1		200000	200000					
2	CL-D00002	状元府地基防渗防水处理	项	1		800000	800000					
合计							1000000					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	68496.05	100	68496.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1532350	3.8	58229.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1532350	0.67	10266.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1532350		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1600846.05	9	144076.14
合计					212572.19

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	17100										
2	垂直运输	26000										
3	二次搬运	26000										
4	临时设施	31000										
5	建筑工人实名制费用	500										
6	智慧工地费用	750										
7	特殊施工降效	31000										
8	社会保险费	58229.3										
9	住房公积金	10266.75										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：状元府古建暂估价(20)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	146757.22	
1.1	人工费	31528.7	
1.2	材料费	95421.35	
1.3	施工机具使用费	215.32	
1.4	企业管理费	15147.89	
1.5	利润	4443.96	
2	措施项目费	21073.41	
2.1	单价措施项目费	1457.21	
2.2	总价措施项目费	19616.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2534.47	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中：暂列金额	100000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11972.03	
5	税金	25182.24	
6	工程造价	304984.9	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、嵌墙安装，下沿距地1.5M 箱体参考尺寸：250Wx500Hx120D 3、包含接线端子制作安装 4、包含箱体开洞及后续垃圾清运工作	台	19	985.39	18722.41	
2	030404017002	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、挂墙安装，下沿距地1.5M，箱体参考尺寸：420Wx620Hx120D 3、包含接线端子制作安装 4、包含箱体开洞及后续垃圾清运工作	台	18	864.69	15564.42	
3	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、安装方式：暗装 4、包含开槽、开洞口、恢复及后续垃圾清运工作	m	1383.6	10.86	15025.9	
4	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、安装方式：暗装 4、包含开槽、开洞口、恢复及后续垃圾清运工作	m	1266.58	20.08	25432.93	
5	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、安装方式：管内	m	6329.45	4.86	30761.13	
6	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB1-BYJ-4 3、安装方式：管内	m	56.13	5.37	301.42	
7	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZNB1-RYJS-2x2.5 3、安装方式：管内	m	664.09	8.57	5691.25	
8	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装方式：吸顶安装	套	169	69.13	11682.97	
9	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯 2、安装方式：挂墙安装,下沿距地2.6米	套	1	93.98	93.98	
10	030404035001	插座	1、名称：明装单相两孔加三孔插座 10A（安全型）~250V 2、安装方式：挂墙安装,下沿距地0.3米	个	192	21.12	4055.04	
11	030404035002	插座	1、名称：挂壁式空调插座 16A（安全型）~250V 2、安装方式：挂墙安装,下沿距地2.4米	个	45	21.27	957.15	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单控三明装单控三极开关 10A ~250V极开关 2、安装方式：挂墙安装,下沿距地1.3米	个	17	22.31	379.27	
13	030404034002	照明开关	1、名称：明装单控两极开关 10A ~250V 2、安装方式：挂墙安装,下沿距地1.3米	个	27	19.09	515.43	
14	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具3W 360lm DC36V 自带蓄电池 0.5h 2、安装方式：壁装	套	22	156.91	3452.02	
15	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具6W 720lm DC36V 自带蓄电池 0.5h 2、安装方式：壁装	套	64	156.91	10042.24	
16	030412004003	装饰灯	1、名称：中型安全出口指示灯 1W DC36V 自带蓄电池 0.5h 2、安装方式：壁装	套	26	156.91	4079.66	
		分部小计					146757.22	
		分部分项合计					146757.22	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1457.21	1457.21	
		单价措施合计					1457.21	
合计							148214.43	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	149.04	34.41		71.54	20.87	149.04	34.41		71.54	20.87
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.36	14.44		8.81	2.57	33.05	25.99		15.86	4.63
综合人工工日		小计							182.09	60.4		87.4	25.5
1.686工日		未计价材料费							630				
清单项目综合单价									985.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱	只	1	630	630		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	690.4	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	149.04	34.41		71.54	20.87	149.04	34.41		71.54	20.87

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.36	14.44		8.81	2.57	3.67	2.89		1.76	0.51
综合人工工日		小计							152.71	37.3		73.3	21.38
1.414工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									864.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明配电箱	只	1	580	580		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	617.3	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1383.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	341.28	119.16		163.81	47.78	3.41	1.19		1.64	0.48
综合人工工日		小计							3.41	1.19		1.64	0.48
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头ϕ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母ϕ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1266.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	699.84	112.93	17.2	335.92	97.98	7	1.13	0.17	3.36	0.98
综合人工工日		小计							7	1.13	0.17	3.36	0.98
0.0648工日		未计价材料费							7.44				
清单项目综合单价									20.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	SC20公称直径20mm以内	m	1.03	7.22	7.44		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.57	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6329.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	83.16	15.33		39.92	11.64	0.83	0.15		0.4	0.12
综合人工工日		小计							0.83	0.15		0.4	0.12
0.0077工日		未计价材料费							3.36				
清单项目综合单价									4.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB1-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.9	3.36		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.51	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	56.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	58.32	15.4		27.99	8.16	0.58	0.15		0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.28	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.28				
清单项目综合单价									5.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB1-BYJ-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3.89	4.28		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.43	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	664.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	69.12	15.02		33.18	9.68	0.69	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.69	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.3				
清单项目综合单价									8.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZNB1-RYJS-2x2.5多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1.08	6.76	7.3		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.45	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	77.76	9.83		37.32	10.89	7.78	0.98		3.73	1.09
综合人工工日		小计							7.78	0.98		3.73	1.09
0.072工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价									69.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	座灯头	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.28	--
	材料费小计	--	56.53	--

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	167.4	12.07		80.35	23.44	16.74	1.21		8.04	2.34
综合人工工日		小计							16.74	1.21		8.04	2.34
0.155工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									93.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	90.72	13.23		43.55	12.7	9.07	1.32		4.36	1.27
综合人工工日		小计							9.07	1.32		4.36	1.27
0.084工日		未计价材料费							5.1				
清单项目综合单价									21.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	明装单相两孔加三孔插座 10A（安全型） ~250V单相暗插座15A 5孔	套	1.02	5	5.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.42	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	75.6	8.56		36.29	10.58	7.56	0.86		3.63	1.06
综合人工工日		小计							7.56	0.86		3.63	1.06
0.07工日		未计价材料费							8.16				
清单项目综合单价									21.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂壁式空调插座 16A（安全型）~250V单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8	8.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.02	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	76.68	7.12		36.81	10.74	7.67	0.71		3.68	1.07
综合人工工日		小计							7.67	0.71		3.68	1.07
0.071工日		未计价材料费							9.18				
清单项目综合单价									22.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装单控三明装单控三极开关 10A ~250V极开关	只	1.02	9	9.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.89	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	73.44	5.58		35.25	10.28	7.34	0.56		3.53	1.03
综合人工工日		小计							7.34	0.56		3.53	1.03
0.068工日		未计价材料费							6.63				
清单项目综合单价									19.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	明装单控两极开关 10A ~250V	只	1.02	6.5	6.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	200.88	31.68		96.42	28.12	20.09	3.17		9.64	2.81
综合人工工日		小计							20.09	3.17		9.64	2.81
0.186工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									156.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具3W 360lm DC36V 自带蓄电池 0.5h	套	1.01	120	121.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管ϕ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头ϕ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	124.37	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	64
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	200.88	31.68		96.42	28.12	20.09	3.17		9.64	2.81
综合人工工日		小计							20.09	3.17		9.64	2.81
0.186工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									156.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具6W 720lm DC36V 自带蓄电池 0.5h	套	1.01	120	121.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	124.37	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	200.88	31.68		96.42	28.12	20.09	3.17		9.64	2.81
综合人工工日		小计							20.09	3.17		9.64	2.81
0.186工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									156.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中型安全出口指示灯 1W DC36V 自带蓄电池 0.5h	套	1.01	120	121.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	124.37	--

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	86.19	258.57		41.37	12.07	86.19	258.57		41.37	12.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	229.23	687.66		110.03	32.09	229.23	687.66		110.03	32.09
综合人工工日		小计							315.42	946.23		151.4	44.16
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1457.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	946.23	--	
	材料费小计			--	946.23	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	2534.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2223.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	311.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3853.58			
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3853.58			
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4594.65			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	74.11			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	111.16			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4594.65			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19616.2			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	安装工程暂列金	项	100000	
合计			100000	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11972.03	100	11972.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	267830.63	3.8	10177.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	267830.63	0.67	1794.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	267830.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	279802.66	9	25182.24
合计					37154.27

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2534.47										
2	垂直运输	3853.58										
3	二次搬运	3853.58										
4	临时设施	4594.65										
5	建筑工人实名制费用	74.11										
6	智慧工地费用	111.16										
7	特殊施工降效	4594.65										
8	社会保险费	10177.56										
9	住房公积金	1794.47										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮电气工程(21)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	55960.82	
1.1	人工费	16555.15	
1.2	材料费	28009	
1.3	施工机具使用费	1131.94	
1.4	企业管理费	7942.48	
1.5	利润	2322.25	
2	措施项目费	8606.83	
2.1	单价措施项目费	1060.12	
2.2	总价措施项目费	7546.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	975.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2886.17	
5	税金	6070.84	
6	工程造价	73524.66	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901001009	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN80 3、连接方式：沟槽连接 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	14.14	111.62	1578.31	
2	030901001010	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接方式：沟槽连接 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	23.94	95.49	2286.03	
3	030901001011	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	132.88	77.53	10302.19	
4	030901001012	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	87.1	68.27	5946.32	
5	030901001013	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN32 3、连接方式：螺纹连接 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	110.52	57.39	6342.74	
6	030901001014	水喷淋钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	184.09	50.03	9210.02	
7	030201006003	管道刷油	1、名称：管道刷油调和漆、红丹防锈漆两遍	m2	81.82	21.45	1755.04	
8	031002001003	管道支架及刷油	1、材质：型钢 2、其他：含除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	268.83	22.42	6027.17	
9	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：闭式玻璃球喷头	个	123	42.02	5168.46	
10	030901013001	灭火器	1、灭火器 MF/ABC5*2	具(组)	21	349.74	7344.54	
		分部分项合计					55960.82	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1060.12	1060.12	
		单价措施合计					1060.12	
合计							57020.94	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	14.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	196.56	3.41	2.03	94.35	27.52	19.66	0.34	0.2	9.44	2.75
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	254.88	185.39	9.61	122.34	35.68	2.55	1.85	0.1	1.22	0.36
综合人工工日		小计							22.21	2.19	0.3	10.66	3.11
0.2056工日		未计价材料费							73.15				
清单项目综合单价									111.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	46.47	47.49		
	沟槽管件DN80	个	0.826	31.06	25.66		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	75.34	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	23.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	170.64	3.1	3.71	81.91	23.89	17.06	0.31	0.37	8.19	2.39
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	254.88	142.42	9.39	122.34	35.68	2.55	1.42	0.09	1.22	0.36
综合人工工日		小计							19.61	1.73	0.46	9.41	2.75
0.1816工日		未计价材料费							61.53				
清单项目综合单价									95.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	37	37.81		
	沟槽管件DN65	个	0.891	26.62	23.72		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	63.26	--	

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	132.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	214.92	8.86	5.34	103.16	30.09	21.49	0.89	0.53	10.32	3.01
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	232.2	97.74	8.93	111.46	32.51	2.32	0.98	0.09	1.11	0.33
综合人工工日		小计							23.81	1.87	0.62	11.43	3.34
0.2205工日		未计价材料费							36.46				
清单项目综合单价									77.53				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	27.4	27.95		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	9.12	8.51		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	38.33	--	

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	87.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	206.28	8.84	5.83	99.01	28.88	20.63	0.88	0.58	9.9	2.89
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	232.2	97.74	8.93	111.46	32.51	2.32	0.98	0.09	1.11	0.33
综合人工工日		小计							22.95	1.86	0.67	11.01	3.22
0.2125工日		未计价材料费							28.56				
清单项目综合单价									68.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	21.56	21.99		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	5.37	6.57		

	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.42	--	

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	110.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	181.44	6.11	3.97	87.09	25.4	18.14	0.61	0.4	8.71	2.54
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	232.2	97.74	8.93	111.46	32.51	2.32	0.98	0.09	1.11	0.33
综合人工工日		小计							20.46	1.59	0.49	9.82	2.87
0.1895工日		未计价材料费							22.16				
清单项目综合单价									57.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	17.81	18.17		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.95	3.99		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		

	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.75	--	

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	184.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	174.96	4.97	2.45	83.98	24.49	17.5	0.5	0.25	8.4	2.45
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	232.2	97.74	8.93	111.46	32.51	2.32	0.98	0.09	1.11	0.33
综合人工工日		小计							19.82	1.48	0.34	9.51	2.78
0.1835工日		未计价材料费							16.1				
清单项目综合单价									50.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	13.83	14.11		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.76	2		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		

	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管ϕ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管ϕ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.58	--	

项目编码	030201006003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	81.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.92	1		12.44	3.63	2.59	0.1		1.24	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.84	1		11.92	3.48	2.48	0.1		1.19	0.35
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.84	3.37		11.92	3.48	2.48	0.34		1.19	0.35
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.84	3.01		11.92	3.48	2.48	0.3		1.19	0.35
综合人工工日		小计							10.03	0.84		4.81	1.41
0.093工日		未计价材料费											4.36
清单项目综合单价													21.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	12.69	2.51		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	6.65	1.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.2	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架及刷油	计量单位	kg	工程量	268.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	66.49	214	123.9	36.14	2.58	0.66	2.14	1.24	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	23.53	63.78	171.07	49.9	3.56	0.24	0.64	1.71	0.5

11-1备注1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	6.26	0.56		3	0.88	0.63	0.06		0.3	0.09
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.6	2.74	8.24	10.37	3.02	0.22	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	2.37	8.24	9.85	2.87	0.21	0.02	0.08	0.1	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.52	0.82	8.24	9.85	2.87	0.21	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.52	0.73	8.24	9.85	2.87	0.21	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							7.62	1.03	3.1	3.65	1.07
0.0704工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									22.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	5.3	5.62		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.348	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	200	0.06		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00406	6	0.02		
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	129	0.04		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

新点网上招投标系统

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	钢丝刷子	把	0.004	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.03	0.86	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	6.65	0.14		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	12.69	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.98	--	

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	130.68	24.64	2.08	62.73	18.3	13.07	2.46	0.21	6.27	1.83
综合人工工日		小计							13.07	2.46	0.21	6.27	1.83
0.121工日		未计价材料费							18.18				
清单项目综合单价									42.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃球喷头DN15	个	1.01	18	18.18		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.64	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	105.84			50.8	14.82	10.58			5.08	1.48
综合人工工日		小计							10.58			5.08	1.48
0.098工日		未计价材料费							332.6				

清单项目综合单价							349.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器 MF/ABC5	个	2	66.3	132.6		
	灭火器放置箱	个	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	332.6	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	171.09	513.24		82.12	23.95	171.09	513.24		82.12	23.95
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.36	103.1		16.49	4.81	34.36	103.1		16.49	4.81
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.65	61.95		9.91	2.89	20.65	61.95		9.91	2.89
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.37	10.1		1.62	0.47	3.37	10.1		1.62	0.47
综合人工工日		小计							229.47	688.39		110.14	32.12
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1060.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	688.39	--	
	材料费小计			--	688.39	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	975.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	855.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	119.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	1482.54			
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	1482.54			
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1767.65			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	28.51			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	42.77			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1767.65			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7546.71			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2886.17	100	2886.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64567.65	3.8	2453.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64567.65	0.67	432.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64567.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	67453.82	9	6070.84
合计					8957.01

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	975.05										
2	垂直运输	1482.54										
3	二次搬运	1482.54										
4	临时设施	1767.65										
5	建筑工人实名制费用	28.51										
6	智慧工地费用	42.77										
7	特殊施工降效	1767.65										
8	社会保险费	2453.57										
9	住房公积金	432.6										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防水(22)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	33384.55	
1.1	人工费	7434.11	
1.2	材料费	21294.26	
1.3	施工机具使用费	42.46	
1.4	企业管理费	3569.64	
1.5	利润	1044.08	
2	措施项目费	2761.7	
2.1	单价措施项目费	392.38	
2.2	总价措施项目费	2369.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	306.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	906.13	
5	税金	3334.71	
6	工程造价	40387.09	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、安装方式：暗装 4、包含开槽、恢复及后续垃圾清运工作	m	363.48	10.86	3947.39	
2	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、安装方式：管内	m	326.02	4.86	1584.46	
3	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZNB1-RYJS-2x1.5 3、安装方式：管内	m	399.48	5.72	2285.03	
4	030411005001	接线箱	1、名称：LORA消防网关（无线） NP-FTG200(4G) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米 3、包含箱体开洞及后续垃圾清运工作	个	18	652.03	11736.54	
5	030904001001	点型探测器	1、名称：独立式感烟火灾探测报警器（无线） NP-FY200(LORA) 2、安装方式：吸顶安装	个	53	94.69	5018.57	
6	030904003001	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮（无线） J-SAP-HK1104(Lora) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米	个	24	156.38	3753.12	
7	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光警报器（无线） HK-SG-1124(Lora) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地2.2米	个	24	210.81	5059.44	
		分部分项合计					33384.55	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	392.38	392.38	
		单价措施合计					392.38	
合计							33776.93	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	363.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	341.28	119.16		163.81	47.78	3.41	1.19		1.64	0.48
综合人工工日		小计							3.41	1.19		1.64	0.48
0.0316工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									10.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.348	0.16		
	中砂	t	0.002898	151	0.44		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	326.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	83.16	15.33		39.92	11.64	0.83	0.15		0.4	0.12
综合人工工日		小计							0.83	0.15		0.4	0.12
0.0077工日		未计价材料费							3.36				
清单项目综合单价									4.86				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	WDZB1-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.9	3.36		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.51	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	399.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	69.12	14.5		33.18	9.68	0.69	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.69	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.45				
清单项目综合单价									5.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZNB1-RYJS-2x1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	4.12	4.45		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.6	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	788.4	43.1		378.43	110.38	78.84	4.31		37.84	11.04
综合人工工日		小计							78.84	4.31		37.84	11.04

0.73工日	未计价材料费						520
清单项目综合单价							652.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LORA消防网关（无线） NP-FTG200(4G)	个	1	520	520		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	524.31	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-153	点型探测器 多线制 感烟	个	1	21.6	4.56	0.14	10.37	3.02	21.6	4.56	0.14	10.37	3.02
综合人工工日		小计							21.6	4.56	0.14	10.37	3.02
0.2工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									94.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	独立式感烟火灾探测报警器（无线） NP-FY200(LORA)			个		1			55	55			
	白布			m		0.04			3.43	0.14			
	塑料膨胀管φ6×50			十个		0.04			0.69	0.03			
	焊锡			kg		0.04			36.87	1.47			
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.01			51.45	0.51			
	自攻螺钉M4×65			十个		0.3			0.27	0.08			
	汽油			kg		0.03			9.12	0.27			
	冲击钻头φ6～8			根		0.02			1.72	0.03			
	胶合板2440×1220×6			m2		0.02			10.29	0.21			
	防火涂料A60-1			kg		0.05			16.29	0.81			
	901胶			kg		0.01			2.14	0.02			
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B			m2		0.01			87.01	0.87			
	异型塑料管dn5			m		0.1			1.17	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	59.56		--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-164	按钮安装	个	1	52.92	4.82	0.83	25.4	7.41	52.92	4.82	0.83	25.4	7.41
综合人工工日		小计							52.92	4.82	0.83	25.4	7.41
0.49工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									156.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动火灾报警按钮（无线）J-SAP-HK1104(Lora)						个	1	65	65			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	0.32	0.59	0.19			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	钻头φ3						根	0.02	1.2	0.02			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	0.17	0.69	0.12			
	焊锡						kg	0.05	36.87	1.84			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	镀锌自攻螺钉M6×100						十个	0.04	0.48	0.02			
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27			
	冲击钻头φ6～8						根	0.06	1.72	0.1			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81			
	异型塑料管dn5						m	0.13	1.17	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	69.82		--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器				计量单位	个	工程量	24			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	75.6	2.71	0.63	36.29	10.58	75.6	2.71	0.63	36.29	10.58
综合人工工日		小计							75.6	2.71	0.63	36.29	10.58
0.7工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									210.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾声光警报器（无线） HK-SG-1124(Lora)						个	1	85	85			
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.3	0.26	0.08			
	冲击钻头φ6～8						根	0.1	1.72	0.17			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	0.3	0.69	0.21			

	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.71	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	32.06	96.19		15.39	4.49	32.06	96.19		15.39	4.49
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	52.87	158.6		25.38	7.4	52.87	158.6		25.38	7.4
综合人工工日		小计							84.93	254.79		40.77	11.89
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	254.79	--	
	材料费小计			--	254.79	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	306.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	268.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	37.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	465.45			
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	465.45			
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	554.96			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8.95			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	13.43			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	554.96			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2369.32			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	906.13	100	906.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20271.25	3.8	770.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20271.25	0.67	135.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20271.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37052.38	9	3334.71
合计					4240.84

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	306.12										
2	垂直运输	465.45										
3	二次搬运	465.45										
4	临时设施	554.96										
5	建筑工人实名制费用	8.95										
6	智慧工地费用	13.43										
7	特殊施工降效	554.96										
8	社会保险费	770.31										
9	住房公积金	135.82										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：户部山古建筑群（状元府、老盐店）保护修缮消防电(23)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统