丰县复新河东岸路(解放大道-汉韵路)建设工程项目工程

招标控制价

招 标 人: 丰县住房城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人: 1

(单位盖章)

2024年08月15日

丰县复新河东岸路(解放大道-汉韵路)建设工程项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5719498.26

(大写): 伍佰柒拾壹万玖仟肆佰玖拾捌元贰角陆分

招 标 人: 丰县住房城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年08月14日

复核时间:2024年08月15日

新点网上招投标系统

丰县复新河东岸路(解放大道-汉韵路)
建设工程项目 工程

招标控制价

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

新点网上招投标

建设项目招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路(解放大道-汉韵路)建设工程项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县复新河东岸路(解放大道-汉韵路)建设工程项目	5719498.26		73792.13	120940.07
2	招标代理费				
合计		5719498.26		73792.13	120940.07

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路(解放大道-汉韵路)建设工程项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程	521345.11		8728.09	7254.08
2	丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程	2232077.88		27242.88	46822.36
3	丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程	549829.52		6212.54	12159.11
4	丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程	1022013.45		16019.13	21438.8
5	丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程	204517.36		2146.88	6955.97
6	丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程	306114.53		3458.79	6769.52
7	丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程	883600.41		9983.82	19540.23
合计		5719498.26		73792.13	120940.07

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	454588.1	
1.1	人工费	120602.56	
1.2	材料费	134777.19	
1.3	施工机具使用费	167516.7	
1.4	企业管理费	20197.8	
1.5	利润	11493.85	
2	措施项目费	16456.09	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16456.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8728.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7254.08	
5	税金	43046.84	
6	工程造价	521345.11	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程-大型土石方						
1	010101001001	清表	1、土壤类别：清表 2、弃土运距：投标人自行勘探现场，综合考虑 3、清表厚度：按照30cm计	m2	5417	0.7	3791.9	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	1712	9.74	16674.88	
3	040201002001	夯修边坡	1、名称：夯修边坡 2、其他：投标人综合考虑	m2	707	4.44	3139.08	
4	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑	m3	1157	6.84	7913.88	
5	04B001	外购土方	1、名称：土方外购 2、含购土、运输、回填在内 3、运距：投标人综合考虑	m3	1065	20	21300	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：外运废方 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	1730	23.27	40257.1	
7	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、厚度：路基处理，厚度：20cm 3、其他：水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整 4、含养生	m3	2028.2	54.07	109664.77	
8	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：5% 2、厚度：车行道底，厚20cm 3、其他：水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整 4、含养生	m3	819	60.47	49524.93	
		分部小计					252266.54	
		排水工程-大型土石方						
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	7640	9.74	74413.6	
10	040202003003	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、其他：水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整 3、含养生	m3	1210	53.52	64759.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑	m3	6380	6.84	43639.2	
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	1030	9.74	10032.2	
13	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑	m3	1010	6.84	6908.4	
14	040202003004	水泥稳定土	1、水泥含量：4% 2、其他：水泥土中黄土根据现场实际情况综合考虑，如需购土，含在本报价中，结算不调整 3、含养生	m3	48	53.52	2568.96	
		分部小计					202321.56	
		分部分项合计					454588.1	
		单价措施合计						
合计							454588.1	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

项目编码	010101001001	项目名称	清表	计量单位	m2	工程量	5417

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001	100		533.47	44.34	25.34	0.1		0.53	0.04	0.03
综合人工工日		小计							0.1		0.53	0.04	0.03
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1712

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4567.84	355.81	203.32	0.46		4.11	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.11	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201002001	项目名称	夯修边坡	计量单位	m2	工程量	707

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	路床(槽)整形 整修边坡 夯修	100m2	0.01	400.15			28.01	16.01	4			0.28	0.16
综合人工工日		小计							4			0.28	0.16
0.0378工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0007	300		2683.9	208.87	119.36	0.21		1.88	0.15	0.08
综合人工工日		小计							3.76		2.4	0.44	0.24
0.0356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B001	项目名称	外购土方	计量单位	m3	工程量	1065

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	外购土方	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购土方	m3	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1730

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6754.37	508.87	290.78	0.52		6.75	0.51	0.29
1-280备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001			13685.8	958.01	547.43			13.69	0.96	0.55
综合人工工日		小计							0.52		20.44	1.47	0.84
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	2028.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	261.6	152.27	16.56	9.46	8.43	26.16	15.23	1.66	0.95
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.05	6.04	4.65	19.46	1.79	1.02	0.3	0.23	0.97	0.09	0.05
综合人工工日		小计							8.73	26.39	16.2	1.75	1
0.0824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	366	25.47		
	水	m3	0.25	3.15	0.79		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	26.39	--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	819

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量5.0%	10m3	0.1	84.27	325.6	152.27	16.56	9.46	8.43	32.56	15.23	1.66	0.95

2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.05	6.04	4.65	19.46	1.79	1.02	0.3	0.23	0.97	0.09	0.05
综合人工工日		小计							8.73	32.79	16.2	1.75	1
0.0824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.087	366	31.84		
	水	m3	0.25	3.15	0.79		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	32.79	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	7640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4567.84	355.81	203.32	0.46		4.11	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.11	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003003	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	1210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	261.6	152.27	16.56	9.46	8.43	26.16	15.23	1.66	0.95
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.033331	6.04	4.65	19.46	1.79	1.02	0.2	0.15	0.65	0.06	0.03
综合人工工日		小计							8.63	26.31	15.88	1.72	0.98
0.0814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.52

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	366	25.47		
	水	m3	0.225497	3.15	0.71		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	26.31	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0007	300		2683.9	208.87	119.36	0.21		1.88	0.15	0.08
综合人工工日		小计							3.76		2.4	0.44	0.24
0.0356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1030

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4567.84	355.81	203.32	0.46		4.11	0.32	0.18
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			294.44	168.25	4.21			0.29	0.17
综合人工工日		小计							4.67		4.11	0.61	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1010

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.003	1184.87		173.85	95.11	54.35	3.55		0.52	0.29	0.16
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0007	300		2683.9	208.87	119.36	0.21		1.88	0.15	0.08
综合人工工日		小计							3.76		2.4	0.44	0.24
0.0356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003004	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m3	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	261.6	152.27	16.56	9.46	8.43	26.16	15.23	1.66	0.95
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.033333	6.04	4.65	19.46	1.79	1.02	0.2	0.15	0.65	0.06	0.03
综合人工工日		小计							8.63	26.31	15.88	1.72	0.98
0.0814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.0696	366	25.47		
	水	m3	0.2255	3.15	0.71		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	26.31	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	8728.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6818.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1909.27			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7500.7			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	90.92			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	136.38			
合计					16456.09			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7254.08	100	7254.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	471044.19	1.3	6123.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	471044.19	0.24	1130.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	471044.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	478298.27	9	43046.84
合计					50300.92

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	8728.09										
2	临时设施	7500.7										
3	建筑工人实名制费用	90.92										
4	智慧工地费用	136.38										
5	社会保险费	6123.57										
6	住房公积金	1130.51										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1482548.67	
1.1	人工费	103730.39	
1.2	材料费	1276959.09	
1.3	施工机具使用费	54354.48	
1.4	企业管理费	31646.11	
1.5	利润	15858.6	
2	措施项目费	75563.24	
2.1	单价措施项目费	22582.61	
2.2	总价措施项目费	52980.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27242.88	
3	其他项目费	442843.6	
3.1	其中：暂列金额	442843.6	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46822.36	
5	税金	184300.01	
6	工程造价	2232077.88	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车行道						
1	041001003003	拆除沥青车行道	1、材质：拆除现状沥青砼路 2、厚度：暂以30cm计 3、其他：含面层、基层拆除	m2	573	3.01	1724.73	
2	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：车行道路床整形	m2	4486	2.1	9420.6	
3	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4%水泥稳定碎石（抗裂型） 2、厚度：15cm 3、其他：含养生，养生期最少为7天	m2	7805.46	64.74	505325.48	
4	040203003002	透层	1、名称：透层 2、材料品种：PC-2 3、喷油量：0.7-1.5（L/m2）	m2	3726	4.33	16133.58	
5	040203004001	封层	1、名称：下封层 2、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 3、喷油量：0.9~1.0kg/m2 4、厚度：0.6cm	m2	3726	8.96	33384.96	
6	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	3726	72.83	271364.58	
7	040203003001	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m2）	m2	3726	3.54	13190.04	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式改性沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：SBS改性沥青+玄武岩 3、厚度：4cm	m2	3726	72.29	269352.54	
		分部小计					1119896.51	
		人行道						
9	041001002001	拆除人行道	1、名称：拆除现状人行道 2、材质：含面层、基层拆除 3、厚度：暂以30cm计	m2	210	3.01	632.1	
10	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：人行道路床整形	m2	1065	2.1	2236.5	
11	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	740	31.07	22991.8	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25水泥混凝土 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：切缝 4、养生：草袋养生，常温下一般养护14-21天 5、其他：含模板	m2	740	98.79	73104.6	
13	040201021001	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、搭接方式：其他详见图纸要求	m2	134	16.9	2264.6	
14	040201021002	玻纤格栅	1、材料品种、规格：玻纤格栅（满铺） 2、搭接方式：其他详见图纸要求	m2	740	14.88	11011.2	
15	040203003003	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m）2	m2	740	3.54	2619.6	
16	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-10C 3、厚度：5cm	m2	740	71.65	53021	
17	040204002001	热熔盲道	1、名称：盲道铺设，宽0.4m，长274m 2、块料品种、规格：行进盲道20*40*2cm，提示盲道20*40*2cm 3、工艺：行进盲道与提示盲道应采用热熔工艺处理，颜色宜与相邻人行道铺面颜色形成对比 4、其他：盲道铺设应连续,应避开树木、电线杆、拉线等障碍物,其他设施不得占用盲道，行进盲道在起点、终点、转弯处及其他需要处应设提示盲道 5、材质、颜色须经甲方认可 6、其他详见图纸要求	m2	109.6	126.23	13834.81	
		分部小计					181716.21	
		绿化带/侧分带开口处铺装						
18	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	104	31.07	3231.28	
19	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25水泥混凝土 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：切缝 4、养生：草袋养生，常温下一般养护14-21天 5、其他：含模板	m2	104	98.79	10274.16	
20	040201021003	防裂贴	1、材料品种、规格：防裂贴 2、搭接方式：其他详见图纸要求	m2	27	16.9	456.3	
21	040201021004	玻纤格栅	1、材料品种、规格：玻纤格栅（满铺） 2、搭接方式：其他详见图纸要求	m2	104	14.88	1547.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040203003004	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m2）	m2	104	3.54	368.16	
23	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-10C 3、厚度：5cm	m2	104	71.65	7451.6	
		分部小计					23329.02	
		新老路面搭接						
24	041001001001	拆除路面	1、名称：铣刨沥青面层 2、材质：沥青路面 3、厚度：4cm	m2	90	2	180	
25	041001001002	拆除路面	1、名称：铣刨沥青路面 2、材质：沥青路面 3、厚度：6cm	m2	45	2	90	
26	040201021005	玻纤格栅	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、搭接方式：其他详见图纸要求	m2	90	14.88	1339.2	
27	040203003005	透层	1、名称：透层 2、材料品种：PC-2 3、喷油量：0.7-1.5（L/m2）	m2	45	3.54	159.3	
28	040203004002	封层	1、名称：下封层 2、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 3、喷油量 ：0.9~1.0kg/m2 4、厚度：1cm	m2	45	10.57	475.65	
29	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	45	72.83	3277.35	
30	040203003006	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m）2	m2	90	3.54	318.6	
31	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式改性沥青砼 2、沥青混凝土种类 ：SBS改性沥青+玄武岩 3、厚度：4cm	m2	90	72.29	6506.1	
		分部小计					12346.2	
		其他工程						
32	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格 ：PC砖仿石材质 ，12cm*35cm*100cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10干硬性水泥砂浆	m	533	82.26	43844.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：PC砖仿石材质，12cm*30cm*100cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10干硬性水泥砂浆	m	533	63.5	33845.5	
34	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：PC砖仿石材质，10cm*20cm*100cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10干硬性水泥砂浆	m	635	54.37	34524.95	
35	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、名称：侧石及平石靠背混凝土 2、材料品种、规格：C20商品砼 3、其他：含模板施工	m3	48.5	571.07	27696.9	
36	040205018001	警示柱	1、类型：坡道口止车柱 2、材料品种：C304不锈钢，止车柱采用0.6m不锈钢圆管（φ159mm壁厚5mm），高0.6m 3、规格、型号：柱内注满C20水泥混凝土，止车柱埋入混凝土高0.2m 4、表面贴二类黑黄相间反光膜 5、止车柱设置间距不大于1.5m	套	16	334.3	5348.8	
		分部小计					145260.73	
		分部分项合计					1482548.67	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、名称：大型机械设备进出场及安拆 2、投标人根据现场实际情况综合考虑	台·次	1	22582.61	22582.61	
		单价措施合计					22582.61	
合计							1505131.28	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

项目编码	041001003003	项目名称	拆除沥青车行道	计量单位	m2	工程量	573

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	51.52	340	7413.03	1492.91	746.46	0.02	0.1	2.22	0.45	0.22
综合人工工日		小计							0.02	0.1	2.22	0.45	0.22
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000037	2744.16	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	4486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		131.12	32.41	16.21	0.31		1.31	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.31		1.31	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	7805.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm)15 换为[稳定土混合料]	100m2	0.01	256.63		156.27	82.58	41.29	2.57		1.56	0.83	0.41
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	19.46	5.1	2.55	0.06	0.05	0.19	0.05	0.03

综合人工工日	小计			2.63	0.05	1.75	0.88	0.44
0.0248工日	未计价材料费							58.99
清单项目综合单价								64.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4%水泥稳定碎石（抗裂型）	m3	0.153	385.56	58.99			
	水	m3	0.0147	3.15	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	59.04		--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	3726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	396.22	21.03	5.58	2.79	0.07	3.96	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.96	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#						t	0.001	3950	3.95			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	3726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度0.6cm	100m2	0.01	151.16	557.61	108.97	52.03	26.01	1.51	5.58	1.09	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	5.58	1.09	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00012	943.3	0.11			
	砾石10						t	0.0148	129	1.91			
	乳化沥青喷油量：0.9~1.0kg/m2						kg	0.624	3.86	2.41			

	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6698.07	222.02	90.09	45.05	2.28	66.98	2.22	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.22	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8292	0.5		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3726

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.03	5.58	2.79	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3726

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	265.53	6480.01	310.18	115.14	57.57	2.66	64.8	3.1	1.15	0.58
综合人工工日		小计							2.66	64.8	3.1	1.15	0.58
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-13C细粒式沥青SBS改性沥青+玄武岩	t	0.0465	684	31.81		
	煤	t	0.00015	943.3	0.14		
	木柴	kg	0.023	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00006	8292	0.5		
	AC-13C细粒式沥青SBS改性+玄武岩	t	0.0468	684	32.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	64.8	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	210

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	51.52	340	7413.03	1492.91	746.46	0.02	0.1	2.22	0.45	0.22
综合人工工日		小计							0.02	0.1	2.22	0.45	0.22
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000037	2744.16	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1065

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		14.24	32.38	16.19	1.48		0.14	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.14	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2578.64	181.21	81.23	40.61	2.25	25.79	1.81	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	25.79	1.81	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	129	25.66			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	25.79		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm 换为[C25粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6853.4		379.43	189.72	18.97	68.53		3.79	1.9
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	1.37	0.59	0.87	0.45	0.22
综合人工工日		小计							21.33	69.93	0.87	4.44	2.22
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.79				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	442	67.63		
	水	m3	0.32	3.15	1.01		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	69.93	--	

项目编码	040201021001	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺防裂贴	100m2	0.01	455.91	1097.25		91.18	45.59	4.56	10.97		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	10.97		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	3.95	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.97	--	

项目编码	040201021002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	894.85		91.18	45.59	4.56	8.95		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	8.95		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	6.16	6.78		
	石油沥青	kg	0.55	3.95	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203003003	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.03	5.58	2.79	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	327.43	6221.33	399.42	145.37	72.69	3.27	62.21	3.99	1.45	0.73
综合人工工日		小计							3.27	62.21	3.99	1.45	0.73
0.0309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-10C细粒式沥青砼AC-10C	t	0.1167	523	61.03		
	煤	t	0.00019	943.3	0.18		
	木柴	kg	0.029	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00008	8292	0.66		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	62.21	--	

项目编码	040204002001	项目名称	热熔盲道	计量单位	m2	工程量	109.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.15	7	16.47	8.24	75.37	19.15	7	16.47	8.24

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	75.37	19.15	7	16.47	8.24	
0.711工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						126.23	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4	17.54		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2578.64	181.21	81.23	40.61	2.25	25.79	1.81	0.81	0.41
综合人工工日		小计							2.25	25.79	1.81	0.81	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	129	25.66		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	25.79	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm换为[C25粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6853.4		379.43	189.72	18.97	68.53		3.79	1.9
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	81.49		19.76	9.88	0.99	0.81		0.2	0.1
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	1.37	0.59	0.87	0.45	0.22
综合人工工日		小计							21.33	69.93	0.87	4.44	2.22
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	442	67.63		
	水	m3	0.32	3.15	1.01		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	69.93	--	

项目编码	040201021003	项目名称	防裂贴	计量单位	m2	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺防裂贴	100m2	0.01	455.91	1097.25		91.18	45.59	4.56	10.97		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	10.97		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴	m2	1.1	8	8.8		
	石油沥青	kg	0.55	3.95	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.97	--	

项目编码	040201021004	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	894.85		91.18	45.59	4.56	8.95		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	8.95		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	6.16	6.78		
	石油沥青	kg	0.55	3.95	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203003004	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.03	5.58	2.79	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	327.43	6221.33	399.42	145.37	72.69	3.27	62.21	3.99	1.45	0.73
综合人工工日		小计							3.27	62.21	3.99	1.45	0.73
0.0309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-10C细粒式沥青砼AC-10C	t	0.1167	523	61.03		
	煤	t	0.00019	943.3	0.18		
	木柴	kg	0.029	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00008	8292	0.66		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	62.21	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1020.47	300.26	150.13	0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0044	11.58	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	1020.47	300.26	150.13	0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.48	0.05	1.02	0.3	0.15
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0044	11.58	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040201021005	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	894.85		91.18	45.59	4.56	8.95		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	8.95		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X						m2	1.1	6.16	6.78			
	石油沥青						kg	0.55	3.95	2.17			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	8.95	--

项目编码	040203003005	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.03	5.58	2.79	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203004002	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	719	108.97	52.03	26.01	1.51	7.19	1.09	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	7.19	1.09	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	129	1.91		
	乳化沥青喷油量：0.9~1.0kg/m2	kg	1.04	3.86	4.01		
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6698.07	222.02	90.09	45.05	2.28	66.98	2.22	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.22	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8292	0.5		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003006	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.03	5.58	2.79	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	3950	3.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	265.53	6480.01	310.18	115.14	57.57	2.66	64.8	3.1	1.15	0.58
综合人工工日		小计							2.66	64.8	3.1	1.15	0.58
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-13C细粒式沥青SBS改性沥青+玄武岩	t	0.0465	684	31.81		
	煤	t	0.00015	943.3	0.14		
	木柴	kg	0.023	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00006	8292	0.5		
	AC-13C细粒式沥青SBS改性+玄武岩	t	0.0468	684	32.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	64.8	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	16.91		247.85	123.93	12.39	0.17		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	0.17		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							65.98				
清单项目综合单价									82.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC砖侧石12cm*35cm*100cm	m	1.015	65	65.98		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1265	0.366	0.05		
	中(粗)砂	t	0.000805	151	0.12		
	水	m3	0.00015	3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.15	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	3.39		133.18	66.59	6.66	0.03		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.03		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							54.81				
清单项目综合单价									63.5				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC砖平石（一）12cm*30cm*100cm	m	1.015	54	54.81		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0253	0.366	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	151	0.02		
	水	m3	0.00003	3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.84	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	635

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	665.89	3.39		133.18	66.59	6.66	0.03		1.33	0.67
综合人工工日		小计							6.66	0.03		1.33	0.67
0.0628工日		未计价材料费							45.68				
清单项目综合单价									54.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC砖平石（二）10cm*20cm*100cm	m	1.015	45	45.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0253	0.366	0.01		
	中(粗)砂	t	0.000161	151	0.02		
	水	m3	0.00003	3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.71	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m3	工程量	48.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) 换为[C20粒径20砼 32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	m3	1	93.42	449.63		18.68	9.34	93.42	449.63		18.68	9.34
综合人工工日		小计							93.42	449.63		18.68	9.34
0.8813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									571.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	438	446.76		
	水	m3	0.2	3.15	0.63		
	其他材料费			--	2.24	--	
	材料费小计			--	449.63	--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-420	标杆安装 反光柱φ90×1200以内换为[C20粒径20砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	套	1	18.32	54.94	19.65	7.59	3.8	18.32	54.94	19.65	7.59	3.8
综合人工工日		小计							18.32	54.94	19.65	7.59	3.8
0.1728工日		未计价材料费							230				
清单项目综合单价									334.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6m不锈钢圆管	套	1	230	230		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.125	438	54.75		
	风镐凿子	根	0.04	4.72	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284.94	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1207.7	2767.5	841.5	420.75	1440	1207.7	2767.5	841.5	420.75
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	870.25	2348.61	589.72	294.86	600	870.25	2348.61	589.72	294.86
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1362.35	4076.33	1031.27	515.63	1080	1362.35	4076.33	1031.27	515.63
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1332.42	482.48	241.24	1080		1332.42	482.48	241.24
综合人工工日		小计							4200	3440.3	10524.86	2944.97	1472.48

35工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							22582.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.06	42.42		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	其他材料费			--	3209.17	--	
	材料费小计			--	3440.3	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	27242.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22576.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4665.91			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24834.67			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	451.54			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	451.54			
合计					52980.63			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	442843.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		442843.6		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		442843.6	
合计			442843.6	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46822.36	100	46822.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2000955.51	2	40019.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2000955.51	0.34	6803.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2000955.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2047777.87	9	184300.01
合计					231122.37

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	27242.88										
2	临时设施	24834.67										
3	建筑工人实名制费用	451.54										
4	智慧工地费用	451.54										
5	社会保险费	40019.11										
6	住房公积金	6803.25										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-道路工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	477887.22	
1.1	人工费	75380.97	
1.2	材料费	340109.74	
1.3	施工机具使用费	20194.62	
1.4	企业管理费	32401.14	
1.5	利润	9800.75	
2	措施项目费	14384.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14384.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6212.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12159.11	
5	税金	45398.77	
6	工程造价	549829.52	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通标志						
1	040205004002	标志板	1、类型：车辆禁停标志、限速标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm,ϕ80圆形4块、立杆ϕ88.5*3390*5mm2套、含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1788.96	3577.92	
2	040205004003	标志板	1、类型：左转急弯路标志、限速标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm,左转急弯路标志采用三角形（边长90）1块、限速标志采用ϕ80圆形1块，立杆ϕ88.5*3390*5mm1套、含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	1	1788.96	1788.96	
3	040205004004	标志板	1、类型：左侧道路变窄标志、限速标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，左侧道路变窄标志采用三角形（边长90）1块、限速标志采用ϕ80圆形1块，立杆ϕ88.5*3390*5mm1套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	1	1788.96	1788.96	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	040205004005	标志板	1、类型：路名标志 2、材质、规格尺寸：路名牌采用2.2mm厚铝合金板，采用蓝底白字，均为双面显示，45*150矩形路名牌2块，立杆镀锌钢管表面烤漆 φ88.5*2500*2.5mm2套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1305.3	2610.6	
5	040205004006	标志板	1、类型：人行横道指示标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，标牌采用正方形（边长80）2块，立杆 φ88.5*3390*5mm2套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1405.3	2810.6	
6	040205004007	标志板	1、类型：人行横道指示标志、停车让行标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，人行横道指示标志采用正方形（边长80）1块，停车让行标志采用正八边形（外径80）1块，立杆 φ88.5*3390*5mm1套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	1	1405.3	1405.3	
7	040205004008	标志板	1、类型：人行横道警告标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，标志采用三角形（边长90）2块，立杆 φ88.5*3390*5mm2套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1448.3	2896.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205004012	标志板	1、类型：人行横道警告标志、右转急弯路标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，人行横道警告标志采用三角形（边长90）1块，右转急弯路标志采用三角形（边长90）1块，立杆ϕ88.5*3390*5mm1套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	1	1874.96	1874.96	
9	040205004009	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，标志采用矩形400*300共4块，立杆3F4*3m 2套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	4	12820.15	51280.6	
10	040205004010	标志板	1、类型：停车场标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，标志采用矩形（边长80）共2块，立杆ϕ88.5*3390*5mm2套，含C30混凝土基础100*1000*850mm，100厚C15混凝土 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、其他详见图纸要求	套	2	1146.46	2292.92	
11	040205004011	标志板	1、类型：护栏端部机非分道标志 2、材质、规格尺寸：标志板采用2024，T4型铝合金板制作，板厚1.5mm，标志采用矩形40cm*80cm共2块 3、板面反光膜等级：二级反光膜 4、含立柱与板面连接的所有辅材等 5、结合机非分隔护栏设置，其他详见图纸要求	套	2	483.66	967.32	
		分部小计					73294.74	
		标线、标记						
12	040205006006	标线	1、材料品种：禁止标线-停止线1 2、工艺：热熔标线，双组份涂料 3、线型：实线，宽0.2m	m	61.81	4.75	293.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205006005	标线	1、材料品种：禁止标线-禁止跨越同向车行道分界线 2、工艺：热熔标线，双组份涂料 3、线型：实线，宽0.15m	m	120	4.75	570	
14	040205008001	横道线	1、名称：指示标线-人行横道线 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、形式：填充，2	m2	84	143.73	12073.32	
15	040205007004	标记	1、名称：指示标线-非机动车路面标记 2、材料品种：冷漆 3、规格尺寸：填充，1.454	个	15	91.68	1375.2	
16	040205008004	横道线	1、名称：指示标线-直行导向线 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、形式：填充，1.242	m2	25	143.73	3593.25	
17	040205006015	标线	1、名称：禁止标线-禁止跨越对向车行道分界线1 2、工艺：热熔标线，双组份涂料 3、线型：实线，宽0.15m	m	778.2	4.75	3696.45	
18	040205006016	标线	1、名称：禁止标线-让行线1 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、工艺：热熔标线 4、线型：实线，宽0.2m	m	12.39	4.77	59.1	
19	040205006017	标线	1、材料品种：指示标线-可跨越同向车道分界线2 2、工艺：热熔标线，双组份涂料 3、线型：虚线，宽0.15m	m	403.63	2.69	1085.76	
20	040205006018	标线	1、材料品种：指示标线-车行道边缘线1 2、工艺：热熔标线，双组份涂料 3、线型：实线，宽0.1m	m	1034.99	4.75	4916.2	
21	040205008005	横道线	1、名称：指示标线-直行右转导向线 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、形式：填充，3.021	m2	6	143.73	862.38	
22	040205008006	横道线	1、名称：指示标线-左转导向线 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、形式：填充，1.537	m2	6	143.73	862.38	
23	040205007003	标记	1、名称：符号标记-路面文字标记 2、材料品种：冷漆 3、规格尺寸：文字，0.521	个	1	157.63	157.63	
24	040205008007	横道线	1、名称：指示标线-人行横道预告标志 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、形式：填充，2.283	m2	3	143.73	431.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040205006019	标线	1、名称：指示标线-路口导向线 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、工艺：热熔标线 4、线型：虚线，宽0.15m	m	37.45	2.7	101.12	
26	040205006020	标线	1、名称：指示标线-车行道边缘线2 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、工艺：热熔标线 4、线型：虚线，宽0.1m	m	75.09	2.69	201.99	
27	040205006021	标线	1、名称：指示标线-可跨越对向车道分界线 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、工艺：热熔标线 4、线型：虚线，宽0.15m	m	118.44	2.69	318.6	
28	040205008008	横道线	1、名称：禁止标线-斜向填充对向车行道分界线 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、形式：填充，1.075	m2	1	143.73	143.73	
29	040205006022	标线	1、名称：指示标线-可跨越同向车道分界线1 2、材料品种：热熔标线，双组份涂料 3、工艺：热熔标线 4、线型：虚线，宽0.15m	m	133.67	2.69	359.57	
30	040205008009	横道线	1、名称：指示标线-前方右弯道导向线 2、材料品种：冷漆 3、形式：填充，1.256	m2	2	34.75	69.5	
		分部小计					31170.97	
		智能交通设施						
31	040205015001	设备控制机箱	1、名称：交通信号控制机（含基础） 2、类型：信号灯控制柜、监控控制柜 3、材质、规格尺寸：详见图纸要求 4、基础、垫层：材料品种、厚度：600*700*900mm，上部基础：采用C30预制混凝土基础，下部基础：100厚碎石垫层，基础四周有预留孔,施工后将多余孔用砖与水泥砂浆封堵 5、配置要求：信号灯控制柜、监控控制柜具体位置，根据现状实际情况，合理确定设置位置	套	2	18671.27	37342.54	
32	040205014001	信号灯	1、类型：机动车信号灯 2、交通信号灯等设施具体设置要求，施工前应同当地交警部门现场确定后方可施工 3、灯架材质、规格：不含杆件、基础	套	2	2007.47	4014.94	
33	040803001001	电缆	1、名称：电缆 2、型号：电缆（NHKVV-3*10mm2） 3、暂估，据实计量	m	280	14.58	4082.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	040803001002	电缆	1、名称：电缆 2、型号：电缆（NHKVV-16*1.5mm2） 3、暂估，据实计量	m	230	32.34	7438.2	
35	040803001003	电缆	1、名称：电缆 2、型号：电缆（NHKVV-4*1.5mm2） 3、暂估，据实计量	m	230	14.58	3353.4	
36	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：交警预埋管（HDPE） 2、规格：φ60 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m	280	46.64	13059.2	
37	040205002004	电缆保护管	1、材料品种：交警预埋横穿钢管 2、规格：G110钢管 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m	60	125.48	7528.8	
38	040205002003	电缆保护管	1、材料品种：牵引拉管 2、规格：HDPEφ60 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m	20	61.36	1227.2	
39	040205001003	人孔井	1、名称：手孔井 2、材料品种：Φ600mm 3、盖板材质、规格：C30混凝土，HRB400钢筋 4、砌筑材质：115mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖，井内外1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 5、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C30混凝土底板， 6、具体做法详见设计图纸 7、暂估，据实计量.	座	5	462.76	2313.8	
40	04B001	6#铁丝	1、名称：6#铁丝 2、暂估，据实计量	m	300	1.81	543	
41	030412007001	管线预埋管包封	1、名称：交警预埋横穿钢管混凝土包封 2、混凝土强度等级：C30 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m3	9	669.29	6023.61	
42	030409002002	接地母线	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×50×5 4、安装部位：详设计施工图 5、安装形式：未尽事宜需符合设计及规范要求 6、具体做法详见设计图纸 7、暂估，据实计量	m	30	61.73	1851.9	
43	030409002001	接地母线	1、名称：接地极 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*5 4、安装部位：未尽事宜需符合设计及规范要求 5、安装形式：具体做法详见设计图纸 6、暂估，据实计量	m	50	54.42	2721	
44	040205016004	接地电缆	1、类型：接地电缆 2、材质：接地电缆（VV1*6mm2） 3、暂估，据实计量	m	90	17.84	1605.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、型号：RVV3*2.5mm2 3、暂估，据实计量	m	200	12	2400	
46	030411004002	配线	1、名称：电源线 2、型号：RVV3*1.5mm2 3、暂估，据实计量	m	200	8.23	1646	
47	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：超六类室外防水带屏蔽网线 3、暂估，据实计量	m	200	5.14	1028	
48	030502007001	光缆	1、名称：4芯光缆 2、暂估，据实计量	m	200	7.45	1490	
49	040205003001	标杆	1、类型：监控杆件（含基础） 2、材质：横梁材料:外径110~280的八角焊接钢管,厚6mm，立柱材料:外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm，在横梁与红绿灯连接的相应位置留一φ=30mm的线孔 3、规格尺寸：高6.9m，悬臂尺寸，根据交警部门要求设置，6/10m 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土，基础底做200厚片石夯实，100厚C15细石混凝土垫层 5、含预埋件及地脚螺栓、钢筋、土方开挖，其他具体尺寸详见图纸	根	1	15395.91	15395.91	
50	04B002	运营商线路	1、名称：运营商线路 2、连接平台5年的专线线路费用	条	1	10000	10000	
51	040205015002	设备控制机箱	交通信号控制机（含基础） 1、名称：信号灯控制柜、监控控制柜 2、新建基础规格：600*700*900mm 3、上部基础：采用C30预制混凝土基础 4、下部基础：100厚碎石垫层 5、基础四周有预留孔,施工后将多余孔用砖与水泥砂浆封堵 7、信号灯控制柜、监控控制柜具体位置，根据现状实际情况，合理确定设置位置 8、其他详见图纸要求	套	1	18686.58	18686.58	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	040205014002	信号灯	1、名称：机动车信号灯（含杆件、基础） 2、机动车信号灯杆件，悬臂4/7m，灯杆高6.9米， 3、材质：横梁材料:外径100~214的八角焊接钢管,厚6mm，立柱材料:外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm 4、基础：2300*2300*2200mm，C30混凝土，基础底做200厚片石夯实，100厚C15细石混凝土垫层 5、含预埋件及地脚螺栓、钢筋、土方开挖，其他具体尺寸详见图纸	套	2	15395.49	30790.98	
53	040205014003	信号灯	1、名称：人行横道信号灯（含杆件、基础） 2、人行信号灯，语言文字提示一体式人行灯 3、材质：方钢管Q235碳钢，截面尺寸100*100*4，喷紫檀色户外塑，Q235钢板，截面尺寸φ88*6，φ310*4 4、基础：1000*1000*1200mm，C30混凝土，基础底做150厚碎石垫层，四周宽出基础20cm 5、含预埋件及地脚螺栓、钢筋、土方开挖，其他具体尺寸详见图纸	套	2	6813.13	13626.26	
54	040803001004	电缆	1、名称：电缆 2、型号：电缆（NHKVV-3*10mm2） 3、暂估，据实计量	m	450	14.58	6561	
55	040803001005	电缆	1、名称：电缆 2、型号：电缆（NHKVV-16*1.5mm2） 3、暂估，据实计量	m	300	32.34	9702	
56	040803001006	电缆	1、名称：电缆 2、型号：电缆（NHKVV-4*1.5mm2） 3、暂估，据实计量	m	300	14.58	4374	
57	040205002005	电缆保护管	1、材料品种：交警预埋管（HDPE） 2、规格：φ60 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m	400	46.64	18656	
58	040205002006	电缆保护管	1、材料品种：交警预埋横穿钢管 2、规格：G110钢管 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m	70	125.48	8783.6	
59	040205002007	电缆保护管	1、材料品种：牵引拉管 2、规格：HDPEφ60 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m	110	61.36	6749.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	040205001004	人孔井	1、规格尺寸：Φ600mm 2、100mm厚C30混凝土底板 2、115mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖 3、盖板：C30混凝土，HRB400钢筋 4、井内外1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 5、具体做法详见设计图纸 4、暂估，据实计量	座	11	462.76	5090.36	
61	04B003	6#铁丝	1、名称：6#铁丝 2、暂估，据实计量	m	650	1.81	1176.5	
62	030412007002	管线预埋管包封	1、名称：交警预埋横穿钢管混凝土包封 2、混凝土强度等级：C30 3、详见本项目技术要求 4、暂估，据实计量	m3	20	669.29	13385.8	
63	030409002003	接地母线	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×50×5 4、详设计施工图 5、未尽事宜需符合设计及规范要求 6、具体做法详见设计图纸 7、暂估，据实计量	m	50	38.47	1923.5	
64	030409002004	接地母线	1、名称：接地极 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*5 5、未尽事宜需符合设计及规范要求 6、具体做法详见设计图纸 7、暂估，据实计量	m	90	30.79	2771.1	
65	040205016005	接地电缆	1、接地电缆（VV1*6mm2） 2、暂估，据实计量	m	170	17.84	3032.8	
66	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、型号：RVV3*2.5mm2 3、暂估，据实计量	m	260	12	3120	
67	030411004004	配线	1、名称：电源线 2、型号：RVV3*1.5mm2 3、暂估，据实计量	m	260	8.23	2139.8	
68	030502005002	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、材质、规格：超六类室外防水带屏蔽网线 3、暂估，据实计量	m	260	5.14	1336.4	
69	030502007002	光缆	1、名称：4芯光缆 2、暂估，据实计量	m	260	7.45	1937	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	040205003002	标杆	1、类型：监控杆件（含基础） 2、材质：横梁材料:外径110~280的八角焊接钢管,厚6mm，立柱材料:外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm，在横梁与红绿灯连接的相应位置留一ϕ=30mm的线孔 3、规格尺寸：高6.9m，悬臂尺寸，根据交警部门要求设置，本次按照6m计入 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土，基础底做200厚片石夯实，100厚C15细石混凝土垫层 5、含预埋件、钢筋、土方开挖及回填	根	2	15395.49	30790.98	
71	04B004	运营商线路	1、名称：运营商线路 2、连接平台5年的专线线路费用	条	1	10000	10000	
		分部小计					319699.76	
		防护设施						
72	040205012002	隔离护栏	1、类型：机非分隔栏杆 2、规格、型号：立柱：80*80*1.0mm，间距300cm，上下横杆：方管50*5mm，间距710mm，分隔栅：ϕ16，间距90mm，均采用热镀锌静电喷涂； 3、底座：FMC底座，400*400*180mm，高分子复合材料，膨胀螺栓固定 4、含连接件、反光轮廓标、蓝色反光膜	m	415	129.45	53721.75	
		分部小计					53721.75	
		分部分项合计					477887.22	
		单价措施合计						
合计							477887.22	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.16		140.13	16.41	4.96	76.32		280.26	32.82	9.92
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23			1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							233.58	432.56	344.02	100.44	30.36
2.2035工日		未计价材料费							648				
清单项目综合单价									1788.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板圆形（外径800mm）	块	2	160	320		
	紧固件	套	4	12	48		
	直杆(上部)φ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1080.56	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.16		140.13	16.41	4.96	76.32		280.26	32.82	9.92

新点网上招投标系统

2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23			1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							233.58	432.56	344.02	100.44	30.36
2.2035工日		未计价材料费							648				
清单项目综合单价									1788.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板圆形（外径800mm）	块	2	160	320		
	紧固件	套	4	12	48		
	直杆(上部)φ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1080.56	--	

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.16		140.13	16.41	4.96	76.32		280.26	32.82	9.92
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23			1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68

3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							233.58	432.56	344.02	100.44	30.36
2.2035工日		未计价材料费							648				
清单项目综合单价									1788.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板圆形（外径800mm）	块	2	160	320		
	紧固件	套	4	12	48		
	直杆(上部)ϕ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1080.56	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16	140.13	16.41	4.96	38.16		140.13	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7	29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23		1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							195.42	432.56	203.89	84.03	25.4
1.8435工日		未计价材料费							364				
清单项目综合单价									1305.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板，2.2mm厚铝合金板矩形45*150	块	1	220	220		
	紧固件	套	2	12	24		

	直杆(上部)ϕ88.5*2500*2.5mm	套	1	120	120		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	796.56	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.13	16.41	4.96	38.16		140.13	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 ϕ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23			1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							195.42	432.56	203.89	84.03	25.4
1.8435工日		未计价材料费							464				
清单项目综合单价									1405.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板正方形（边长80）	块	1	160	160		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)ϕ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	896.56	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.13	16.41	4.96	38.16		140.13	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23			1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							195.42	432.56	203.89	84.03	25.4
1.8435工日		未计价材料费							464				
清单项目综合单价									1405.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板，正方形（边长80）/正八边形（外径80）	块	1	160	160		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)φ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	896.56	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.13	16.41	4.96	38.16		140.13	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2

1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23			1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							195.42	432.56	203.89	84.03	25.4
1.8435工日		未计价材料费							507				
清单项目综合单价									1448.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形（边长90）	块	1	203	203		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)φ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	939.56	--	

项目编码	040205004012	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.16		140.13	16.41	4.96	76.32		280.26	32.82	9.92
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0085	2804.23			1205.82	364.55	23.84			10.25	3.1
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.085	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	74.5	388.26	30.38	32.04	9.68
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	11.22	44.3	3.82	4.82	1.46
综合人工工日		小计							233.58	432.56	344.02	100.44	30.36

新点网上招投标系统

2.2035工日	未计价材料费						734
清单项目综合单价							1874.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板三角形（边长90）	块	2	203	406		
	紧固件	套	4	12	48		
	直杆(上部)φ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.86275	448	386.51		
	草袋子	只	0.4505	0.86	0.39		
	水	m3	0.3616	3.15	1.14		
	电	kW·h	0.4174	0.89	0.37		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	435	44.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1166.56	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	305.28		560.55	131.27	39.69	305.28		560.55	131.27	39.69
2-429	标杆安装 三F杆φ114×6500以内	套	0.5	138.86		183.77	59.71	18.05	69.43		91.89	29.86	9.03
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0459	2804.23			1205.82	364.55	128.71			55.35	16.73
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.3375	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	295.82	1541.62	120.63	127.2	38.45
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0459	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	51.5	203.35	17.55	22.14	6.69
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	0.756	28		1.15	12.04	3.64	21.17		0.87	9.1	2.75
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.72	192.71	144.85		82.87	25.05	138.75	104.29		59.67	18.04
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土φ10以外	t	0.201475	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	173.2	759.31	34.77	74.48	22.52
5-30	地脚螺栓制作 φ25以上	t	0.026525	772.74	3636.65	726.9	332.28	100.46	20.5	96.46	19.28	8.81	2.66
7-57	零星钢构件制作	t	0.14495	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	398.25	622.3	111.21	171.25	51.77
综合人工工日		小计							1602.61	3327.33	956.75	689.13	208.33
15.131工日		未计价材料费							6036				

清单项目综合单价						12820.15		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	12	336		
	标志板12m2以内	块	1	3700	3700		
	三F杆(上部)4*3m	套	0.5	4000	2000		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.425625	448	1534.68		
	草袋子	只	1.78875	0.86	1.54		
	水	m3	1.46178	3.15	4.6		
	电	kW·h	1.669464	0.89	1.49		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.465885	435	202.66		
	组合钢模板	kg	4.248	4.29	18.22		
	钢管支撑	kg	1.6704	3.59	6		
	零星卡具	kg	8.676	4.18	36.27		
	普通成材	m3	0.0216	1372.08	29.64		
	圆钉	kg	0.1728	4.78	0.83		
	脱模剂	kg	0.72	17.15	12.35		
	模板嵌缝料	kg	0.36	2.76	0.99		
	钢筋φ10以外	t	0.209534	3554.88	744.87		
	电焊条	kg	1.789098	6.06	10.84		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.594351	6.06	3.6		
	钢筋综合	t	0.027851	3447.35	96.01		
	电焊条J422	kg	4.375025	6.06	26.51		
	型钢	t	0.152198	3498.8	532.51		
	防锈漆	kg	0.350779	12.86	4.51		
	氧气	m3	6.305325	2.83	17.84		
	油漆溶剂油	kg	0.036238	12.01	0.44		
	乙炔气	m3	2.739555	14.05	38.49		
	其他材料费			--	2.44	--	
	材料费小计			--	9363.33	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205004010	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.13	16.41	4.96	38.16		140.13	16.41	4.96
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		29.56	20.51	6.2	47.7		29.56	20.51	6.2
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.00425	2804.23			1205.82	364.55	11.92			5.12	1.55
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.0425	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	37.25	194.13	15.19	16.02	4.84
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	5.61	22.15	1.91	2.41	0.73
综合人工工日		小计							140.64	216.28	186.79	60.47	18.28
1.3267工日		未计价材料费							524				
清单项目综合单价									1146.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板矩形（边长80）	块	1	220	220		
	紧固件	套	2	12	24		
	直杆(上部)φ88.5*3390*5mm	套	1	280	280		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.431375	448	193.26		
	草袋子	只	0.22525	0.86	0.19		
	水	m3	0.1808	3.15	0.57		
	电	kW·h	0.2087	0.89	0.19		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.05075	435	22.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	740.28	--	

项目编码	040205004011	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		140.13	16.41	4.96	38.16		140.13	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		140.13	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							284				

清单项目综合单价							483.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板矩形40cm*80cm	块	1	260	260		
	紧固件	套	2	12	24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284	--	

项目编码	040205006006	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	61.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3164.87	603.61	274.85	83.09	0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.730993	4	2.92			
	底漆						kg	0.0255	3.09	0.08			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.049725	3.26	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.16		--	

项目编码	040205006005	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3164.87	603.61	274.85	83.09	0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.730993	4	2.92			
	底漆						kg	0.0255	3.09	0.08			

新点网上招投标系统

	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.16	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.15	7	32.41	9.8	75.37	19.15	7	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.15	7	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4	17.54		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	040205007004	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-507	文字标记 (字高3m) 冷漆	个	1	50.14	3.52	9.94	21.56	6.52	50.14	3.52	9.94	21.56	6.52
综合人工工日		小计							50.14	3.52	9.94	21.56	6.52
0.473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶标线漆	kg	0.799	4	3.2		
	稀释剂	kg	0.027	12.01	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.52	--	

项目编码	040205008004	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.15	7	32.41	9.8	75.37	19.15	7	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.15	7	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									143.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4	17.54		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	040205006015	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	778.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3164.87	603.61	274.85	83.09	0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.730993	4	2.92		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.16	--	

项目编码	040205006016	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	12.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001001	639.18	3164.87	603.61	274.85	83.09	0.64	3.17	0.6	0.28	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.17	0.6	0.28	0.08
0.006工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							4.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.731724	4	2.93		
	底漆	kg	0.025526	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049775	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	040205006017	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	403.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1044.42	619.83	282.23	85.33	0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.24123	4	0.96			
	底漆						kg	0.008415	3.09	0.03			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.01641	3.26	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.04		--	

项目编码	040205006018	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	1034.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	639.18	3164.87	603.61	274.85	83.09	0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	3.16	0.6	0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.75				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热熔标线涂料	kg	0.730993	4	2.92		
	底漆	kg	0.0255	3.09	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.26	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.16	--	

项目编码	040205008005	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.15	7	32.41	9.8	75.37	19.15	7	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.15	7	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4	17.54		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	040205008006	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.15	7	32.41	9.8	75.37	19.15	7	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.15	7	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4	17.54		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205007003	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-508	文字标记 (字高3m) 温漆	个	1	75.15	8.58	31.82	32.31	9.77	75.15	8.58	31.82	32.31	9.77
综合人工工日		小计							75.15	8.58	31.82	32.31	9.77
0.709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶耐磨标线漆	kg	1.377	5.83	8.03		
	稀释剂	kg	0.046	12.01	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.58	--	

项目编码	040205008007	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.15	7	32.41	9.8	75.37	19.15	7	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.15	7	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4	17.54		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	040205006019	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	37.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001001	656.35	1044.42	619.83	282.23	85.33	0.66	1.05	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.05	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							2.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.241471	4	0.97		
	底漆	kg	0.008423	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.016426	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.05	--	

项目编码	040205006020	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	75.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1044.42	619.83	282.23	85.33	0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料						kg	0.24123	4	0.96			
	底漆						kg	0.008415	3.09	0.03			
	反光材料(玻璃珠)						kg	0.01641	3.26	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.04		--	

项目编码	040205006021	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	118.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1044.42	619.83	282.23	85.33	0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.69				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	热熔标线涂料	kg	0.24123	4	0.96		
	底漆	kg	0.008415	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.04	--	

项目编码	040205008008	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.37	19.15	7	32.41	9.8	75.37	19.15	7	32.41	9.8
综合人工工日		小计							75.37	19.15	7	32.41	9.8
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	4	17.54		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.26	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	040205006022	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	133.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-456	分界虚线(2×4m)热熔漆	km	0.001	656.35	1044.42	619.83	282.23	85.33	0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.66	1.04	0.62	0.28	0.09
0.0062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	0.24123	4	0.96		
	底漆	kg	0.008415	3.09	0.03		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.01641	3.26	0.05		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1.04	--

项目编码	040205008009	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-466	横道线 冷漆	m2	1	20.03	1.96	1.55	8.61	2.6	20.03	1.96	1.55	8.61	2.6
综合人工工日		小计							20.03	1.96	1.55	8.61	2.6
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶标线漆	kg	0.444	4	1.78		
	稀释剂	kg	0.015	12.01	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	040205015001	项目名称	设备控制机箱	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-545	架空走线安装 信号机箱 落地式	1只	1	477		58.65	205.11	62.01	477		58.65	205.11	62.01
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0042	5460.7			2348.1	709.89	22.93			9.86	2.98
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2460.03		297.64	89.98	2.91	10.33		1.25	0.38
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.0378	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	33.13	172.66	13.51	14.25	4.31
综合人工工日		小计							535.97	182.99	72.16	230.47	69.68
5.0564工日		未计价材料费							17580				
清单项目综合单价									18671.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式信号机箱	只	1	4000	4000		
	信号机箱底座	只	1	580	580		
	信号机国产	只	1	13000	13000		
	碎石50～80	t	0.06426	129	8.29		

	碎石25～40	t	0.015834	129	2.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38367	448	171.88		
	草袋子	只	0.20034	0.86	0.17		
	水	m3	0.142128	3.15	0.45		
	电	kW·h	0.176904	0.89	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17762.99	--	

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		58.65	41.02	12.4	95.4		58.65	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		58.65	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2007.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号灯机动车信号灯	套	1	1800	1800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1800	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.35		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									14.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-3*10mm2	m	1.015	8.51	8.64		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		

新点网上招投标系统

	汽油	kg	0.003	9.71	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.06	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-802	一般电缆 电缆 24芯以下	100m	0.01	392.2	75.53	8.07	168.65	50.99	3.92	0.76	0.08	1.69	0.51
综合人工工日		小计							3.92	0.76	0.08	1.69	0.51
0.037工日		未计价材料费							25.38				
清单项目综合单价									32.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-16*1.5mm2	m	1.015	25	25.38		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0003	5.15			
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	汽油	kg	0.008	9.71	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	6.06	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.011	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.35		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							8.64				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							14.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-4*1.5mm2	m	1.015	8.51	8.64		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.71	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.06	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.96	373.78	672.76	203.39	15.65	0.49	3.74	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.74	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									46.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管ϕ60dn60					m	1.16		15.52	18			
	PVC-U塑料管接头dn75					个	0.1995		2.29	0.46			
	镀锌铁丝8～12#					kg	0.0025		6.06	0.02			
	钢锯条					根	0.015		0.21				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	18.49		--	

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	517.32	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.17	1.03	12.53	3.79

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	29.15	5.17	1.03	12.53	3.79	
0.275工日	未计价材料费	73.81					
清单项目综合单价		125.48					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管G110钢管G110钢管	m	1.03	71.66	73.81		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.06	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.06	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	78.98	--	

项目编码	040205002003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径90mm以内	100m	0.01	1804.12	74.84	373.78	775.77	234.54	18.04	0.75	3.74	7.76	2.35
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.74	7.76	2.35
0.1702工日		未计价材料费							28.72				
清单项目综合单价									61.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE拉管φ90*8dn90mm*8	m	1.1918	24.1	28.72		
	PVC-U塑料管接头dn110	个	0.1995	3.55	0.71		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	29.47	--	

项目编码	040205001003	项目名称	人孔井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 JXG-56(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径16砼42.5级坍落度75-90] 换为[水泥砂浆 M7.5](商品砼)(非泵送)	座	1	52.81	380.37		22.71	6.87	52.81	380.37		22.71	6.87
综合人工工日		小计							52.81	380.37		22.71	6.87
0.4982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									462.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.054	448	24.19		
	机砖	百块	0.56	45	25.2		
	铸铁井盖井座Φ600球墨铸铁井盖,QT500-7球墨铸铁，80kg左右	套	1	330	330		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.669	0.366	0.24		
	中(粗)砂	t	0.00483	151	0.73		
	水	m3	0.0009	3.15			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	380.37	--	

项目编码	04B001	项目名称	6#铁丝	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.01	28.62	136.18		12.31	3.72	0.29	1.36		0.12	0.04
综合人工工日		小计							0.29	1.36		0.12	0.04
0.0027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝6#	kg	0.222	6.06	1.35		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030412007001	项目名称	管线预埋管包封	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1173.77	4705.13	156.71	504.72	152.59	117.38	470.51	15.67	50.47	15.26
综合人工工日		小计							117.38	470.51	15.67	50.47	15.26
1.1073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									669.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	448	456.96		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881	3.15	2.78		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	470.51	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.54	2.18	125.12	37.83	29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											15.97
清单项目综合单价									61.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢50×50×5	m	1	15.97	15.97		
	电焊条	kg	0.02	6.06	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.54	2.18	125.12	37.83	29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							8.66				
清单项目综合单价									54.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢40*5	m	1	8.66	8.66		
	电焊条	kg	0.02	6.06	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.81	--	

项目编码	040205016004	项目名称	接地电缆	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.17	10.43	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地电缆（VV1*6mm2）VV1*6mm2	m	1	4.5	4.5		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.71	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.06	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	6.12	--

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.62	19.95		35.1	10.61	0.82	0.2		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.35	0.11
0.0077工日		未计价材料费							10.52				
清单项目综合单价									12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*2.5mm2多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1.08	9.74	10.52		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.71	0.06		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.72	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.82		34.64	10.47	0.81	0.19		0.35	0.1
综合人工工日		小计							0.81	0.19		0.35	0.1
0.0076工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									8.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*1.5mm2多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	6.28	6.78		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.71	0.06		

新点网上招投标系统

	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.21	0.29	42.96	12.99	1	0.01		0.43	0.13
综合人工工日		小计							1	0.01		0.43	0.13
0.009工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价									5.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆超六类室外防水带屏蔽网线	m	1.02	3.5	3.57		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.06	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.58	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			61.57	18.61	1.43			0.62	0.19
综合人工工日		小计							1.43			0.62	0.19
0.0129工日		未计价材料费							5.21				
清单项目综合单价									7.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4芯光缆	m	1.02	5.11	5.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.21	--	

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	71.55		242.73	30.77	9.3	71.55		242.73	30.77	9.3
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		63.61	15.41	4.66	35.83		63.61	15.41	4.66
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.1323	5460.7			2348.1	709.89	722.45			310.65	93.92
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1058	692.18	2460.03		297.64	89.98	73.23	260.27		31.49	9.52
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0529	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	59.35	234.36	20.22	25.52	7.72
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.8153	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	714.6	3724.1	291.41	307.28	92.9
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	3.485	28		1.15	12.04	3.64	97.58		4.01	41.96	12.69
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.224	192.71	144.85		82.87	25.05	235.88	177.3		101.43	30.66
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.2743	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	235.8	1033.77	47.34	101.39	30.66
5-30	地脚螺栓制作 ф25以上	t	0.0959	772.74	3636.65	726.9	332.28	100.46	74.11	348.75	69.71	31.87	9.63
7-57	零星钢构件制作	t	0.1507	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	414.05	646.98	115.62	178.04	53.83
综合人工工日		小计							2734.43	6425.53	854.65	1175.81	355.49
25.8518工日		未计价材料费							3850				
清单项目综合单价									15395.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单曲臂信号灯杆(上部)5m以内	套	1	1350	1350		
	柱式信号灯杆(上部)外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm，高6.9m	套	1	2500	2500		
	碎石50～80	t	1.61874	129	208.82		
	碎石25～40	t	0.398866	129	51.45		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.536935	435	233.57		
	水	m3	3.287708	3.15	10.36		
	电	kW·h	3.919288	0.89	3.49		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	8.275295	448	3707.33		

新点网上招投标系统

	草袋子	只	4.32109	0.86	3.72		
	组合钢模板	kg	7.2216	4.29	30.98		
	钢管支撑	kg	2.83968	3.59	10.19		
	零星卡具	kg	14.7492	4.18	61.65		
	普通成材	m3	0.03672	1372.08	50.38		
	圆钉	kg	0.29376	4.78	1.4		
	脱模剂	kg	1.224	17.15	20.99		
	模板嵌缝料	kg	0.612	2.76	1.69		
	钢筋φ10以外	t	0.285272	3554.88	1014.11		
	电焊条	kg	2.435784	6.06	14.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.809185	6.06	4.9		
	钢筋综合	t	0.100695	3447.35	347.13		
	电焊条J422	kg	4.6169	6.06	27.98		
	型钢	t	0.158235	3498.8	553.63		
	防锈漆	kg	0.364694	12.86	4.69		
	氧气	m3	6.55545	2.83	18.55		
	油漆溶剂油	kg	0.037675	12.01	0.45		
	乙炔气	m3	2.84823	14.05	40.02		
	其他材料费			--	3.29	--	
	材料费小计			--	10275.53	--	

项目编码	04B002	项目名称	运营商线路	计量单位	条	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	运营商线路	条	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	运营商线路	条	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	10000	--

项目编码	040205015002	项目名称	设备控制机箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-545	架空走线安装 信号机箱 落地式	1只	1	477		58.65	205.11	62.01	477		58.65	205.11	62.01
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0042	5460.7			2348.1	709.89	22.93			9.86	2.98
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0042	692.18	2460.03		297.64	89.98	2.91	10.33		1.25	0.38
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.0378	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	33.13	172.66	13.51	14.25	4.31
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0029	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	2.49	10.93	0.5	1.07	0.32
综合人工工日		小计							538.46	193.92	72.66	231.54	70
5.0799工日		未计价材料费							17580				
清单项目综合单价									18686.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式信号机箱	只	1	4000	4000		
	信号机箱底座	只	1	580	580		
	信号机国产	只	1	13000	13000		
	碎石50～80	t	0.06426	129	8.29		
	碎石25～40	t	0.015834	129	2.04		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.38367	448	171.88		
	草袋子	只	0.20034	0.86	0.17		
	水	m3	0.142128	3.15	0.45		
	电	kW·h	0.176904	0.89	0.16		
	钢筋φ10以外	t	0.003016	3554.88	10.72		
	电焊条	kg	0.025752	6.06	0.16		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.008555	6.06	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17773.92	--	

项目编码	040205014002	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.13225	5460.7			2348.1	709.89	722.18			310.54	93.88
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1058	692.18	2460.03		297.64	89.98	73.23	260.27		31.49	9.52
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0529	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	59.35	234.36	20.22	25.52	7.72
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.8153	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	714.6	3724.1	291.41	307.28	92.9
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	71.55		242.73	30.77	9.3	71.55		242.73	30.77	9.3
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		63.61	15.41	4.66	35.83		63.61	15.41	4.66
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	3.485	28		1.15	12.04	3.64	97.58		4.01	41.96	12.69
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.224	192.71	144.85		82.87	25.05	235.88	177.3		101.43	30.66
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ф10以外	t	0.2743	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	235.8	1033.77	47.34	101.39	30.66
5-30	地脚螺栓制作 ф25以上	t	0.0959	772.74	3636.65	726.9	332.28	100.46	74.11	348.75	69.71	31.87	9.63
7-57	零星钢构件制作	t	0.1507	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	414.05	646.98	115.62	178.04	53.83
综合人工工日		小计							2734.16	6425.53	854.65	1175.7	355.45
25.8492工日		未计价材料费							3850				
清单项目综合单价									15395.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	1.61874	129	208.82		
	碎石25～40	t	0.398866	129	51.45		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.536935	435	233.57		
	水	m3	3.287708	3.15	10.36		
	电	kW·h	3.919288	0.89	3.49		

新点网上招投标系统

	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	8.275295	448	3707.33		
	草袋子	只	4.32109	0.86	3.72		
	单曲臂信号灯杆(上部)5m以内	套	1	1350	1350		
	柱式信号灯杆(上部)外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm	套	1	2500	2500		
	组合钢模板	kg	7.2216	4.29	30.98		
	钢管支撑	kg	2.83968	3.59	10.19		
	零星卡具	kg	14.7492	4.18	61.65		
	普通成材	m3	0.03672	1372.08	50.38		
	圆钉	kg	0.29376	4.78	1.4		
	脱模剂	kg	1.224	17.15	20.99		
	模板嵌缝料	kg	0.612	2.76	1.69		
	钢筋φ10以外	t	0.285272	3554.88	1014.11		
	电焊条	kg	2.435784	6.06	14.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.809185	6.06	4.9		
	钢筋综合	t	0.100695	3447.35	347.13		
	电焊条J422	kg	4.6169	6.06	27.98		
	型钢	t	0.158235	3498.8	553.63		
	防锈漆	kg	0.364694	12.86	4.69		
	氧气	m3	6.55545	2.83	18.55		
	油漆溶剂油	kg	0.037675	12.01	0.45		
	乙炔气	m3	2.84823	14.05	40.02		
	其他材料费			--	3.29	--	
	材料费小计			--	10275.53	--	

项目编码	040205014003	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0135	5460.7			2348.1	709.89	73.72			31.7	9.58
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.015	692.18	2460.03		297.64	89.98	10.38	36.9		4.46	1.35

3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.12	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	105.18	548.13	42.89	45.23	13.67
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		58.65	41.02	12.4	95.4		58.65	41.02	12.4
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.08525	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	73.29	321.29	14.71	31.51	9.53
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.0099	1541.24	3646.38	403.42	662.73	200.36	15.26	36.1	3.99	6.56	1.98
7-57	零星钢构件制作	t	0.018	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	49.46	77.28	13.81	21.27	6.43
综合人工工日		小计							422.69	1019.7	134.05	181.75	54.94
3.9877工日		未计价材料费							5000				
清单项目综合单价									6813.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.2295	129	29.61		
	碎石25～40	t	0.05655	129	7.29		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.218	448	545.66		
	草袋子	只	0.636	0.86	0.55		
	水	m3	0.4512	3.15	1.42		
	电	kW·h	0.5616	0.89	0.5		
	人行信号灯，语言文字提示一体式人行灯	套	1	5000	5000		
	钢筋φ10以外	t	0.08866	3554.88	315.18		
	电焊条	kg	0.75702	6.06	4.59		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.251488	6.06	1.52		
	钢筋综合	t	0.010395	3447.35	35.84		
	电焊条J422	kg	0.56574	6.06	3.43		
	型钢	t	0.0189	3498.8	66.13		
	防锈漆	kg	0.04356	12.86	0.56		
	氧气	m3	0.783	2.83	2.22		
	油漆溶剂油	kg	0.0045	12.01	0.05		
	乙炔气	m3	0.3402	14.05	4.78		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	6019.7	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040803001004	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.35		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									14.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-3*10mm2	m	1.015	8.51	8.64		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.71	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.06	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	040803001005	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-802	一般电缆 电缆 24芯以下	100m	0.01	392.2	75.53	8.07	168.65	50.99	3.92	0.76	0.08	1.69	0.51
综合人工工日		小计							3.92	0.76	0.08	1.69	0.51
0.037工日		未计价材料费							25.38				
清单项目综合单价									32.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-16*1.5mm2	m	1.015	25	25.38		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0003	5.15			
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	汽油	kg	0.008	9.71	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	6.06	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.011	0.21			

	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	040803001006	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68.35		144.94	43.82	3.37	0.68		1.45	0.44
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.45	0.44
0.0318工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									14.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHKVV-4*1.5mm2	m	1.015	8.51	8.64		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.71	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.06	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	040205002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.96	373.78	672.76	203.39	15.65	0.49	3.74	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.74	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									46.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管ϕ60dn60	m	1.16	15.52	18		

	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.49	--	

项目编码	040205002006	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	517.32	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.17	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							73.81				
清单项目综合单价									125.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管G110钢管G110钢管	m	1.03	71.66	73.81		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.06	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.06	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	78.98	--	

项目编码	040205002007	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径90mm以内	100m	0.01	1804.12	74.84	373.78	775.77	234.54	18.04	0.75	3.74	7.76	2.35
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.74	7.76	2.35
0.1702工日		未计价材料费							28.72				

清单项目综合单价							61.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE拉管φ90*8dn90mm*8	m	1.1918	24.1	28.72		
	PVC-U塑料管接头dn110	个	0.1995	3.55	0.71		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	29.47	--	

项目编码	040205001004	项目名称	人孔井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 JXG-56(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径16砼42.5级坍落度75-90] 换为[水泥砂浆 M7.5](商品砼)(非泵送)	座	1	52.81	380.37		22.71	6.87	52.81	380.37		22.71	6.87
综合人工工日		小计							52.81	380.37		22.71	6.87
0.4982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)						m3	0.054	448	24.19			
	机砖						百块	0.56	45	25.2			
	铸铁井盖井座Φ600球墨铸铁井盖,QT500-7球墨铸铁，80kg左右						套	1	330	330			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.669	0.366	0.24			
	中(粗)砂						t	0.00483	151	0.73			
	水						m3	0.0009	3.15				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	380.37		--	

项目编码	04B003	项目名称	6#铁丝	计量单位	m	工程量	650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1413	管内预留铁丝	100m	0.01	28.62	136.18		12.31	3.72	0.29	1.36		0.12	0.04
综合人工工日		小计							0.29	1.36		0.12	0.04

0.0027工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝6#	kg	0.222	6.06	1.35		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030412007002	项目名称	管线预埋管包封	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1173.77	4705.13	156.71	504.72	152.59	117.38	470.51	15.67	50.47	15.26
综合人工工日		小计							117.38	470.51	15.67	50.47	15.26
1.1073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													669.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3		1.02	448	456.96			
	草袋子					只		1.3822	0.86	1.19			
	电					kW·h		0.408	0.89	0.36			
	水					m3		0.881	3.15	2.78			
	其他材料费								--	9.22		--	
	材料费小计								--	470.51		--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	19.59	5.45	52.87	15.98	12.3	1.96	0.55	5.29	1.6
综合人工工日		小计							12.3	1.96	0.55	5.29	1.6
0.116工日		未计价材料费											16.77
清单项目综合单价													38.47

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢50×50×550×50×5	m	1.05	15.97	16.77		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.06	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.52	0.39		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.73	--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	19.59	5.45	52.87	15.98	12.3	1.96	0.55	5.29	1.6
综合人工工日		小计							12.3	1.96	0.55	5.29	1.6
0.116工日		未计价材料费							9.09				
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢40*5	m	1.05	8.66	9.09		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	6.06	0.13		
	无光调和漆	kg	0.02	19.91	0.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	5.52	0.39		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.05	--	

项目编码	040205016005	项目名称	接地电缆	计量单位	m	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	745.18	162.17	10.43	320.43	96.87	7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
综合人工工日		小计							7.45	1.62	0.1	3.2	0.97
0.0703工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地电缆（VV1*6mm2）VV1*6mm2	m	1	4.5	4.5		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.71	0.07		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0032	6.06	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.0007	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.0016	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.0711	7.05	0.5		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.306	0.76	0.23		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.162	1.44	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.12	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.62	19.95		35.1	10.61	0.82	0.2		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.35	0.11
0.0077工日		未计价材料费							10.52				
清单项目综合单价									12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*2.5mm2多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1.08	9.74	10.52		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.71	0.06		

新点网上招投标系统

	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.72	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.82		34.64	10.47	0.81	0.19		0.35	0.1
综合人工工日		小计							0.81	0.19		0.35	0.1
0.0076工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									8.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV3*1.5mm2多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	6.28	6.78		
	钢丝ϕ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.71	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	1.21	0.29	42.96	12.99	1	0.01		0.43	0.13
综合人工工日		小计							1	0.01		0.43	0.13
0.009工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价									5.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆超六类室外防水带屏蔽网线	m	1.02	3.5	3.57		

	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	6.06	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.58	--	

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	143.19			61.57	18.61	1.43			0.62	0.19
综合人工工日		小计							1.43			0.62	0.19
0.0129工日		未计价材料费							5.21				
清单项目综合单价									7.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4芯光缆	m	1.02	5.11	5.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.21	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	71.55		242.73	30.77	9.3	71.55		242.73	30.77	9.3
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		63.61	15.41	4.66	35.83		63.61	15.41	4.66
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.13225	5460.7			2348.1	709.89	722.18			310.54	93.88
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1058	692.18	2460.03		297.64	89.98	73.23	260.27		31.49	9.52
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0529	1121.9	4430.22	382.31	482.42	145.85	59.35	234.36	20.22	25.52	7.72
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼 32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.8153	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	714.6	3724.1	291.41	307.28	92.9
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	3.485	28		1.15	12.04	3.64	97.58		4.01	41.96	12.69
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	1.224	192.71	144.85		82.87	25.05	235.88	177.3		101.43	30.66

新点网上招投标系统

3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外	t	0.2743	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	235.8	1033.77	47.34	101.39	30.66
5-30	地脚螺栓制作φ25以上	t	0.0959	772.74	3636.65	726.9	332.28	100.46	74.11	348.75	69.71	31.87	9.63
7-57	零星钢构件制作	t	0.1507	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	414.05	646.98	115.62	178.04	53.83
综合人工工日		小计							2734.16	6425.53	854.65	1175.7	355.45
25.8492工日		未计价材料费							3850				
清单项目综合单价									15395.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单曲臂信号灯杆(上部)6米	套	1	1350	1350		
	柱式信号灯杆(上部)6.9米外径300~350的八角焊接钢管,厚10mm	套	1	2500	2500		
	碎石50～80	t	1.61874	129	208.82		
	碎石25～40	t	0.398866	129	51.45		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.536935	435	233.57		
	水	m3	3.287708	3.15	10.36		
	电	kW·h	3.919288	0.89	3.49		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	8.275295	448	3707.33		
	草袋子	只	4.32109	0.86	3.72		
	组合钢模板	kg	7.2216	4.29	30.98		
	钢管支撑	kg	2.83968	3.59	10.19		
	零星卡具	kg	14.7492	4.18	61.65		
	普通成材	m3	0.03672	1372.08	50.38		
	圆钉	kg	0.29376	4.78	1.4		
	脱模剂	kg	1.224	17.15	20.99		
	模板嵌缝料	kg	0.612	2.76	1.69		
	钢筋φ10以外	t	0.285272	3554.88	1014.11		
	电焊条	kg	2.435784	6.06	14.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.809185	6.06	4.9		
	钢筋综合	t	0.100695	3447.35	347.13		
	电焊条J422	kg	4.6169	6.06	27.98		
	型钢	t	0.158235	3498.8	553.63		

新点网上招标系统

	防锈漆	kg	0.364694	12.86	4.69		
	氧气	m3	6.55545	2.83	18.55		
	油漆溶剂油	kg	0.037675	12.01	0.45		
	乙炔气	m3	2.84823	14.05	40.02		
	其他材料费			--	3.29	--	
	材料费小计			--	10275.53	--	

项目编码	04B004	项目名称	运营商线路	计量单位	条	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	运营商线路	条	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	运营商线路	条	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

项目编码	040205012002	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	415

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.7	2.82	2.28	0.69	5.3	1.7	2.82	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3	1.7	2.82	2.28	0.69
0.05工日		未计价材料费											116.66
清单项目综合单价													129.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏	片	0.333325	350	116.66		
	防锈漆	kg	0.064	12.86	0.82		
	无光调和漆	kg	0.044	19.91	0.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	6212.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5734.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	477.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7885.14			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	143.37			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	143.37			
合计					14384.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12159.11	100	12159.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	492271.64	2.1	10337.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	492271.64	0.37	1821.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	492271.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	504430.75	9	45398.77
合计					57557.88

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	6212.54										
2	临时设施	7885.14										
3	建筑工人实名制费用	143.37										
4	智慧工地费用	143.37										
5	社会保险费	10337.7										
6	住房公积金	1821.41										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-交通工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	835034.99	
1.1	人工费	125408.81	
1.2	材料费	636618.27	
1.3	施工机具使用费	27220.95	
1.4	企业管理费	30519.96	
1.5	利润	15267	
2	措施项目费	81153.23	
2.1	单价措施项目费	50000	
2.2	总价措施项目费	31153.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16019.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21438.8	
5	税金	84386.43	
6	工程造价	1022013.45	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网工程						
1	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：底部铺设100厚碎石垫层 2、管座材质：混凝土强度C20，135°砼基础 3、规格：d300钢筋砼连接管II级管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、铺设深度：平均2.5m左右 6、含模板，其他详见图纸要求	m	36	217.31	7823.16	
2	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：底部铺设100厚碎石垫层 2、管座材质：混凝土强度C20，135°砼基础 3、规格：d400钢筋砼连接管II级管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、铺设深度：平均2.5m左右 6、含模板，其他详见图纸要求	m	62	256.94	15930.28	
3	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：底部铺设100厚碎石垫层 2、管座材质：混凝土强度C20，135°砼基础 3、规格：d600钢筋砼连接管II级管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、铺设深度：平均2.5m左右 6、含模板，其他详见图纸要求	m	559	389.07	217490.13	
4	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：底部铺设100厚碎石垫层 2、管座材质：混凝土强度C20，135°砼基础 3、规格：d800钢筋砼连接管II级管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、铺设深度：平均2.5m左右 6、含模板，其他详见图纸要求	m	119.5	703.08	84018.06	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040504009002	雨水口	1、名称：预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口，1400*400mm 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁篦，材质球墨铸铁QT500-7，井篦称重等级D400 3、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板，C20细石混凝土垫层 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌Mu15以上烧结实心墙 5、深度1M以内 6、其他：详见图集16S518,43页	座	10	970.97	9709.7	
6	040504009003	雨水口	1、名称：预制混凝土装配式偏沟式四箅雨水口，2800*400mm 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁篦，材质球墨铸铁QT500-7，井篦称重等级D400 3、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板，C20细石混凝土垫层 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌Mu15以上烧结实心墙 5、深度1M以内 6、其他详见图集16S518,44页	座	8	1352.53	10820.24	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040504002003	ф1000圆形钢筋砼雨水检查井	1、型号：ф1000圆形钢筋砼雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查并位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，29页	座	10	3500.57	35005.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040504002002	ф1250圆形钢筋砼雨水检查井	1、型号：ф1250圆形钢筋砼雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查并位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，29页	座	1	4308.99	4308.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040504002004	ф1000圆形钢筋砼沉泥井	1、型号：ф1000圆形钢筋砼沉泥井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：管外壁凿毛 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，313、314页	座	4	5049.65	20198.6	
10	040504002005	ф1250圆形钢筋砼沉泥井	1、型号：ф1250圆形钢筋砼沉泥井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：管外壁凿毛 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，313、314页	座	1	6241.11	6241.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002006	ф1500圆形钢筋砼沉泥井	1、型号：ф1500圆形钢筋砼沉泥井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：管外壁凿毛 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，313、314页	座	2	7638.22	15276.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	040504001014	1700*1100砖砌雨水检查井	1700*1100砖砌雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙及井筒采用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖，流槽采用与井室相同的材料同步砌筑完成 3、勾缝、抹面要求：M10防水水泥砂浆 4、混凝土强度等级：底板采用C30混凝土 5、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 8、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 9、含钢筋、模板、踏步、井字架 10、其他详见图集20S515，37、38页	座	6	4041.15	24246.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040504001015	1900*1100砖砌雨水检查井	1900*1100砖砌雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙及井筒采用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖，流槽采用与井室相同的材料同步砌筑完成 3、勾缝、抹面要求：M10防水水泥砂浆 4、混凝土强度等级：底板采用C30混凝土 5、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 8、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 9、含钢筋、模板、踏步、井字架 10、其他详见图集20S515，37、38页	座	2	5153.62	10307.24	
14	040504005001	预制混凝土井筒	1、破除现状检查井井筒（高度约3.5米） 2、新作φ1000钢筋混凝土井筒（配筋做法参照φ1000钢筋混凝土检查井） 3、更换φ700井座井盖，球墨铸铁	座	1	2932.45	2932.45	
15	04B001	防坠板	1、名称：雨水检查井防坠板 2、材质：球墨铸铁材料，承重能力≥350公斤，其标准符合国标QT500-7的要求,球化率大于80%,球化级别达三级以上。凸出四个小块直接嵌入井盖所一体铸造的槽内,并用螺栓拧紧,可阻挡坠落板来回晃动,并且起到防盗的作用。 5、防坠落板与井盖、井座配套设置。	套	28	60	1680	
16	04B006	井周加固	1、名称：井周加固 2、材质：含25cmC30现浇砼板，三根φ8架立钢筋，φ12钢筋网@14厘米，高性能聚酯布 3、详见井周加固图	座	1	1185.68	1185.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	04B007	破除并修复双篦雨水口	1、名称：破除并修复双篦雨水口 2、其他根据现场实际情况综合考虑	座	1	1391.02	1391.02	
18	04B008	破除双篦雨水口	1、名称：破除双篦雨水口 2、其他根据现场实际情况综合考虑	座	1	165.36	165.36	
19	040501001007	混凝土管	1、名称：管道包封 2、100mm厚碎石垫层 3、材质：DN600管道，C25商品混凝土包封 4、适用于管道位于机动车道及非机动车道下的管道包固 5、尺寸详见设计图纸 6、含模板支拆	m	83	607.56	50427.48	
20	040501001008	混凝土管	1、名称：管道包封 2、100mm厚碎石垫层 3、材质：DN800管道，C25商品混凝土包封 4、适用于管道位于机动车道及非机动车道下的管道包固 5、尺寸详见设计图纸 6、含模板支拆	m	25	802.62	20065.5	
21	040501001009	混凝土管	1、名称：CCTV视频检测 2、管道：DN600、DN800 3、其他根据现场实际情况综合考虑	m	680	21.28	14470.4	
22	041001003003	拆除沥青车行道	1、名称：拆除现状沥青砼路 2、厚度：暂以35cm计 3、部位：含面层、基层拆除	m2	30	3.51	105.3	
23	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4%水泥稳定碎石（抗裂型） 2、厚度：15cm 3、含养生，养生期最少为7天	m2	30	64.74	1942.2	
24	040203003002	透层	1、名称：透层 2、材料品种：PC-2 3、喷油量：0.7-1.5（L/m2）	m2	30	4.33	129.9	
25	040203004001	封层	1、材料品种：下封层 2、喷油量：PCR阳离子改性乳化沥青0.9~1.0kg/m2 3、厚度：0.6cm	m2	30	8.96	268.8	
26	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6cm	m2	30	72.83	2184.9	
27	040203003001	粘层	1、名称：粘层 2、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青，快裂或中裂的洒布型乳化沥青 3、喷油量：0.3-0.6（L/m2）	m2	30	3.54	106.2	
28	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式改性沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：SBS改性沥青+玄武岩 3、厚度：4cm	m2	30	72.29	2168.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					560600.44	
		污水管网工程						
29	040501004001	塑料管	1、材质及规格：DN400,PE实壁管，聚乙烯PE100管(SDR17、1.0MPa) 2、连接形式：电热熔连接 3、铺设深度：2m左右，管顶覆土1.00m 4、管道检验及试验要求：污水管需做严密性试验，通水试验,确保排水通畅	m	286.5	620.4	177744.6	
30	040504002007	ф1000圆形混凝土污水检查井	ф1000圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2.井墙及混凝土底板：C30 S6 3.坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 4.流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5.盖板型号：Y03B15 6、井高：平均高度2.0m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查并位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，30页	座	5	4000.51	20002.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	040504002008	ф1250圆形混凝土污水检查井	ф1250圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2.井墙及混凝土底板：C30 S6 3.坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 4.流槽：C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5.盖板型号：Y03B15 6、井高：平均高度2.0m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查并位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，30页	座	1	4762.95	4762.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504002010	ф1250圆形钢筋砼沉泥井	1、型号：ф1250圆形钢筋砼沉泥井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 S6 4、坐浆、抹三角灰：M10防水水泥砂浆 5、流槽：管外壁凿毛 6、井高：平均高度2.5m,具体高度根据现场实际情况及图纸综合考虑 7、井字架：材质投标人自行考虑 8、接入管道超挖部分用混凝土或集配砂石填实 9、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖井座采用采用球墨铸铁检查井盖、井座，井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求，井盖中间空白处应填铸“雨”等字样标志，其余字样标志由甲方自定。雨水检查井位于车行道时，检查井采用 D400 级卡簧式球墨铸铁井盖、D400 级倒承式球墨铸铁井座，雨水检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250 级球墨铸铁井座 10、含钢筋、模板、踏步、井字架 11、其他详见图集20S515，313、314页	座	3	5494.11	16482.33	
33	04B011	破修现状检查井	1、名称：破修现状检查井 2、其他根据现场实际情况综合考虑	座	1	1000	1000	
34	04B012	防坠板	1、名称：污水检查井防坠板 2、材质：球墨铸铁材料，承重能力≥350公斤，其标准符合国标QT500-7的要求,球化率大于80%,球化级别达三级以上。凸出四个小块直接嵌入井盖所一体铸造的槽内,并用螺栓拧紧,可阻挡坠落板来回晃动,并且起到防盗的作用。 5、防坠落板与井盖、井座配套设置。	套	10	60	600	
35	04B013	现状管线保护	1、名称：现状管线保护 2、其他根据现场实际情况综合考虑	项	1	10000	10000	
36	040501001010	混凝土管	1、名称：CCTV视频检测 2、管道：DN400 3、其他根据现场实际情况综合考虑	m	288	20.93	6027.84	
37	040103001001	回填中粗砂	中粗砂回填	m3	118	320.46	37814.28	
		分部小计					274434.55	
		分部分项合计					835034.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041107002001	排水、降水	1、名称：井点降水 2、雨水工程、污水工程 3、含雨污水工程中排水导流，包含气囊封堵及泵抽排导流 4、根据现场实际情况综合考虑	项	1	50000	50000	
2	04B014	排水导流	包含气囊封堵及泵抽水导流	项	1			
		单价措施合计					50000	
合计							885034.99	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	770.3		244.3	202.92	101.46	7.7		2.44	2.03	1.01
6-75	C20混凝土管道基础(135度) 管径300mm 换为[C20粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3024.99	4611.08	167.94	638.59	319.29	30.25	46.11	1.68	6.39	3.19
6-328	水泥砂浆承插接口 管径300mm以内	10个口	0.05	55.86	6.91		11.17	5.59	2.79	0.35		0.56	0.28
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0054	1998.42	1509.76	153.28	430.34	215.17	10.79	8.15	0.83	2.32	1.16
综合人工工日		小计							51.53	54.61	4.95	11.3	5.64
0.4863工日		未计价材料费							89.28				
清单项目综合单价									217.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	d300钢筋砼连接管II级管φ300	m	1.025	87.1	89.28		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.068	438	29.78		
	碎石50	t	0.1213	129	15.65		
	电	kW·h	0.036	0.89	0.03		
	水	m3	0.183759	3.15	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000945	6.06	0.01		
	圆钉	kg	0.113081	4.78	0.54		
	模板木材	m3	0.000778	1586.47	1.23		
	复合木模板面板	m2	0.1134	43.4	4.92		
	零星卡具	kg	0.119027	4.18	0.5		
	脱模剂	kg	0.054	17.15	0.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.481694	0.366	0.18		
	中(粗)砂	t	0.001266	151	0.19		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	143.89	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	944.04		304.84	249.78	124.89	9.44		3.05	2.5	1.25
6-75	C20混凝土管道基础(135度) 管径400mm 换为[C20粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3024.99	5527.87	167.94	638.59	319.29	30.25	55.28	1.68	6.39	3.19
6-330	水泥砂浆承插接口 管径400mm以内	10个口	0.05	59.57	12.54		11.91	5.96	2.98	0.63		0.6	0.3
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0054	1998.42	1509.76	153.28	430.34	215.17	10.79	8.15	0.83	2.32	1.16
综合人工工日		小计							53.46	64.06	5.56	11.81	5.9
0.5044工日		未计价材料费							116.15				
清单项目综合单价									256.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	d400钢筋砼连接管II级管D=400	m	1.01	115	116.15		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0889	438	38.94		
	碎石50	t	0.1213	129	15.65		
	电	kW·h	0.036	0.89	0.03		
	水	m3	0.183954	3.15	0.58		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000945	6.06	0.01		
	圆钉	kg	0.113081	4.78	0.54		
	模板木材	m3	0.000778	1586.47	1.23		
	复合木模板面板	m2	0.1134	43.4	4.92		
	零星卡具	kg	0.119027	4.18	0.5		
	脱模剂	kg	0.054	17.15	0.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.843744	0.366	0.31		
	中(粗)砂	t	0.002218	151	0.33		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	180.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501001006	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	559

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式(φ200～600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.0097	1480.93		513.47	398.88	199.44	14.37		4.98	3.87	1.93
6-77	C20混凝土管道基础(135度) 管径600mm(商品砼)(非泵送) 换为[C20粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m	0.0097	4135.05	10492.55	327.6	892.53	446.27	40.11	101.78	3.18	8.66	4.33
6-333	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.094812	68.26	25.93		13.65	6.83	6.47	2.46		1.29	0.65
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.005238	1998.42	1509.76	153.28	430.34	215.17	10.47	7.91	0.8	2.25	1.13
综合人工工日		小计							71.42	112.15	8.96	16.07	8.04
0.6738工日		未计价材料费							172.43				
清单项目综合单价									389.07				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
d600钢筋砼连接管II级管D=600	m	0.9797	176	172.43		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.180032	438	78.85		
碎石50	t	0.168877	129	21.79		
电	kW·h	0.072556	0.89	0.06		
水	m3	0.294277	3.15	0.93		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.000917	6.06	0.01		
圆钉	kg	0.109689	4.78	0.52		
模板木材	m3	0.000754	1586.47	1.2		
复合木模板面板	m2	0.109998	43.4	4.77		
零星卡具	kg	0.115456	4.18	0.48		
脱模剂	kg	0.05238	17.15	0.9		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3.203628	0.366	1.17		
中(粗)砂	t	0.00842	151	1.27		
其他材料费			--	0.2	--	
材料费小计			--	284.58	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	119.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.009531	1910.65		652.37	512.6	256.3	18.21		6.22	4.89	2.44
6-91	C20混凝土管道基础(180度) 管径800mm(商品砼)(非泵送) 换为[C20粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m	0.009531	10115.01	26076.42	835.01	2190	1095	96.41	248.53	7.96	20.87	10.44
6-243	水泥砂浆平(企)接口(180°管基)管径800mm以内	10个口	0.046862	120.84	33.54		24.17	12.08	5.66	1.57		1.13	0.57
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.006481	1998.42	1509.76	153.28	430.34	215.17	12.95	9.78	0.99	2.79	1.39
综合人工工日		小计							133.23	259.88	15.17	29.68	14.84
1.2569工日		未计价材料费							250.28				
清单项目综合单价									703.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管II级管φ800	m	0.962631	260	250.28		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.49485	438	216.74		
	碎石50	t	0.229506	129	29.61		
	电	kW·h	0.199579	0.89	0.18		
	水	m3	0.572348	3.15	1.8		
	草袋子	只	0.214441	0.86	0.18		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001134	6.06	0.01		
	圆钉	kg	0.135719	4.78	0.65		
	模板木材	m3	0.000933	1586.47	1.48		
	复合木模板面板	m2	0.136101	43.4	5.91		
	零星卡具	kg	0.142854	4.18	0.6		
	脱模剂	kg	0.06481	17.15	1.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.524252	0.366	0.56		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.005097	151	0.77		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	510.16	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	260.17	613.89	11.06	54.25	27.12	260.17	613.89	11.06	54.25	27.12
综合人工工日		小计							260.17	613.89	11.06	54.25	27.12
2.4544工日		未计价材料费							4.48				
清单项目综合单价									970.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	448	4.48		
	机砖	百块	5.5	45	247.5		
	水	m3	0.4178	3.15	1.32		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	438	87.16		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	438	12.7		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.091	0.89	0.08		
	铸铁雨水井箅450*750球墨铸铁QT500-7	套	2	70.4	140.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	86.155	0.366	31.53		
	中(粗)砂	t	0.475449	151	71.79		
	其他材料费			--	12.05	--	
	材料费小计			--	618.37	--	

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-594	M10砖砌雨水进水井 三平篦(2225×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	340.64	877.68	14.29	70.99	35.49	340.64	877.68	14.29	70.99	35.49
综合人工工日		小计							340.64	877.68	14.29	70.99	35.49

3.2136工日	未计价材料费						13.44
清单项目综合单价							1352.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.03	448	13.44		
	机砖	百块	6.27	45	282.15		
	水	m3	0.5724	3.15	1.8		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	438	12.7		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.326	438	142.79		
	沥青漆	kg	1.292	10.29	13.29		
	草袋子	只	0.121	0.86	0.1		
	电	kW·h	0.142	0.89	0.13		
	铸铁雨水井箅450*750球墨铸铁QT500-7	套	4	70.4	281.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	106.789	0.366	39.08		
	中(粗)砂	t	0.575005	151	86.83		
	其他材料费			--	17.21	--	
	材料费小计			--	891.12	--	

项目编码	040504002003	项目名称	φ1000圆形钢筋砼雨水检查井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-468	C30盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内 换为[C15粒径40砼32.5级坍落度35-50] 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50] 换为[C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内] 换为[水泥砂浆 M10](商品砼)(非泵送)	座	1	579.97	1573.7	11.11	118.22	59.11	579.97	1573.7	11.11	118.22	59.11
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.16029	784.93	3759.33	192.32	195.45	97.73	125.82	602.58	30.83	31.33	15.67
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							783.59	2182.95	41.94	165.11	82.56
7.3924工日		未计价材料费							244.42				
清单项目综合单价									3500.57				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	220	244.42		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	435	102.23		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	448	59.14		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.836	458	840.89		
	机砖	百块	0.41	45	18.45		
	沥青漆	kg	0.517	10.29	5.32		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	2.941778	3.15	9.27		
	电	kW·h	0.978	0.89	0.87		
	铸铁井盖井座球墨铸铁井盖	套	1	350	350		
	铸铁爬梯	kg	21.594	4.5	97.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.308719	6.06	1.87		
	钢筋φ10以外	t	0.166702	3554.88	592.61		
	电焊条	kg	1.269497	6.06	7.69		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	56.151	0.366	20.55		
	中(粗)砂	t	0.172156	151	26		
	防水剂	kg	2.47865	4.29	10.63		
	其他材料费			--	30.95	--	
	材料费小计			--	2427.37	--	

项目编码	040504002002	项目名称	φ1250圆形钢筋砼雨水检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-469	C30盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.0m以内 换为[C15粒径40砼32.5级坍落度35-50] 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50] 换为[C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内] 换为[水泥砂浆 M10](商品砼)(非泵送)	座	1	746.48	1924.04	20.51	153.4	76.7	746.48	1924.04	20.51	153.4	76.7
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2059	784.93	3759.33	192.32	195.45	97.73	161.62	774.05	39.6	40.24	20.12
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							985.9	2704.76	60.11	209.2	104.6
9.301工日		未计价材料费							244.42				
清单项目综合单价									4308.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	1.111	220	244.42		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	448	104.83		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	435	133.11		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.122	458	971.88		
	机砖	百块	2.18	45	98.1		
	铸铁井盖井座球墨铸铁井盖	套	1	350	350		
	铸铁爬梯	kg	21.594	4.5	97.17		
	沥青漆	kg	0.623	10.29	6.41		
	草袋子	只	4.702	0.86	4.04		
	水	m3	3.639232	3.15	11.46		
	电	kW·h	1.161	0.89	1.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.396563	6.06	2.4		
	钢筋φ10以外	t	0.214136	3554.88	761.23		
	电焊条	kg	1.630728	6.06	9.88		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	99.02	0.366	36.24		
	中(粗)砂	t	0.388784	151	58.71		
	防水剂	kg	3.2306	4.29	13.86		

	其他材料费	--	37.84	--	
	材料费小计	--	2949.18	--	

项目编码	040504002004	项目名称	ф1000圆形钢筋砼沉泥井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	4560.25	156.71	341.29	170.64	35.64	104.89	3.6	7.85	3.92
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	946.64	4825.3	539.83	297.29	148.65	37.87	193.01	21.59	11.89	5.95
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0042	4075.49	2016.52	171.48	849.39	424.7	17.12	8.47	0.72	3.57	1.78
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.211	1342.96	4814.87	421.43	352.88	176.44	283.36	1015.94	88.92	74.46	37.23
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1266	2493.01	2231.66	240.84	546.77	273.39	315.62	282.53	30.49	69.22	34.61
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1510.46	4851.69	156.71	333.43	166.72	22.66	72.78	2.35	5	2.5
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7315.01		95.06	47.53	47.53	731.5		9.51	4.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.26895	784.93	3759.33	192.32	195.45	97.73	211.11	1011.07	51.72	52.57	26.28
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1048.71	3426.86	199.39	249.63	124.8
9.8934工日		未计价材料费							0.26				
清单项目综合单价									5049.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	435	102.05		
	电	kW·h	2.56434	0.89	2.28		
	水	m3	3.681401	3.15	11.6		

	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6	m3	2.5602	458	1172.57		
	草袋子	只	2.2232	0.86	1.91		
	混凝土垫块	m3	0.000575	448	0.26		
	圆钉	kg	1.86875	4.78	8.93		
	嵌缝料	kg	1.308	1.89	2.47		
	模板木材	m3	0.08192	1586.47	129.96		
	木支撑	m3	0.075738	1449.26	109.76		
	脱模剂	kg	1.308	17.15	22.43		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.772007	6.06	4.68		
	铁件	kg	1.727457	6.06	10.47		
	零星卡具	kg	0.546912	4.18	2.29		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6	m3	0.15225	458	69.73		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.517998	6.06	3.14		
	钢筋φ10以外	t	0.279708	3554.88	994.33		
	电焊条	kg	2.130084	6.06	12.91		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	41.65	--	
	材料费小计			--	3427.12	--	

项目编码	040504002005	项目名称	φ1250圆形钢筋砼沉泥井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.72	4560.25	156.71	341.29	170.64	46.49	136.81	4.7	10.24	5.12

6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	946.64	4825.3	539.83	297.29	148.65	51.12	260.57	29.15	16.05	8.03
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0057	4075.49	2016.52	171.48	849.39	424.7	23.23	11.49	0.98	4.84	2.42
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.262	1342.96	4814.87	421.43	352.88	176.44	351.86	1261.5	110.41	92.45	46.23
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1572	2493.01	2231.66	240.84	546.77	273.39	391.9	350.82	37.86	85.95	42.98
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	1510.46	4851.69	156.71	333.43	166.72	40.78	131	4.23	9	4.5
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7315.01		95.06	47.53	47.53	731.5		9.51	4.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3513	784.93	3759.33	192.32	195.45	97.73	275.75	1320.65	67.56	68.66	34.33
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1306.46	4211.01	254.89	312.26	156.14
12.3252工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									6241.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	435	133.11		
	电	kW·h	3.26562	0.89	2.91		
	水	m3	4.751603	3.15	14.97		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6	m3	3.2232	458	1476.23		
	草袋子	只	3.46464	0.86	2.98		
	混凝土垫块	m3	0.000781	448	0.35		
	圆钉	kg	2.334176	4.78	11.16		
	嵌缝料	kg	1.629	1.89	3.08		
	模板木材	m3	0.102088	1586.47	161.96		
	木支撑	m3	0.094209	1449.26	136.53		
	脱模剂	kg	1.629	17.15	27.94		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.958606	6.06	5.81		
	铁件	kg	2.144994	6.06	13		
	零星卡具	kg	0.679104	4.18	2.84		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6	m3	0.27405	458	125.51		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.676604	6.06	4.1		
	钢筋φ10以外	t	0.365352	3554.88	1298.78		
	电焊条	kg	2.782296	6.06	16.86		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	49.54	--	
	材料费小计			--	4211.36	--	

项目编码	040504002006	项目名称	φ1500圆形钢筋砼沉泥井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	1549.72	4560.25	156.71	341.29	170.64	58.89	173.29	5.95	12.97	6.48
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.069	946.64	4825.3	539.83	297.29	148.65	65.32	332.95	37.25	20.51	10.26
6-1535	平池底 木模	100m2	0.00725	4075.49	2016.52	171.48	849.39	424.7	29.55	14.62	1.24	6.16	3.08
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.322	1342.96	4814.87	421.43	352.88	176.44	432.43	1550.39	135.7	113.63	56.81
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1932	2493.01	2231.66	240.84	546.77	273.39	481.65	431.16	46.53	105.64	52.82

6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	1510.46	4851.69	156.71	333.43	166.72	63.44	203.77	6.58	14	7
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7315.01		95.06	47.53	47.53	731.5		9.51	4.75
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.44865	784.93	3759.33	192.32	195.45	97.73	352.16	1686.62	86.28	87.69	43.85
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1608.77	5130.97	319.53	385.67	192.83
15.1771工日		未计价材料费							0.45				
清单项目综合单价									7638.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3876	435	168.61		
	电	kW·h	4.07916	0.89	3.63		
	水	m3	6.009838	3.15	18.93		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6	m3	3.9882	458	1826.6		
	草袋子	只	4.94184	0.86	4.25		
	混凝土垫块	m3	0.000993	448	0.44		
	圆钉	kg	2.875653	4.78	13.75		
	嵌缝料	kg	2.0045	1.89	3.79		
	模板木材	m3	0.125651	1586.47	199.34		
	木支撑	m3	0.115866	1449.26	167.92		
	脱模剂	kg	2.0045	17.15	34.38		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.178134	6.06	7.14		
	铁件	kg	2.636214	6.06	15.98		
	零星卡具	kg	0.834624	4.18	3.49		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6	m3	0.4263	458	195.25		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.8641	6.06	5.24		
	钢筋φ10以外	t	0.466596	3554.88	1658.69		

新点网上招投标系统

	电焊条	kg	3.553308	6.06	21.53		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	58.76	--	
	材料费小计			--	5131.42	--	

项目编码	040504001014	项目名称	1700*1100砖砌雨水检查井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-513	M10砖砌矩形直线雨水检查井 规格1100×1650mm,管径1350mm,井深3.5m以内 换为[水泥砂浆M10] 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	座	1	998.94	2550.06	65.12	212.81	106.41	998.94	2550.06	65.12	212.81	106.41
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1076.74	2556.73	65.12	228.37	114.19
10.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4041.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	20	45	900		
	沥青漆	kg	1.639	10.29	16.87		
	草袋子	只	2.863	0.86	2.46		
	电	kW·h	0.607	0.89	0.54		
	水	m3	2.4244	3.15	7.64		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.376	448	168.45		
	铸铁井盖井座球墨铸铁井盖	套	1	350	350		
	铸铁爬梯	kg	31.136	4.5	140.11		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.142	435	496.77		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	350.96	0.366	128.45		
	中(粗)砂	t	1.715326	151	259.01		
	防水剂	kg	6.93465	4.29	29.75		
	其他材料费			--	50.11	--	
	材料费小计			--	2556.73	--	

项目编码	040504001015	项目名称	1900*1100砖砌雨水检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-515	M10砖砌矩形直线雨水检查井 规格1100×1950mm,管径1650mm,井深4m以内 换为[水泥砂浆 M10]换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	座	1	1287.26	3260.74	85.87	274.63	137.31	1287.26	3260.74	85.87	274.63	137.31
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1365.06	3267.41	85.87	290.19	145.09
12.878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5153.62				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
机砖	百块	25.83	45	1162.35		
沥青漆	kg	1.974	10.29	20.31		
草袋子	只	3.485	0.86	3		
电	kW·h	0.876	0.89	0.78		
水	m3	3.3198	3.15	10.46		
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.457	448	204.74		
铸铁井盖井座球墨铸铁井盖	套	1	350	350		
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.734	435	754.29		
铸铁爬梯	kg	37.33	4.5	167.99		
镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	436.896	0.366	159.9		
中(粗)砂	t	2.172728	151	328.08		
防水剂	kg	8.1322	4.29	34.89		

	其他材料费	--	64.05	--	
	材料费小计	--	3267.41	--	

项目编码	040504005001	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-633	拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋	10m3	0.2638	1381.39	2.83	860.77	448.43	224.22	364.41	0.75	227.07	118.3	59.15
6-913	检查井筒砌筑(φ700) 筒高4m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	514.56	1493.84		102.91	51.46	514.56	1493.84		102.91	51.46
综合人工工日		小计							878.97	1494.59	227.07	221.21	110.61
8.2922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2932.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.042208	6.86	0.29		
	六角空心钢	kg	0.067533	4.72	0.32		
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.008442	16.29	0.14		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.071	438	31.1		
	机砖	百块	13.78	45	620.1		
	水	m3	0.7043	3.15	2.22		
	铸铁井盖井座球墨铸铁井盖	套	1.01	350	353.5		
	铸铁爬梯	kg	39.865	4.5	179.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	236.259	0.366	86.47		
	中(粗)砂	t	1.463936	151	221.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1494.59	--	

项目编码	04B001	项目名称	防坠板	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠板	套	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠板	套	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	04B006	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	井周加固	座	1		1000					1000			
省补6-27	沥青砼路面井周钢筋砼加固(Φ700)(商品砼)(非泵送)	座	1	31.38	144.88		6.28	3.14	31.38	144.88		6.28	3.14
综合人工工日		小计							31.38	1144.88		6.28	3.14
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1185.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	井周加固	座	1	1000	1000		
	水	m3	0.294	2.72	0.8		
	JK-24快速剂	kg	18.393	1.59	29.24		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25	448	112		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	1144.88	--	

项目编码	04B007	项目名称	破除并修复双篦雨水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-44	人工拆除雨水井砖砌双篦雨水井1450mm×380mm井深 1.0米	座	1	127.2			25.44	12.72	127.2			25.44	12.72
D00008	修复双篦雨水口	座	1		1225.66					1225.66			
综合人工工日		小计							127.2	1225.66		25.44	12.72
1.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1391.02				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修复双篦雨水口	座	1	1225.66	1225.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1225.66	--	

项目编码	04B008	项目名称	破除双篦雨水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-44	人工拆除雨水井 砖砌双篦雨水井 1450mm×380mm井深 1.0米	座	1	127.2			25.44	12.72	127.2			25.44	12.72
综合人工工日		小计							127.2			25.44	12.72
1.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501001007	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-32	C25满包混凝土加固 管径600mm以内 换为[C25粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m	0.01	5966.95	38866.03	560.22	1305.43	652.72	59.67	388.66	5.6	13.05	6.53
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0133	692.18	2460.03		138.44	69.22	9.21	32.72		1.84	0.92
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.226	192.71	144.85		38.54	19.27	43.55	32.74		8.71	4.36
综合人工工日		小计							112.43	454.12	5.6	23.6	11.81
1.0606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													607.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.858554	442	379.48		
	草袋子	只	1.74	0.86	1.5		

	电	kW·h	0.29024	0.89	0.26		
	水	m3	0.53361	3.15	1.68		
	碎石50～80	t	0.20349	129	26.25		
	碎石25～40	t	0.050141	129	6.47		
	组合钢模板	kg	1.3334	4.29	5.72		
	钢管支撑	kg	0.52432	3.59	1.88		
	零星卡具	kg	2.7233	4.18	11.38		
	普通成材	m3	0.00678	1372.08	9.3		
	圆钉	kg	0.05424	4.78	0.26		
	脱模剂	kg	0.226	17.15	3.88		
	模板嵌缝料	kg	0.113	2.76	0.31		
	其他材料费			--	5.75	--	
	材料费小计			--	454.12	--	

项目编码	040501001008	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	C25满包混凝土加固 管径800mm以内 换为[C25粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	100m	0.01	9332.32	50992.96	877.55	2041.97	1020.99	93.32	509.93	8.78	20.42	10.21
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0156	692.18	2460.03		138.44	69.22	10.8	38.38		2.16	1.08
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.272	192.71	144.85		38.54	19.27	52.42	39.4		10.48	5.24
综合人工工日		小计							156.54	587.71	8.78	33.06	16.53
1.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									802.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.126	442	497.69		
	草袋子	只	2.17	0.86	1.87		
	电	kW·h	0.45516	0.89	0.41		
	水	m3	0.77154	3.15	2.43		
	碎石50～80	t	0.23868	129	30.79		

	碎石25～40	t	0.058812	129	7.59		
	组合钢模板	kg	1.6048	4.29	6.88		
	钢管支撑	kg	0.63104	3.59	2.27		
	零星卡具	kg	3.2776	4.18	13.7		
	普通成材	m3	0.00816	1372.08	11.2		
	圆钉	kg	0.06528	4.78	0.31		
	脱模剂	kg	0.272	17.15	4.66		
	模板嵌缝料	kg	0.136	2.76	0.38		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	587.71	--	

项目编码	040501001009	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.082353	20.56		140.38	32.19	16.09	1.69		11.56	2.65	1.33
4-133	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以上	10m	0.017647	19.44		157.37	35.36	17.68	0.34		2.78	0.62	0.31
综合人工工日		小计							2.03		14.34	3.27	1.64
0.0255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除沥青车行道	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00035	51.52	340	7413.03	1492.91	746.46	0.02	0.12	2.59	0.52	0.26
综合人工工日		小计							0.02	0.12	2.59	0.52	0.26
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.51

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000043	2744.16	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 15 换为[稳定土混合料]	100m2	0.01	256.63		156.27	82.58	41.29	2.57		1.56	0.83	0.41
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	4.65	19.46	5.1	2.55	0.06	0.05	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							2.63	0.05	1.75	0.88	0.44
0.0248工日		未计价材料费											58.99
清单项目综合单价													64.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4%水泥稳定碎石（抗裂型）	m3	0.153	385.56	58.99		
	水	m3	0.0147	3.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.04	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	396.22	21.03	5.58	2.79	0.07	3.96	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.96	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.001	3950	3.95		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度0.6cm	100m2	0.01	151.16	557.61	108.97	52.03	26.01	1.51	5.58	1.09	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.51	5.58	1.09	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	砾石10	t	0.0148	129	1.91		
	乳化沥青喷油量：0.9~1.0kg/m2	kg	0.624	3.86	2.41		
	中(粗)砂	t	0.0074	151	1.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6698.07	222.02	90.09	45.05	2.28	66.98	2.22	0.9	0.45
综合人工工日		小计							2.28	66.98	2.22	0.9	0.45
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	0.1424	463	65.93		
	煤	t	0.0002	943.3	0.19		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00006	8292	0.5		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	66.98	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	30

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	317.01	21.03	5.58	2.79	0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.17	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#						t	0.0008	3950	3.16			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.17		--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	265.53	6480.01	310.18	115.14	57.57	2.66	64.8	3.1	1.15	0.58
综合人工工日		小计							2.66	64.8	3.1	1.15	0.58
0.0251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-13C细粒式沥青SBS改性沥青+玄武岩						t	0.0465	684	31.81			
	煤						t	0.00015	943.3	0.14			
	木柴						kg	0.023	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00006	8292	0.5			
	AC-13C细粒式沥青SBS改性+玄武岩						t	0.0468	684	32.01			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	64.8		--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	286.5

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1067.53	10.09	402.78	294.06	147.03	10.68	0.1	4.03	2.94	1.47

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	110.78		31.78	15.89	1.59	1.11		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.27	1.21	4.03	3.26	1.63
0.1157工日		未计价材料费							598				
清单项目综合单价									620.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管dn400，1.0MPA	m	1	598	598		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.89	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.06	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.94			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	45	0.33		
	水	m3	0.150066	3.15	0.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.366	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	599.21	--	

项目编码	040504002007	项目名称	φ1000圆形混凝土污水检查井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-471	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1000 适用管径200～600 井深3.0m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	615.56	2122.15	12.5	125.61	62.81	615.56	2122.15	12.5	125.61	62.81
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.16768	664.09	3783.61	88.71	150.56	75.28	111.35	634.44	14.87	25.25	12.62
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							804.71	2763.26	27.37	166.42	83.21
7.5917工日		未计价材料费							155.54				
清单项目综合单价									4000.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	220	155.54		

新点网上招投标系统

	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.235	435	102.23		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.132	448	59.14		
	C30粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	2.142	458	981.04		
	机砖	百块	0.78	45	35.1		
	沥青漆	kg	1.336	10.29	13.75		
	草袋子	只	3.185	0.86	2.74		
	水	m3	3.175075	3.15	10		
	电	kW·h	1.131	0.89	1.01		
	铸铁井盖井座自调式防沉降井盖	套	1	700	700		
	铸铁爬梯	kg	22.907	4.5	103.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.512933	6.06	3.11		
	钢筋直径12、14	t	0.174387	3573.68	623.2		
	电焊条	kg	1.328026	6.06	8.05		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	69.768	0.366	25.54		
	中(粗)砂	t	0.229682	151	34.68		
	防水剂	kg	2.86855	4.29	12.31		
	其他材料费			--	41.71	--	
	材料费小计			--	2918.8	--	

项目编码	040504002008	项目名称	φ1250圆形混凝土污水检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-472	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.5m以内 换为[C15粒径40砼32.5级坍落度35-50] 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50] 换为[C30粒径16砼42.5级坍落度55-70] 换为[水泥砂浆 M10](商品砼)(非泵送)	座	1	862.08	2313.16	23.04	177.02	88.51	862.08	2313.16	23.04	177.02	88.51
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2175	664.09	3783.61	88.71	150.56	75.28	144.44	822.94	19.29	32.75	16.37

6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1084.32	3142.77	42.33	225.33	112.66
10.2294工日		未计价材料费							155.54				
清单项目综合单价									4762.95				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	220	155.54		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	448	104.83		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	435	133.11		
	C30粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	2.764	448	1238.27		
	机砖	百块	2.9	45	130.5		
	铸铁井盖井座球墨铸铁井盖	套	1	350	350		
	铸铁爬梯	kg	32.409	4.5	145.84		
	沥青漆	kg	0.667	10.29	6.86		
	草袋子	只	4.702	0.86	4.04		
	水	m3	4.25925	3.15	13.42		
	电	kW·h	1.482	0.89	1.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.665333	6.06	4.03		
	钢筋直径12、14	t	0.2262	3573.68	808.37		
	电焊条	kg	1.7226	6.06	10.44		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	126.558	0.366	46.32		
	中(粗)砂	t	0.50369	151	76.06		
	防水剂	kg	4.03825	4.29	17.32		
	其他材料费			--	45.47	--	
	材料费小计			--	3298.31	--	

项目编码	040504002010	项目名称	φ1250圆形钢筋砼沉泥井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-472	C30盖板式钢筋混凝土圆形污水检查井 井径1250 适用管径600～800 井深3.5m以内 换为[水泥砂浆 M10] 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50] 换为[C15粒径40砼32.5级坍落度35-50] 换为[C30粒径16砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	座	1	862.08	2313.16	23.04	177.02	88.51	862.08	2313.16	23.04	177.02	88.51
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.3513	784.93	3759.33	192.32	195.45	97.73	275.75	1320.65	67.56	68.66	34.33
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1215.63	3640.48	90.6	261.24	130.62
11.4682工日		未计价材料费							155.54				
清单项目综合单价									5494.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土井筒φ700	m	0.707	220	155.54		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.998	448	1343.1		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.306	435	133.11		
	机砖	百块	2.9	45	130.5		
	铸铁井盖井座球墨铸铁井盖	套	1	350	350		
	铸铁爬梯	kg	32.409	4.5	145.84		
	沥青漆	kg	0.667	10.29	6.86		
	草袋子	只	4.702	0.86	4.04		
	水	m3	4.516515	3.15	14.23		
	电	kW·h	1.482	0.89	1.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.676604	6.06	4.1		
	钢筋φ10以外	t	0.365352	3554.88	1298.78		
	电焊条	kg	2.782296	6.06	16.86		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	126.558	0.366	46.32		
	中(粗)砂	t	0.50369	151	76.06		
	防水剂	kg	4.03825	4.29	17.32		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	45.47	--	
	材料费小计	--	3796.02	--	

项目编码	04B011	项目名称	破修现状检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	破修现状检查井	座	1		1000				1000			
综合人工工日		小计							1000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破修现状检查井	座	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	04B012	项目名称	防坠板	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠板	套	1		60				60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠板	套	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	04B013	项目名称	现状管线保护	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	现状管线保护	项	1		10000				10000			
综合人工工日		小计							10000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10000

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状管线保护	项	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

项目编码	040501001010	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	20.56		140.38	32.19	16.09	2.06		14.04	3.22	1.61
综合人工工日		小计							2.06		14.04	3.22	1.61
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填中粗砂	计量单位	m3	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	27995.4	229.9	623.26	311.63	28.86	279.95	2.3	6.23	3.12
综合人工工日		小计							28.86	279.95	2.3	6.23	3.12
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粗砂	t	1.854	151	279.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	279.95	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00007	排水、降水	项	1		50000					50000			
综合人工工日		小计								50000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	50000		--	
	材料费小计								--	50000		--	

项目编码	04B014	项目名称	排水导流	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	16019.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13275.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2743.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14603.08			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	265.51			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	265.51			
合计					31153.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21438.8	100	21438.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	916188.22	2	18323.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	916188.22	0.34	3115.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	916188.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	937627.02	9	84386.43
合计					105825.23

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	16019.13										
2	临时设施	14603.08										
3	建筑工人实名制费用	265.51										
4	智慧工地费用	265.51										
5	社会保险费	18323.76										
6	住房公积金	3115.04										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-排水工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	174080.43	
1.1	人工费	24028.87	
1.2	材料费	137165.55	
1.3	施工机具使用费	4962.7	
1.4	企业管理费	4564.59	
1.5	利润	3358.72	
2	措施项目费	6594.21	
2.1	单价措施项目费	3347.28	
2.2	总价措施项目费	3246.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2146.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6955.97	
5	税金	16886.75	
6	工程造价	204517.36	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、名称：整理绿化用地 2、人工配合机械施工 3、弃渣运距：投标人综合考虑	m2	861	1.33	1145.13	
2	05B001	种植土回填	1、名称：种植土 2、含购土、运输、回填在内 3、运距：投标人综合考虑	m3	260	20	5200	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：日本晚樱 2、胸径：14-15cm 3、株高、冠径：高3.5-4.0m，冠幅3.0-3.5m，分枝高度不小于1.8m，3级分枝以上/株，每级3-5分枝，枝叶丰满 4、养护期：二级养护二年	株	72	1733.03	124778.16	
4	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：欧石竹 2、株高或蓬径：高0.1-0.15m，冠幅0.1-0.15m 3、单位面积株数：杯苗栽植，80株/m2，满栽 4、养护期：二级养护二年	m2	296	59.74	17683.04	
5	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：鸢尾 2、株高或蓬径：高0.25-0.3m，冠幅0.25-0.3m 3、单位面积株数：杯苗栽植，36株/m2，5-7叶/株，满栽 4、养护期：二级养护二年	m2	200	33.63	6726	
6	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：葱兰 2、株高或蓬径：高0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 3、单位面积株数：杯苗栽植，64株/m2，3-5牙/株，满栽 4、养护期：二级养护二年	m2	165	41.14	6788.1	
7	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：红花酢浆草 2、株高或蓬径：高0.1-0.15m，冠幅0.1-0.15m 3、单位面积株数：杯苗栽植，49株/m2，满栽 4、养护期：二级养护二年	m2	200	50.8	10160	
8	05B002	垃圾箱	1、名称：分类垃圾箱 2、材质：不锈钢材质 3、具体由甲方选型	个	2	800	1600	
		分部分项合计					174080.43	
1	050403001001	树木支撑架	1、名称：树木支撑架 2、支撑类型、材质：投标人综合考虑	株	72	34.83	2507.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050403002001	草绳绕树干	1、名称：草绳绕树干 2、胸径（干径）：15cm以内 3、草绳所绕树干高度：投标人综合考虑	株	72	11.66	839.52	
		单价措施合计					3347.28	
合计							177427.71	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	861

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51			9.69	7.14	0.51			0.1	0.07
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.02		5.85	0.19	0.14	0.09		0.53	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.6		0.53	0.12	0.08
0.0059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	05B001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	种植土回填	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土回填	m3	1	20	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1458.6	12.6	186.36	277.13	204.2	145.86	1.26	18.64	27.71	20.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	239.78	28.77	64.55	45.56	33.57	23.98	2.88	6.46	4.56	3.36

新点网上招投标系统

3-362	落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	265.4	33.45	62.54	50.43	37.16	26.54	3.35	6.25	5.04	3.72
综合人工工日		小计							196.38	7.49	31.35	37.31	27.5
1.9253工日		未计价材料费							1433				
清单项目综合单价									1733.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	日本晚樱胸径14-15cm	株	1.1	1300	1430		
	基肥	kg	1.5	2	3		
	水	m3	0.793	3.15	2.5		
	肥料	kg	1.89	2	3.78		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1440.49	--	

项目编码	050102008001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	296

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	3.72		14.92	11	7.85	0.37		1.49	1.1
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	6.74	14	1.93	1.42	1.02	0.67	1.4	0.19	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	11.08	15.71	2.73	2.01	1.44	1.11	1.57	0.27	0.2
综合人工工日		小计							10.31	2.15	2.97	1.95	1.44
0.1011工日		未计价材料费							40.92				
清单项目综合单价									59.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	欧石竹，杯苗，80株/m2高0.1-0.15m，冠幅0.1-0.15m	m2	1.02	40	40.8		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.1572	3.15	0.5		
	肥料	kg	0.64	2	1.28		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.07	--	

项目编码	050102008002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	3.72		14.92	11	7.85	0.37		1.49	1.1
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	6.74	14	1.93	1.42	1.02	0.67	1.4	0.19	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	11.08	15.71	2.73	2.01	1.44	1.11	1.57	0.27	0.2
综合人工工日		小计							10.31	2.15	2.97	1.95	1.44
0.1011工日		未计价材料费							14.81				
清单项目综合单价									33.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸢尾，36株/m2，杯苗高0.25-0.3m，冠幅0.25-0.3m	m2	1.02	14.4	14.69		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.1572	3.15	0.5		
	肥料	kg	0.64	2	1.28		
	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.96	--	

项目编码	050102008003	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	3.72		14.92	11	7.85	0.37		1.49	1.1
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.16	6.74	14	1.93	1.42	1.02	0.67	1.4	0.19	0.14
3-402	露地花卉(II级)草本	10m2	0.1	14.38	11.08	15.71	2.73	2.01	1.44	1.11	1.57	0.27	0.2
综合人工工日		小计							10.31	2.15	2.97	1.95	1.44
0.1011工日		未计价材料费							22.32				
清单项目综合单价									41.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	葱兰，64株/m2，杯苗高0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m	m2	1.02	21.76	22.2		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.1572	3.15	0.5		
	肥料	kg	0.64	2	1.28		

	药剂	kg	0.017	22.3	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.47	--	

项目编码	050102008004	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	78.54	3.72		14.92	11	7.85	0.37		1.49	1.1
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.5	7.97	6.74	4.47	3.29	2.35	0.8	0.67	0.45	0.33
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	25.91	10.83	7.6	4.92	3.63	2.59	1.08	0.76	0.49	0.36
综合人工工日		小计							12.79	2.25	1.43	2.43	1.79
0.1254工日		未计价材料费							30.11				
清单项目综合单价									50.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花酢浆草，49株/m2，杯苗高0.1-0.15m，冠幅0.1-0.15m	m2	1.02	29.4	29.99		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.168	3.15	0.53		
	肥料	kg	0.54	2	1.08		
	药剂	kg	0.0288	22.3	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.36	--	

项目编码	05B002	项目名称	垃圾箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	分类垃圾箱	个	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									800				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分类垃圾箱不锈钢	个	1	800	800		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	800	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	81.6	239.77		15.5	11.42	8.16	23.98		1.55	1.14
综合人工工日		小计							8.16	23.98		1.55	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	3.69	0.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.98	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51	9.9		9.69	7.14	7.65	1.49		1.45	1.07
综合人工工日		小计							7.65	1.49		1.45	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	4.5	0.33	1.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.49	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100	2146.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1774.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	372.6			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	975.85			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	70.97			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	53.23			
合计					3246.93			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6955.97	100	6955.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180674.64	3.3	5962.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180674.64	0.55	993.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180674.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	187630.61	9	16886.75
合计					23842.72

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	2146.88										
2	临时设施	975.85										
3	建筑工人实名制费用	70.97										
4	智慧工地费用	53.23										
5	社会保险费	5962.26										
6	住房公积金	993.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-绿化工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	266061.06	
1.1	人工费	47209.57	
1.2	材料费	185706.53	
1.3	施工机具使用费	6712	
1.4	企业管理费	20302.04	
1.5	利润	6130.92	
2	措施项目费	8008.44	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8008.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3458.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6769.52	
5	税金	25275.51	
6	工程造价	306114.53	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、名称：双臂路灯（普通路灯杆件） 2、型号：H=10/8m,P=100W/60W,LED灯 3、含灯杆、灯具等,灯杆内外热镀锌防腐处理,灯具防护等级IP65 4、灯座基础采用C25混凝土,采用HPB300及HRB400级钢筋。方柱混凝土保护层为30。钢筋最小锚固长度La=40d,搭接长度Ll=48d. 5、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整。 6、灯杆法兰、预埋螺栓、螺栓固定板等均应根据制造厂要求制作或由制造厂配套。 7、灯杆接地从基础主钢筋引出扁钢,作人工接地体,如求接地电阻不满足应要求,可增加基础外人工接地体。 8、基础含接地装置（另计） 9、其他详见图纸设计说明	套	7	2865.08	20055.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	040805002001	中杆照明灯	1、名称：中杆灯(A型杆件) 2、型号：H=15m,P=3x200W,LED灯 3、含灯杆、灯具等,灯杆内外热镀锌防腐处理,灯具防护等级IP65 4、杆件及法兰采用Q355B优质钢材,符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018,厚度误差≤0.25 mm,塔段底节八棱等径杆(无锥度),内切圆320 mm,壁厚8mm,上节200*200*4.0 mm,法兰%%C 660*30mm厚,材料符合执行标准,满足防雷击及接地要求, 5、基础混凝土采用C30,基础底做200厚片石夯实,100厚C15细石混凝土垫层,基础开挖后回填材料采用统碴; 6、钢筋全部采用HRB400,符号.钢筋保护层厚为50mm以上; 7、基础底用碎石调平,厚度为100mm,每侧各宽出基础100mm;' 9、4000mm八边形锥杆,外接圆φ280*110*6mm,Q355B 8、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整; 9、综合杆杆件与基础螺栓可靠连接,利用基础内钢筋作为自然接地体,如接地电阻不满足要求,需增加基础外人工接地体。 10、图中杆件仅为示意,杆件要求及法兰盘详见综合杆大样图; 9、基础含接地装置（另计） 10、其他详见图纸设计说明	套	1	10124.02	10124.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040805001002	常规照明灯	1、名称：双臂路灯(A型杆件) 2、型号：H=10/8m,P=100W/60W,LED灯 3、含灯杆、灯具等,灯杆内外热镀锌防腐处理,灯具防护等级IP65 4、杆件及法兰采用Q355B优质钢材,符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018,厚度误差≤0.25 mm,塔段底节八棱锥度杆,内切圆320mm,壁厚8mm,上节灯杆ϕ140,壁厚4 mm,底部法兰ϕ550*30 mm厚。 5、基础混凝土采用C30,基础底做200厚片石夯实,100厚C15细石混凝土垫层,基础开挖后回填材料采用统碴; 6、钢筋全部采用HRB400,符号.钢筋保护层厚为50mm以上; 7、基础底用碎石调平,厚度为100mm,每侧各宽出基础100mm;' 9、4000mm八边形锥杆,外接圆ϕ280*110*6mm,Q355B 8、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整; 9、综合杆杆件与基础螺栓可靠连接,利用基础内钢筋作为自然接地体,如接地电阻不满足要求,需增加基础外人工接地体。 10、图中杆件仅为示意,杆件要求及法兰盘详见综合杆大样图; 9、基础含接地装置（另计） 10、其他详见图纸设计说明	套	1	3774.08	3774.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040805001003	常规照明灯	1、名称：双臂路灯(B型杆件)； 2、型号：H=10/8m,P=100W/60W,LED灯； 3、含灯杆、灯具等,灯杆内外热镀锌防腐处理,灯具防护等级IP65； (1).杆件及法兰采用Q355B优质钢材,符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018,厚度误差≤0.25 mm,塔段底节八棱锥度杆,内切圆320mm,壁厚8mm,上节灯杆%%C140,壁厚4 mm,底部法兰%%C550*30 mm厚； 5、基础混凝土采用C30,基础底做200厚片石夯实,100厚C15细石混凝土垫层,基础开挖后回填材料采用统碴; 6、钢筋全部采用HRB400,符号.钢筋保护层厚为50mm以上; 7、基础底用碎石调平,厚度为100mm,每侧各宽出基础100mm;' 8、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整; 9、综合杆杆件与基础螺栓可靠连接,利用基础内钢筋作为自然接地体,如接地电阻不满足要求,需增加基础外人工接地体。 10、图中杆件仅为示意,杆件要求及法兰盘详见综合杆大样图; 8、基础含接地装置（另计） 9、其他详见图纸设计说明。	套	2	4077.08	8154.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040805001004	常规照明灯	1、名称：双臂路灯(C型杆件) 2、型号：H=10/8m,P=100W/60W,LED灯 3、含灯杆、灯具等,灯杆内外热镀锌防腐处理,灯具防护等级IP65； 4、杆件及法兰采用Q355B优质钢材,符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018,厚度误差≤0.25 mm,塔段底节圆柱型杆(无锥度),直径299 mm,壁厚8mm,上节灯杆φ140,壁厚4 mm,底部法兰φ550*30mm厚； 5、基础采用C30混凝土,钢筋全部采用HRB400,钢筋保护层厚为50mm以上； 6、基础底用碎石调平,厚度为100mm,每侧各宽出基础100mm； 7、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整； 8、综合杆杆件与基础螺栓可靠连接,利用基础内钢筋作为自然接地体,如接地电阻不满足要求,需增加基础外人工接地体； 9、基础含接地装置（另计） 10、其他详见图纸设计说明。	套	2	4784.08	9568.16	
6	040805002002	中杆照明灯	1、名称：中杆灯 2、型号：H=15m,P=3x200W,LED灯 3、含灯杆、灯具、驱动电源等，cosφ≥0.95 4、灯座基础采用C25混凝土,采用HPB300及HRB400级钢筋。方柱混凝土保护层为30。钢筋最小锚固长度La=40d,搭接长度Ll=48d.出图专用章位置,出图打印时不显示； 5、基础内预埋管应根据实际进出线方向及需要进行调整。 6、灯杆法兰、预埋螺栓、螺栓固定板等均应根据制造厂要求制作或由制造厂配套； 7、灯杆接地从基础主钢筋引出扁钢,作人工接地体,如求接地电阻不满足应要求,可增加基础外人工接地体。 8、若为预制路灯基础,接地扁钢可由基础螺栓接出,且接地扁钢不应露出地面； 9、基础含接地装置（另计） 10、其他详见图纸设计说明	套	1	7677.5	7677.5	
7	040303002001	15米中杆路灯基础	1、C25钢筋混凝土基础 2、含土方开挖、回填、垫层、钢筋工程、模板工程、预埋管及接地等	个	1	2877.22	2877.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040303002002	10/8米路灯基础	1、C25钢筋混凝土基础 2、含土方开挖、回填、垫层、钢筋工程、模板工程、预埋管及接地等	个	7	1378.29	9648.03	
9	040303002003	综合杆基础	1、C25钢筋混凝土基础 2、含土方开挖、回填、垫层、钢筋工程、模板工程、预埋管及接地等	个	6	1378.23	8269.38	
10	040801024001	控制器	1、名称：调光单灯控制器 2、详细参数及要求详见施工图设计	台	14	515.35	7214.9	
11	040205001001	人（手）孔井	1、名称：手孔井 2、规格：0.8*0.6*1 3、做法参见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8	座	8	624.11	4992.88	
		配线、配管						
12	040804002001	配线	1、名称：聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：灯杆内部电线 3、型号：BVV-0.5kV-3x2.5 4、详细参数及要求详见施工图设计	m	366	9.32	3411.12	
13	040803001001	电缆	1、名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、型号：YJV-1kV-5x16 3、敷设方式、部位：穿管，道路照明主干电缆 4、含接线端子 5、详细参数及要求详见施工图设计	m	587	107.4	63043.8	
14	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：Φ63 3、配置形式：埋地 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	545	57.57	31375.65	
15	040804001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC100，壁厚4mm 3、敷设方式：埋地 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	300	116.69	35007	
16	040804004001	接线盒	1、名称：路灯专用接线盒 2、每套路灯回路设置30mA漏电开关（设置在路灯接线盒内） 3、其他详见图纸设计说明	个	14	284.46	3982.44	
17	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5 L=2.5m 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	根(块)	14	110.47	1546.58	
18	040806002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、材质：-40*4热镀锌扁钢 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	210	42.03	8826.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	1818.96	1818.96	
20	040807002001	供电系统调试	1、名称：照度测试 2、到达设计及规范使用要求 3、其他要求及详细参数见图纸	项	1	531.79	531.79	
		分部小计					149543.64	
			挖土方					
21	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	229	12.55	2873.95	
22	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑	m3	172	6.84	1176.48	
23	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：砂回填 3、填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑	m3	57	335.99	19151.43	
24	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标单位自行考虑运距及堆土场，结算不调	m3	57	13.55	772.35	
		分部小计					23974.21	
			拆除					
25	041001010001	拆除电杆	1、迁移现状路灯 2、迁移后堆放在发包人指定地点	根	1	129.45	129.45	
26	011614002001	柜体拆除	1、迁移现状电线箱 2、迁移后堆放在发包人指定地点	个	1	57.87	57.87	
		分部小计					187.32	
		分部分项合计					266061.06	
		单价措施合计						
合计							266061.06	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	382.12	519.61	157.09	120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
综合人工工日		小计							120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
1.14工日		未计价材料费							2626				
清单项目综合单价									2865.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双臂路灯（普通路灯杆件）	套	1.01	2600	2626		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	2638.36	--	

项目编码	040805002001	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-447	成套型 3火	10套	0.1	1099.22	267.11	680.42	472.66	142.9	109.92	26.71	68.04	47.27	14.29
综合人工工日		小计							109.92	26.71	68.04	47.27	14.29
1.037工日		未计价材料费							9857.79				
清单项目综合单价									10124.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中杆灯(A型杆件)	套	1.01	9760.19	9857.79		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	塑料铜芯线	m	9	2.68	24.12		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	9884.5	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	382.12	519.61	157.09	120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
综合人工工日		小计							120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
1.14工日		未计价材料费							3535				
清单项目综合单价									3774.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双臂路灯(A型杆件)	套	1.01	3500	3535		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	3547.36	--	

项目编码	040805001003	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	382.12	519.61	157.09	120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
综合人工工日		小计							120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
1.14工日		未计价材料费							3838				
清单项目综合单价									4077.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双臂路灯(B型杆件)	套	1.01	3800	3838		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	3850.36	--	

项目编码	040805001004	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-437	成套型 双臂悬挑灯架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	0.1	1208.4	123.59	382.12	519.61	157.09	120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
综合人工工日		小计							120.84	12.36	38.21	51.96	15.71
1.14工日		未计价材料费							4545				
清单项目综合单价									4784.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双臂路灯(C型杆件)	套	1.01	4500	4545		
	六角螺栓M12×50	套	4.08	1.51	6.16		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	6	0.97	5.82		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	4557.36	--	

项目编码	040805002002	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-447	成套型 3火	10套	0.1	1099.22	267.11	680.42	472.66	142.9	109.92	26.71	68.04	47.27	14.29
综合人工工日		小计							109.92	26.71	68.04	47.27	14.29
1.037工日		未计价材料费							7411.27				
清单项目综合单价									7677.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中杆灯	套	1.01	7337.89	7411.27		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	塑料铜芯线	m	9	2.68	24.12		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	7437.98	--	

项目编码	040303002001	项目名称	15米中杆路灯基础	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0512	5460.7			2348.1	709.89	279.59			120.22	36.35
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0144	692.18	2460.03		297.64	89.98	9.97	35.42		4.29	1.3
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.2	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	175.3	913.55	71.49	75.38	22.79
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	2.976	28		1.15	12.04	3.64	83.33		3.42	35.83	10.83
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.8	192.71	144.85		82.87	25.05	154.17	115.88		66.3	20.04
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0057	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	4.9	21.48	0.98	2.11	0.64
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.0384	1541.24	3646.38	403.42	662.73	200.36	59.18	140.02	15.49	25.45	7.69
7-57	零星钢构件制作	t	0.0138	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	37.92	59.25	10.59	16.3	4.93
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	4.5	8.86	24.61	7.44	57.24	4.5	8.86	24.61	7.44
8-291	砖、砼结构暗配硬质聚乙烯管敷设公称直径70mm以内	100m	0.024	1223.24	5.45	46.52	525.99	159.02	29.36	0.13	1.12	12.62	3.82
综合人工工日		小计							890.96	1290.23	111.95	383.11	115.83
8.4523工日		未计价材料费							85.14				
清单项目综合单价									2877.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.22032	129	28.42		
	碎石25～40	t	0.054288	129	7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.03	448	909.44		
	草袋子	只	1.06	0.86	0.91		
	水	m3	0.752	3.15	2.37		
	电	kW·h	0.936	0.89	0.83		
	组合钢模板	kg	4.72	4.29	20.25		
	钢管支撑	kg	1.856	3.59	6.66		
	零星卡具	kg	9.64	4.18	40.3		
	普通成材	m3	0.024	1372.08	32.93		
	圆钉	kg	0.192	4.78	0.92		
	脱模剂	kg	0.8	17.15	13.72		
	模板嵌缝料	kg	0.4	2.76	1.1		
	钢筋φ10以外	t	0.005928	3554.88	21.07		

	电焊条	kg	0.050616	6.06	0.31		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.016815	6.06	0.1		
	钢筋综合	t	0.04032	3447.35	139		
	电焊条J422	kg	0.51384	6.06	3.11		
	型钢	t	0.01449	3498.8	50.7		
	防锈漆	kg	0.033396	12.86	0.43		
	氧气	m3	0.6003	2.83	1.7		
	油漆溶剂油	kg	0.00345	12.01	0.04		
	乙炔气	m3	0.26082	14.05	3.66		
	角钢L50*5*2500	根	1.05	39.93	41.93		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.06	0.91		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.59	5.52	3.26		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	PE管 63	m	2.784	15.52	43.21		
	塑料焊条Φ2.5	kg	0.01176	7.44	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006	3.13	0.02		
	钢锯条	根	0.036	0.57	0.02		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	1375.37	--	

项目编码	040303002002	项目名称	10/8米路灯基础	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.025486	5460.7			2348.1	709.89	139.17			59.84	18.09
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.01	692.18	2460.03		297.64	89.98	6.92	24.6		2.98	0.9
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.0768	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	67.31	350.8	27.45	28.95	8.75
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1.683943	28		1.15	12.04	3.64	47.15		1.94	20.27	6.13
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.384	192.71	144.85		82.87	25.05	74	55.62		31.82	9.62

3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.004971	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	4.27	18.73	0.86	1.84	0.56
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	0.002714	1541.24	3646.38	403.42	662.73	200.36	4.18	9.9	1.09	1.8	0.54
7-57	零星钢构件制作	t	0.012557	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	34.5	53.91	9.63	14.84	4.49
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	4.5	8.86	24.61	7.44	57.24	4.5	8.86	24.61	7.44
8-291	砖、砼结构暗配硬质聚乙烯管敷设公称直径70mm以内	100m	0.024	1223.24	5.45	46.52	525.99	159.02	29.36	0.13	1.12	12.62	3.82
综合人工工日		小计							464.1	518.19	50.95	199.57	60.34
4.4051工日		未计价材料费							85.14				
清单项目综合单价									1378.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.153	129	19.74		
	碎石25～40	t	0.0377	129	4.86		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.77952	448	349.22		
	草袋子	只	0.40704	0.86	0.35		
	水	m3	0.288768	3.15	0.91		
	电	kW·h	0.359424	0.89	0.32		
	组合钢模板	kg	2.2656	4.29	9.72		
	钢管支撑	kg	0.89088	3.59	3.2		
	零星卡具	kg	4.6272	4.18	19.34		
	普通成材	m3	0.01152	1372.08	15.81		
	圆钉	kg	0.09216	4.78	0.44		
	脱模剂	kg	0.384	17.15	6.59		
	模板嵌缝料	kg	0.192	2.76	0.53		
	钢筋φ10以外	t	0.00517	3554.88	18.38		
	电焊条	kg	0.044142	6.06	0.27		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.014664	6.06	0.09		
	钢筋综合	t	0.00285	3447.35	9.82		
	电焊条J422	kg	0.383766	6.06	2.33		
	型钢	t	0.013185	3498.8	46.13		
	防锈漆	kg	0.030388	12.86	0.39		

	氧气	m3	0.54623	2.83	1.55		
	油漆溶剂油	kg	0.003139	12.01	0.04		
	乙炔气	m3	0.237327	14.05	3.33		
	角钢L50*5*2500	根	1.05	39.93	41.93		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.15	6.06	0.91		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.59	5.52	3.26		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	PE管 63	m	2.784	15.52	43.21		
	塑料焊条Φ2.5	kg	0.01176	7.44	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006	3.13	0.02		
	钢锯条	根	0.036	0.57	0.02		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	603.33	--	

项目编码	040303002003	项目名称	综合杆基础	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.025483	5460.7			2348.1	709.89	139.16			59.84	18.09
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.01	692.18	2460.03		297.64	89.98	6.92	24.6		2.98	0.9
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.0768	876.49	4567.77	357.43	376.89	113.94	67.31	350.8	27.45	28.95	8.75
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1.68395	28		1.15	12.04	3.64	47.15		1.94	20.27	6.13
3-288	基础 混凝土基础模板	10m2	0.384	192.71	144.85		82.87	25.05	74	55.62		31.82	9.62
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 ϕ10以外	t	0.004967	859.66	3768.77	172.57	369.65	111.76	4.27	18.72	0.86	1.84	0.56
5-29	地脚螺栓制作 ϕ25以内	t	0.002717	1541.24	3646.38	403.42	662.73	200.36	4.19	9.91	1.1	1.8	0.54
7-57	零星钢构件制作	t	0.01255	2747.52	4293.18	767.22	1181.43	357.18	34.48	53.88	9.63	14.83	4.48
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	4.5	8.86	24.61	7.44	57.24	4.5	8.86	24.61	7.44
8-291	砖、砼结构暗配硬质聚乙烯管敷设公称直径70mm以内	100m	0.024	1223.24	5.45	46.52	525.99	159.02	29.36	0.13	1.12	12.62	3.82

综合人工工日	小计	464.08	518.16	50.96	199.56	60.33
4.4048工日	未计价材料费	85.14				
清单项目综合单价		1378.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50～80	t	0.153	129	19.74		
	碎石25～40	t	0.0377	129	4.86		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.77952	448	349.22		
	草袋子	只	0.40704	0.86	0.35		
	水	m3	0.288768	3.15	0.91		
	电	kW·h	0.359424	0.89	0.32		
	组合钢模板	kg	2.2656	4.29	9.72		
	钢管支撑	kg	0.89088	3.59	3.2		
	零星卡具	kg	4.6272	4.18	19.34		
	普通成材	m3	0.01152	1372.08	15.81		
	圆钉	kg	0.09216	4.78	0.44		
	脱模剂	kg	0.384	17.15	6.59		
	模板嵌缝料	kg	0.192	2.76	0.53		
	钢筋φ10以外	t	0.005166	3554.88	18.36		
	电焊条	kg	0.044107	6.06	0.27		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.014653	6.06	0.09		
	钢筋综合	t	0.002853	3447.35	9.84		
	电焊条J422	kg	0.383564	6.06	2.32		
	型钢	t	0.013178	3498.8	46.11		
	防锈漆	kg	0.030371	12.86	0.39		
	氧气	m3	0.545925	2.83	1.54		
	油漆溶剂油	kg	0.003138	12.01	0.04		
	乙炔气	m3	0.237195	14.05	3.33		
	角钢L50*5*2500	根	1.05	39.93	41.93		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	6.06	0.91		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.59	5.52	3.26		

新点网上招投标系统

	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	PE管 63	m	2.784	15.52	43.21		
	塑料焊条Φ2.5	kg	0.01176	7.44	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006	3.13	0.02		
	钢锯条	根	0.036	0.57	0.02		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	603.3	--	

项目编码	040801024001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-73	控制器、启动器安装 控制器 主令	台	1	190.8	15.53	2.18	82.04	24.8	190.8	15.53	2.18	82.04	24.8
综合人工工日		小计							190.8	15.53	2.18	82.04	24.8
1.8工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									515.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调光单灯控制器	台	1	200	200		
	电焊条	kg	0.1	6.06	0.61		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.15	0.51		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.67	5.6	3.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	1	0.67	0.67		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	4.11	1.23	5.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	215.53	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井 JXG-76	座	1	136.42	375.94		58.66	17.73	136.42	375.94		58.66	17.73
综合人工工日		小计							136.42	375.94		58.66	17.73
1.287工日		未计价材料费							35.36				
清单项目综合单价									624.11				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.08	442	35.36		
	中(粗)砂	t	0.03805	151	5.75		
	碎石5～40	t	0.096	129	12.38		
	机砖	百块	0.83	45	37.35		
	铸铁井盖井座	套	1	320	320		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.265	0.366	0.46		
	水	m3	0.0015	3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	411.3	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	366

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-338	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	63.6	0.68		27.35	8.27	0.64	0.01		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.64	0.01		0.27	0.08
0.006工日		未计价材料费							8.32				
清单项目综合单价									9.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-0.5kV-3x2.5	m	1.16	7.17	8.32		
	碳素钢丝	kg	0.0009	7.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	587

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	968.73	227.41	13.35	416.55	125.93	9.69	2.27	0.13	4.17	1.26
8-87	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.002385	46.64	38.87		20.06	6.06	0.11	0.09		0.05	0.01
综合人工工日		小计							9.8	2.36	0.13	4.22	1.27
0.0924工日		未计价材料费							89.62				
清单项目综合单价									107.4				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	YJV-1kV-5x16	m	1	89.62	89.62		
	破布	kg	0.006858	6	0.04		
	汽油	kg	0.00975	9.71	0.09		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.00416	6.06	0.03		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.00091	32.59	0.03		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01326	8.58	0.11		
	沥青绝缘胶	kg	0.0013	7.5	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.00065	10.29	0.01		
	合金钢钻头φ8～10	根	0.00208	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.09243	8.79	0.81		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.3978	0.76	0.3		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.2106	1.44	0.3		
	铁砂布2#	张	0.002385	0.86			
	电力复合脂一级	kg	0.000048	17.15			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.000143	17.15			
	汽油	kg	0.000477	9.71			
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.024208	3.33	0.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	91.98	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	545

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-324	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1564.56	48.96	366.52	672.76	203.39	15.65	0.49	3.67	6.73	2.03
综合人工工日		小计							15.65	0.49	3.67	6.73	2.03
0.1476工日		未计价材料费							29				
清单项目综合单价									57.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管Φ63	m	1.16	25	29		

	PVC-U塑料管接头dn75	个	0.1995	2.29	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	6.06	0.02		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.49	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	518.62	103.28	1253.45	378.95	29.15	5.19	1.03	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.19	1.03	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									116.69				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管RC100	m	1.03	63.11	65		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	6.06	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	15.17	0.69		
	电焊条	kg	0.0136	6.06	0.08		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	9.01	0.1		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	70.19	--	

项目编码	040804004001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-386	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
4-272	自动空气开关安装 DZ装置式	个	1	81.62	9.89		35.1	10.61	81.62	9.89		35.1	10.61
综合人工工日		小计							86.39	10.99		37.15	11.23

新点网上招投标系统

0.815工日	未计价材料费						138.7
清单项目综合单价							284.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯专用接线盒100×100×5	个	1.02	60	61.2		
	塑料护口(电线管用)dn15～20	个	2.225	0.27	0.6		
	锁紧螺母3×15～20	个	2.225	0.21	0.47		
	漏电开关	个	1.01	76.73	77.5		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	橡皮护套圈φ6～32	只	6	0.69	4.14		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	149.69	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							38.9				
清单项目综合单价									110.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m			根			1		38.9	38.9			
	电焊条			kg			0.15		6.06	0.91			
	钢锯条			根			1		0.21	0.21			
	扁钢-4×45			kg			0.26		5.6	1.46			
	沥青漆			kg			0.02		10.29	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.69		--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.08	290.97	1.54	2.18	125.12	37.83	23.28	0.12	0.17	10.01	3.03
综合人工工日		小计							23.28	0.12	0.17	10.01	3.03
0.2196工日		未计价材料费							5.42				
清单项目综合单价									42.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4	m	0.8	6.78	5.42		
	电焊条	kg	0.016	6.06	0.1		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.0008	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.54	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			501.38	151.58	1166			501.38	151.58
综合人工工日		小计							1166			501.38	151.58
11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1818.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-629	照度测试 道路宽度15m以下	区域	1	212		201.07	91.16	27.56	212		201.07	91.16	27.56
综合人工工日		小计							212		201.07	91.16	27.56
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	229

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4567.84	221.52	66.97	0.46		4.11	0.2	0.06
综合人工工日		小计							5.41		4.11	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	509.49	154.03	1.18		0.17	0.51	0.15
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4567.84	221.52	66.97	0.46		4.11	0.2	0.06
综合人工工日		小计							1.64		4.28	0.71	0.21
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	34	280.9	2.05	14.62	4.42	34	280.9	2.05	14.62	4.42

综合人工工日	小计			34	280.9	2.05	14.62	4.42
0.34工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								335.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	151	279.95			
	水	m3	0.3	3.15	0.95			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	280.9		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4567.84	221.52	66.97	0.52		4.57	0.22	0.07
1-258	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		37.8	8134.7				0.04	8.13		
综合人工工日	小计								0.52	0.04	12.7	0.22	0.07
0.0049工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													13.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.012	3.15	0.04								
	其他材料费			--							--		
	材料费小计			--	0.04						--		

项目编码	041001010001	项目名称	拆除电杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	混凝土电杆8m以内	根	1	70.49	0.04	19.45	30.31	9.16	70.49	0.04	19.45	30.31	9.16
综合人工工日	小计								70.49	0.04	19.45	30.31	9.16
0.665工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													129.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			--						0.04	--		
	材料费小计			--						0.04	--		

项目编码	011614002001	项目名称	柜体拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52	配电箱半周长（m）1.0以内	台	1	37.1			15.95	4.82	37.1			15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1			15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3458.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3192.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	266.06			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4390.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	79.82			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	79.82			
合计					8008.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6769.52	100	6769.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	274069.5	2.1	5755.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	274069.5	0.37	1014.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	274069.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	280839.02	9	25275.51
合计					32045.03

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3458.79										
2	临时设施	4390.01										
3	建筑工人实名制费用	79.82										
4	智慧工地费用	79.82										
5	社会保险费	5755.46										
6	住房公积金	1014.06										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-路灯工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	738235.87	
1.1	人工费	123869.24	
1.2	材料费	523249.85	
1.3	施工机具使用费	21742.45	
1.4	企业管理费	53273.58	
1.5	利润	16100.75	
2	措施项目费	52866.48	
2.1	单价措施项目费	29750.09	
2.2	总价措施项目费	23116.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9983.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19540.23	
5	税金	72957.83	
6	工程造价	883600.41	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管						
1	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆管 2、材质：CPVC电缆管 3、规格：4*ϕ200 壁厚11mm 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	388	136.49	52958.12	
2	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格:4*ϕ200 壁厚8.0mm 4、配置形式：埋地敷设 5、详细参数及要求见施工图设计	m	1104	234.64	259042.56	
3	040501020001	警示（示踪）带铺设	1、名称：警示带 2、详细参数及要求见施工图设计	m	373	2.56	954.88	
		分部小计					312955.56	
		挖土方						
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：根据现场实际情况综合考虑	m3	604	12.55	7580.2	
5	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑 4、槽坑底部原图夯实	m3	453	6.84	3098.52	
6	040305001001	垫层	1、名称：混凝土底板 1、材料品种、规格：C25混凝土 2、厚度：10cm	m3	42	699.8	29391.6	
7	040803004001	管道包封	1、名称：管道包固 2、混凝土强度等级：C25混凝土 3、管枕每2米设置一处，C25砼管枕	m3	168	699.8	117566.4	
		分部小计					157636.72	
		电缆井接地						
8	040806001003	接地极	1、名称：电井接地极 2、规格：∠50mm*5mm 3、详细参数及要求见施工图设计	根(块)	32	77.51	2480.32	
9	040806002001	接地母线	1、名称：外接地带 2、规格：-5mm*50mm 3、详细参数及要求见施工图设计	m	8	69.74	557.92	
10	030413001001	铁构件	1、名称：预埋件 2、规格：-5mm*50mm 3、详细参数及要求见施工图设计	kg	56.8	22.72	1290.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030413001002	铁构件	1、名称：链接带 2、规格：-5mm*50mm 3、详细参数及要求见施工图设计	kg	176.8	22.72	4016.9	
12	040806002003	接地母线	1、名称：内接地带 2、材质：含接地线，-50*5 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	52	69.74	3626.48	
13	030414011002	接地装置	1、接地装置系统调试	系统	1	1058.3	1058.3	
		分部小计					13030.42	
		电缆井						
14	040504002001	3.0*2.0*1.9m钢筋混凝土直线电缆井	1、型号：3.0*2.0*1.9m钢筋混凝土直线电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 4、电缆井内外侧采用20厚1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂）抹面 5、井高：高度1.9m 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，道路用防水防盗井盖成套设施 8、所有外露铁均镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆 9、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平,电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊,焊缝高度不小于5mm,焊条E4303 10、含土方开挖、回填、钢筋、模板、钢爬梯、井字架 11、其他详见图纸要求	座	5	17679.17	88395.85	
15	040504002002	5.0*2.0*1.9m钢筋混凝土三通电缆井	1、型号：5.0*2.0*1.9m钢筋混凝土三通电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 4、电缆井内外侧采用20厚1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂）抹面 5、井高：高度1.9m 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，道路用防水防盗井盖成套设施 8、所有外露铁均镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆 9、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平,电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊,焊缝高度不小于5mm,焊条E4303 10、含土方开挖、回填、钢筋、模板、钢爬梯、井字架 11、其他详见图纸要求	座	2	40542.3	81084.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504002003	5.0*（2.0/2.0）*1.9m钢筋混凝土四通电缆井	1、型号：5.0*（2.0/2.0）*1.9m钢筋混凝土四通电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3、井墙及混凝土底板：C30 4、电缆井内外侧采用20厚1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂）抹面 5、井高：高度1.9m 6、井字架：材质投标人自行考虑 7、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，道路用防水防盗井盖成套设施 8、所有外露铁均镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆 9、预埋铁M1面与沟壁抹灰面平,电缆支架面应与沟壁贴紧。要求满焊,焊缝高度不小于5mm,焊条E4303 10、含土方开挖、回填、钢筋、模板、钢爬梯、井字架 11、其他详见图纸要求	座	1	54257.65	54257.65	
		分部小计					223738.1	
		环网站基础接地						
17	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*50*5 L=2.5m 4、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	根	4	110.47	441.88	
18	040806002002	接地母线	1、名称：接地连线 2、材质：含接地线，-50*5热镀锌扁钢 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	m	40	69.74	2789.6	
19	040806001002	接地极	1、名称：临时接地接线柱 2、规格：M10*30mm镀锌螺栓 3、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	根	2	110.47	220.94	
20	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、详细参数、做法及其他要求详见施工图设计	系统	1	33.08	33.08	
		分部小计					3485.5	
		环网柜设备基础						
21	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：平均1.75m 3、共1座	m3	54	10.8	583.2	
22	040103001002	回填方	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：投标人自行勘探现场，综合考虑 4、共1座	m3	25.9	6.24	161.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人综合考虑 3、共1座	m3	28.1	13.83	388.62	
24	040504002004	垫层	1、名称：垫层 2、材质：C20商品混凝土 3、含复合模板 4、共1座	m3	1.61	589.26	948.71	
25	040601003001	沉井混凝土底板	1、名称：混凝土底板 2、材质：C30商品混凝土 3、含集水坑、复合模板 4、共1座	m3	3.94	801.14	3156.49	
26	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、名称：混凝土井壁 2、材质：C30商品混凝土 3、含复合模板 4、共1座	m3	7.18	1311.15	9414.06	
27	010505001001	有梁板	1、名称：混凝土顶板 2、材质：C30商品混凝土 3、含复合模板 4、共1座	m3	1.68	1152.7	1936.54	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25以内 2、共1座	t	1.913	4909.57	9392.01	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：每处设置钢板150*150*10mm，1块，ϕ10钢筋共4根，每根长200mm，槽钢10，每根长196mm，共12处/座 2、共1座	t	0.052	14430.58	750.39	
30	010606013001	零星钢构件	1、名称：钢爬梯 2、材质、规格：ϕ20钢筋爬梯，间距250mm离底板顶面300mm 3、涂刷红丹两道、面漆两道 4、共1座	t	0.022	10037.63	220.83	
31	040504001001	集水井井盖	1、名称：集水井井盖 2、材质、规格：球墨铸铁，400*400mm 3、共1座	套	1	183.45	183.45	
32	040504001003	电缆井井盖	1、名称：电缆井井盖 2、材质、规格：球墨铸铁，500*500mm，含角钢 3、共1座	套	1	193.65	193.65	
33	04B012	防坠网	1、名称：防坠网 2、位置：电缆井井盖处	套	1	60	60	
		分部小计					27389.57	
		分部分项合计					738235.87	
1	041102002001	基础模板	1、部位：包裹模板 2、复合模板	m2	515.9	47.8	24660.02	
2	041102001001	垫层模板	1、部位：垫层模板 2、复合模板	m2	74.81	68.04	5090.07	
		单价措施合计					29750.09	
合计							767985.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	388

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补31	塑料电线管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	731.4	0.35		314.5	95.08	7.31			3.15	0.95
综合人工工日		小计							7.31			3.15	0.95
0.069工日		未计价材料费							125.08				
清单项目综合单价									136.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC电缆管DN200	m	1.06	118	125.08		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.08	--	

项目编码	030408003002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补19	镀锌钢管埋地敷设管径200mm以内	100m	0.01	2297.02	437.05	92	987.72	298.61	22.97	4.37	0.92	9.88	2.99
综合人工工日		小计							22.97	4.37	0.92	9.88	2.99
0.2167工日		未计价材料费							193.51				
清单项目综合单价									234.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN200	m	1.03	187.87	193.51		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1728	1	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01469	6.06	0.09		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00713	6.06	0.04		
	钢锯条	根	0.0486	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.04881	15.17	0.74		
	溶剂汽油	kg	0.01221	7.89	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1686	2	0.34		

新点网上招投标系统

	裸铜线16mm2	m	0.0864	12.73	1.1		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.16686	0.98	0.16		
	镀锌电线管接头ϕ100×10	个	0.16686	9.12	1.52		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	197.88	--	

项目编码	040501020001	项目名称	警示（示踪）带铺设	计量单位	m	工程量	373

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	40.8	192.36		17.54	5.3	0.41	1.92		0.18	0.05
综合人工工日		小计							0.41	1.92		0.18	0.05
0.0021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警示带	m	1.03	1.84	1.9		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.92	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	604

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4567.84	221.52	66.97	0.46		4.11	0.2	0.06
综合人工工日		小计							5.41		4.11	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	453

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	509.49	154.03	1.18		0.17	0.51	0.15	
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		4567.84	221.52	66.97	0.46		4.11	0.2	0.06	
综合人工工日		小计							1.64		4.28	0.71	0.21	
0.0156工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	42

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基	10m3	0.1	1467.21	44.14	156.71	630.9	190.74	146.72	4.41	15.67	63.09	19.07	
综合人工工日		小计							146.72	4.41	15.67	63.09	19.07	
1.3842工日		未计价材料费											450.84	
清单项目综合单价													699.8	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	非泵送商品混凝土 C25						m3	1.02	442	450.84				
	草袋子						只	1.3822	0.86	1.19				
	电						kW·h	0.408	0.89	0.36				
	水						m3	0.881	3.15	2.78				
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	455.25		--		

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	168

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基	10m3	0.1	1467.21	44.14	156.71	630.9	190.74	146.72	4.41	15.67	63.09	19.07	
综合人工工日		小计							146.72	4.41	15.67	63.09	19.07	
1.3842工日		未计价材料费											450.84	

清单项目综合单价							699.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	1.02	442	450.84		
	草袋子	只	1.3822	0.86	1.19		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	0.881	3.15	2.78		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	455.25	--	

项目编码	040806001003	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							5.94				
清单项目综合单价									77.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*50*5	根	1	5.94	5.94		
	电焊条	kg	0.15	6.06	0.91		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.6	1.46		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.73	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.54	2.18	125.12	37.83	29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							23.98				
清单项目综合单价									69.74				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	-5mm*50mm	m	1	23.98	23.98		
	电焊条	kg	0.02	6.06	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.13	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	56.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	109.8	44.7	271.2	81.99	6.31	1.1	0.45	2.71	0.82
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	20.17	27.15	176.39	53.33	4.1	0.2	0.27	1.76	0.53
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.72	4.47	1.35
0.0982工日		未计价材料费											4.47
清单项目综合单价									22.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.655	0.29		
	角钢	kg	0.75	4.03	3.02		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.255	1.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	6.06	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.91	0.23		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	15.17	0.23		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.77	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	176.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	109.8	44.7	271.2	81.99	6.31	1.1	0.45	2.71	0.82
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	20.17	27.15	176.39	53.33	4.1	0.2	0.27	1.76	0.53
综合人工工日		小计							10.41	1.3	0.72	4.47	1.35
0.0982工日		未计价材料费							4.47				
清单项目综合单价									22.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.655	0.29		
	角钢	kg	0.75	4.03	3.02		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	5.255	1.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	6.06	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	19.91	0.23		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	15.17	0.23		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.77	--	

项目编码	040806002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.54	2.18	125.12	37.83	29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							23.98				
清单项目综合单价									69.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-5mm*50mm	m	1	23.98	23.98		

	电焊条	kg	0.02	6.06	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.13	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	3.2	212			91.16	27.56	678.4			291.71	88.19
综合人工工日		小计							678.4			291.71	88.19
6.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1058.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040504002001	项目名称	3.0*2.0*1.9m钢筋混凝土直线电缆井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.03202	515.16		4567.84	221.52	66.97	16.5		146.26	7.09	2.14
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.03558	2804.23			1205.82	364.55	99.77			42.9	12.97
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1549.72	4560.25	156.71	666.38	201.46	154.97	456.03	15.67	66.64	20.15
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.219	1183.3	4721.26	539.83	508.82	153.83	259.14	1033.96	118.22	111.43	33.69
6-1535	平池底 木模	100m2	0.023	4075.49	2016.52	171.48	1752.46	529.81	93.74	46.38	3.94	40.31	12.19
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5225	1678.7	4710.83	421.43	721.84	218.23	877.12	2461.41	220.2	377.16	114.03
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.418	2493.01	2231.66	240.84	1071.99	324.09	1042.08	932.83	100.67	448.09	135.47

6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.17446	1888.07	4748.16	156.71	811.87	245.45	329.39	828.36	27.34	141.64	42.82
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	12415.01		204.38	61.79	47.53	1241.5		20.44	6.18
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.87886	784.93	3759.33	192.32	337.52	102.04	689.84	3303.92	169.02	296.63	89.68
10-122	防水砂浆 立面	10m2	2.5	131.44	112.75	7.11	56.52	17.09	328.6	281.88	17.78	141.3	42.73
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		33.45	10.11	77.8	6.67		33.45	10.11
综合人工工日		小计							4016.48	10592.94	819.1	1727.08	522.16
37.8914工日		未计价材料费							1.41				
清单项目综合单价									17679.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	435	443.7		
	电	kW·h	8.234708	0.89	7.33		
	水	m3	13.717555	3.15	43.21		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.5633	448	3388.36		
	草袋子	只	18.509894	0.86	15.92		
	混凝土垫块	m3	0.003151	448	1.41		
	圆钉	kg	6.428906	4.78	30.73		
	嵌缝料	kg	4.41	1.89	8.33		
	模板木材	m3	0.277384	1586.47	440.06		
	木支撑	m3	0.253163	1449.26	366.9		
	脱模剂	kg	4.41	17.15	75.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.548964	6.06	15.45		
	铁件	kg	5.70361	6.06	34.56		
	零星卡具	kg	1.80576	4.18	7.55		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.770769	448	793.3		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座防水防盗井盖成套	套	2	600	1200		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.692684	6.06	10.26		
	钢筋φ10以外	t	0.914014	3554.88	3249.21		

	电焊条	kg	6.960571	6.06	42.18		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水泥32.5级	kg	258.475	0.366	94.6		
	中砂	t	0.849803	151	128.32		
	防水剂	kg	12.92375	4.29	55.44		
	其他材料费			--	118.2	--	
	材料费小计			--	10594.35	--	

项目编码	040504002002	项目名称	5.0*2.0*1.9m钢筋混凝土三通电缆井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.06465	515.16		4567.84	221.52	66.97	33.31		295.31	14.32	4.33
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0718	2804.23			1205.82	364.55	201.34			86.58	26.17
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.212	1549.72	4560.25	156.71	666.38	201.46	328.54	966.77	33.22	141.27	42.71
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.6376	1183.3	4721.26	539.83	508.82	153.83	754.47	3010.28	344.2	324.42	98.08
6-1535	平池底 木模	100m2	0.06695	4075.49	2016.52	171.48	1752.46	529.81	272.85	135.01	11.48	117.33	35.47
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.981	1678.7	4710.83	421.43	721.84	218.23	1646.8	4621.32	413.42	708.13	214.08
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.5886	2493.01	2231.66	240.84	1071.99	324.09	1467.39	1313.56	141.76	630.97	190.76
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2985	1888.07	4748.16	156.71	811.87	245.45	563.59	1417.33	46.78	242.34	73.27
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	12415.01		204.38	61.79	47.53	1241.5		20.44	6.18

6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	3.50175	784.93	3759.33	192.32	337.52	102.04	2748.63	13164.23	673.46	1181.91	357.32
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		33.45	10.11	77.8	6.67		33.45	10.11
综合人工工日		小计							8142.25	25876.67	1959.63	3501.16	1058.48
76.8139工日		未计价材料费							4.11				
清单项目综合单价									40542.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.1624	435	940.64		
	电	kW·h	17.61543	0.89	15.68		
	水	m3	26.787406	3.15	84.38		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	16.50972	448	7396.35		
	草袋子	只	39.515024	0.86	33.98		
	混凝土垫块	m3	0.009172	448	4.11		
	圆钉	kg	10.032136	4.78	47.95		
	嵌缝料	kg	6.5555	1.89	12.39		
	模板木材	m3	0.416723	1586.47	661.12		
	木支撑	m3	0.368204	1449.26	533.62		
	脱模剂	kg	6.5555	17.15	112.43		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.589283	6.06	21.75		
	铁件	kg	8.031447	6.06	48.67		
	零星卡具	kg	2.542752	4.18	10.63		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.029775	448	1357.34		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座防水防盗井盖成套	套	2	600	1200		
	镀锌铁丝18～22#	kg	6.744371	6.06	40.87		
	钢筋φ10以外	t	3.64182	3554.88	12946.23		
	电焊条	kg	27.73386	6.06	168.07		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	220.87	--	
	材料费小计			--	25880.78	--	

项目编码	040504002003	项目名称	5.0*（2.0/2.0）*1.9m钢筋混凝土四通电缆井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0802	515.16		4567.84	221.52	66.97	41.32		366.34	17.77	5.37
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0891	2804.23			1205.82	364.55	249.86			107.44	32.48
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.068	515.16		4567.84	221.52	66.97	35.03		310.61	15.06	4.55
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.274	1549.72	4560.25	156.71	666.38	201.46	424.62	1249.51	42.94	182.59	55.2
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.823	1183.3	4721.26	539.83	508.82	153.83	973.86	3885.6	444.28	418.76	126.6
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0864	4075.49	2016.52	171.48	1752.46	529.81	352.12	174.23	14.82	151.41	45.78
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	1.073	1678.7	4710.83	421.43	721.84	218.23	1801.25	5054.72	452.19	774.53	234.16
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.6438	2493.01	2231.66	240.84	1071.99	324.09	1605	1436.74	155.05	690.15	208.65
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.607	1888.07	4748.16	156.71	811.87	245.45	1146.06	2882.13	95.12	492.81	148.99
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	12415.01		204.38	61.79	47.53	1241.5		20.44	6.18
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	5.0043	784.93	3759.33	192.32	337.52	102.04	3928.03	18812.82	962.43	1689.05	510.64
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		33.45	10.11	77.8	6.67		33.45	10.11
综合人工工日		小计							10682.48	34743.92	2843.78	4593.46	1388.71
100.778工日		未计价材料费							5.3				
清单项目综合单价									54257.65				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.7948	435	1215.74		
	电	kW·h	21.78394	0.89	19.39		
	水	m3	35.682858	3.15	112.4		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	19.3392	448	8663.96		
	草袋子	只	66.2228	0.86	56.95		
	混凝土垫块	m3	0.011837	448	5.3		
	圆钉	kg	11.34619	4.78	54.23		
	嵌缝料	kg	7.302	1.89	13.8		
	模板木材	m3	0.465762	1586.47	738.92		
	木支撑	m3	0.4072	1449.26	590.14		
	脱模剂	kg	7.302	17.15	125.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.925892	6.06	23.79		
	铁件	kg	8.784651	6.06	53.23		
	零星卡具	kg	2.781216	4.18	11.63		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	6.16105	448	2760.15		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座防水防盗井盖成套	套	2	600	1200		
	镀锌铁丝18～22#	kg	9.638282	6.06	58.41		
	钢筋ϕ10以外	t	5.204472	3554.88	18501.27		
	电焊条	kg	39.634056	6.06	240.18		
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	其他材料费			--	280.8	--	
	材料费小计			--	34749.22	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费							38.9				
清单项目综合单价									110.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m	根	1	38.9	38.9		
	电焊条	kg	0.15	6.06	0.91		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.6	1.46		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.69	--	

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.54	2.18	125.12	37.83	29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.15	0.22	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							23.98				
清单项目综合单价									69.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-50*5	m	1	23.98	23.98		
	电焊条	kg	0.02	6.06	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.13	--	

项目编码	040806001002	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极普通土	根	1	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82	37.1	2.79	10.91	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.79	10.91	15.95	4.82

0.35工日	未计价材料费						38.9
清单项目综合单价							110.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	临时接地接线柱M10*30mm镀锌螺栓	根	1	38.9	38.9		
	电焊条	kg	0.15	6.06	0.91		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	5.6	1.46		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.69	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
综合人工工日		小计							21.2			9.12	2.76
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	515.16		3903.06	221.52	66.97	0.46		3.51	0.2	0.06
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4206.35			1808.73	546.83	4.21			1.81	0.55
综合人工工日		小计							4.67		3.51	2.01	0.61
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		173.85	509.49	154.03	1.18		0.17	0.51	0.15
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3903.06	221.52	66.97	0.46		3.51	0.2	0.06
综合人工工日		小计							1.64		3.68	0.71	0.21
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	28.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6754.37	221.52	66.97	0.52		6.75	0.22	0.07
1-278备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001			6273.57					6.27		
综合人工工日		小计							0.52		13.02	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		3.15			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040504002004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-301	非泵送现浇构件 C20垫层 换为[预拌混凝土(非泵送型) C20]	m3	1	79.5	446.15	1.09	34.19	10.34	79.5	446.15	1.09	34.19	10.34
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	426.12	224.29	10.44	183.23	55.4	8.52	4.49	0.21	3.66	1.11
综合人工工日		小计							88.02	450.64	1.3	37.85	11.45
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													589.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.015	438	444.57		
	水	m3	0.5	3.15	1.58		
	复合木模板18mm	m2	0.044	43.4	1.91		
	周转木材	m3	0.00132	1586.47	2.09		
	卡具	kg	0.0028	4.18	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.59	0.11		
	铁钉	kg	0.06652	3.6	0.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	6.06	0.02		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	450.64	--	

项目编码	040601003001	项目名称	沉井混凝土底板	计量单位	m3	工程量	3.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1183.3	4721.26	539.83	508.82	153.83	118.33	472.13	53.98	50.88	15.38
6-1535	平池底 木模	100m2	0.010508	4075.49	2016.52	171.48	1752.46	529.81	42.83	21.19	1.8	18.41	5.57
综合人工工日		小计							161.16	493.32	55.78	69.29	20.95
1.5203工日		未计价材料费											0.64
清单项目综合单价													801.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	448	456.96		
	草袋子	只	2.984	0.86	2.57		
	电	kW·h	0.96	0.89	0.85		
	水	m3	0.79	3.15	2.49		

新点网上招投标系统

	混凝土垫块	m3	0.00144	448	0.65		
	圆钉	kg	0.297755	4.78	1.42		
	嵌缝料	kg	0.10508	1.89	0.2		
	模板木材	m3	0.007944	1586.47	12.6		
	木支撑	m3	0.003562	1449.26	5.16		
	脱模剂	kg	0.10508	17.15	1.8		
	其他材料费			--	9.26	--	
	材料费小计			--	493.96	--	

项目编码	040601001001	项目名称	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	计量单位	m3	工程量	7.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内 换为[C30粒径40砼32.5级坍落度35-50](商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1678.7	4710.83	421.43	721.84	218.23	167.87	471.08	42.14	72.18	21.82
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.06	3775.72	2818.34	225.98	1623.56	490.84	226.54	169.1	13.56	97.41	29.45
综合人工工日		小计							394.41	640.18	55.7	169.59	51.27
3.7209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1311.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	448	456.96		
	电	kW·h	0.96	0.89	0.85		
	水	m3	1.28	3.15	4.03		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.64458	6.06	3.91		
	圆钉	kg	0.94434	4.78	4.51		
	脱模剂	kg	0.6	17.15	10.29		
	模板木材	m3	0.04872	1586.47	77.29		
	木支撑	m3	0.03492	1449.26	50.61		
	零星卡具	kg	5.109	4.18	21.36		
	嵌缝料	kg	0.6	1.89	1.13		
	其他材料费			--	9.24	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	640.18	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件 C30有梁板 换为[预拌混凝土(非泵送型) C30]	m3	1	72.08	466.73	1.64	30.99	9.37	72.08	466.73	1.64	30.99	9.37
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807024	309.52	203.03	22.76	133.09	40.24	249.79	163.85	18.37	107.41	32.47
综合人工工日		小计							321.87	630.58	20.01	138.4	41.84
3.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1152.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	448	456.96		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2	3.15	6.3		
	复合木模板18mm	m2	1.775453	43.4	77.05		
	卡具	kg	1.460713	4.18	6.11		
	钢管支撑	kg	5.600747	3.59	20.11		
	周转木材	m3	0.029053	1586.47	46.09		
	铁钉	kg	1.557556	3.6	5.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.06	0.15		
	其他材料费			--	8.73	--	
	材料费小计			--	630.58	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.913

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	1	677.34	3765.54	87.38	291.26	88.05	677.34	3765.54	87.38	291.26	88.05
综合人工工日		小计							677.34	3765.54	87.38	291.26	88.05
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4909.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3622.59	3695.04		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.06	11.82		
	电焊条J422	kg	9.62	6.06	58.3		
	水	m3	0.12	3.15	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3765.54	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.052

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2968	4462.77	776.11	1276.24	385.84	2968	4462.77	776.11	1276.24	385.84
5-28	铁件安装	t	1	2497.36	262.79	402.95	1073.86	324.66	2497.36	262.79	402.95	1073.86	324.66
综合人工工日		小计							5465.36	4725.56	1179.06	2350.1	710.5
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14430.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3655	3876.13		
	电焊条J422	kg	66.3	6.06	401.78		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.17	37.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	4725.56	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.022

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	2747.52	4462.78	767.22	1181.43	357.18	2747.52	4462.78	767.22	1181.43	357.18
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	2.568182	28.08	24.66		12.07	3.65	72.11	63.33		31	9.37

新点网上招投标系统

17-132备注1	调和漆 第一遍 金属面	10m2	2.568182	29.3	24.33		12.6	3.81	75.25	62.48		32.36	9.78
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	2.568182	28.08	20.77		12.07	3.65	72.11	53.34		31	9.37
综合人工工日		小计							2966.99	4641.93	767.22	1275.79	385.7
27.8976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10037.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ϕ20圆钢	t	1.05	3655	3837.75		
	电焊条J422	kg	30	6.06	181.8		
	防锈漆	kg	2.42	15.17	36.71		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	1.636818	12.01	19.66		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	红丹防锈漆	kg	3.353018	15.17	50.87		
	白布	m2	0.102727	3.43	0.35		
	调和漆	kg	5.134309	19.91	102.22		
	砂纸	张	2.619546	0.94	2.46		
	其他材料费			--	21.45	--	
	材料费小计			--	4641.93	--	

项目编码	040504001001	项目名称	集水井井盖	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	1093.01		204.38	61.79	47.53	109.3		20.44	6.18
综合人工工日		小计							47.53	109.3		20.44	6.18
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	球墨铸铁井盖400*400mm	套	1	90	90		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		

新点网上招投标系统

	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	3.15	0.03		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	109.3	--	

项目编码	040504001003	项目名称	电缆井井盖	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	1195.01		204.38	61.79	47.53	119.5		20.44	6.18
综合人工工日		小计							47.53	119.5		20.44	6.18
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	球墨铸铁井盖500*500mm	套	1	100	100		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.366	5.79		
	中(粗)砂	t	0.041578	151	6.28		
	水	m3	0.00852	3.15	0.03		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	119.5	--	

项目编码	04B012	项目名称	防坠网	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	防坠网	套	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防坠网	套	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	515.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.01	1998.42	1509.76	153.28	859.32	259.79	19.98	15.1	1.53	8.59	2.6
综合人工工日		小计							19.98	15.1	1.53	8.59	2.6
0.1885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00175	6.06	0.01		
	圆钉	kg	0.20941	4.78	1		
	模板木材	m3	0.00144	1586.47	2.28		
	复合木模板面板	m2	0.21	43.4	9.11		
	零星卡具	kg	0.22042	4.18	0.92		
	脱模剂	kg	0.1	17.15	1.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.06684	0.366	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000176	151	0.03		
	水	m3	0.000036	3.15			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.1	--	

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	74.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.01	3190.18	1732.77	94.42	1371.78	414.72	31.9	17.33	0.94	13.72	4.15
综合人工工日		小计							31.9	17.33	0.94	13.72	4.15
0.301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模板木材	m3	0.0044	1586.47	6.98		

新点网上招投标系统

	复合木模板面板	m2	0.21	43.4	9.11		
	钢支撑	kg	0.149	4.1	0.61		
	零星卡具	kg	0.0135	4.18	0.06		
	圆钉	kg	0.018	4.78	0.09		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.06684	0.366	0.02		
	中(粗)砂	t	0.000176	151	0.03		
	水	m3	0.000036	3.15			
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	17.33	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	9983.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	9215.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	767.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12671.77			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	230.4			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	230.4			
合计					23116.39			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19540.23	100	19540.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791102.35	2.1	16613.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791102.35	0.37	2927.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791102.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	810642.58	9	72957.83
合计					92498.06

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	9983.82										
2	临时设施	12671.77										
3	建筑工人实名制费用	230.4										
4	智慧工地费用	230.4										
5	社会保险费	16613.15										
6	住房公积金	2927.08										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：丰县复新河东岸路（解放大道-汉韵路）建设工程项目-电力工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统