泉山校区运动场及看台改造工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州生物工程职业技术学院
(单位盖章)

造价咨询人：江苏大彭工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2024年07月12日

泉山校区运动场及看台改造工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3919819.04

(大写): 叁佰玖拾壹万玖仟捌佰壹拾玖元零肆分

招 标 人: 徐州生物工程职业技术学院
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏大彭工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 杜雷
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵宜永
(签字或盖章)

编 制 人: 季彬
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘咏梅
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月12日

复核时间: 2024年07月12日

新点网上招投标系统

泉山校区运动场及看台改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3919819.04

（大写）：叁佰玖拾壹万玖仟捌佰壹拾玖元零角肆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年07月12日

复核时间：2024年07月12日

建设项目招标控制价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	泉山校区运动场及看台改造工程	3919819.04		112525.81	129313.53
2	招标代理费				
合计		3919819.04		112525.81	129313.53

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	泉山校区运动场及看台改造工程	3919819.04		112525.81	129313.53
合计		3919819.04		112525.81	129313.53

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3228465.14	
1.1	人工费	148379.49	
1.2	材料费	2895544.59	
1.3	施工机具使用费	92819.57	
1.4	企业管理费	62761.65	
1.5	利润	28959.84	
2	措施项目费	238385.59	
2.1	单价措施项目费	71411.81	
2.2	总价措施项目费	166973.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	112525.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	129313.53	
5	税金	323654.78	
6	工程造价	3919819.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605001001	塑胶铲除	1、塑胶铲除至基层	m2	11202.21	1.5	16803.32	
2	011611005001	其他金属构件拆除	1、围栏保护性拆除	m	294.8	18.14	5347.67	
3	011405001001	金属面油漆	1、栏杆除锈处理、打磨出金属杆件原色； 2、喷涂防锈漆：红丹除锈漆两道；醇酸磁漆两道。	m2	383.24	34.74	13313.76	
4	010101004001	挖基坑土方	1、基坑土方开挖 2、围挡立柱	m3	12.2	4.41	53.8	
5	010501006001	基础	1、商品非泵送c30混凝土浇筑含模板	m3	4.39	587.95	2581.1	
6	010103001001	回填方	1、土方回填夯实 2、围挡立柱	m3	7.81	43.2	337.39	
7	010103002001	余方弃置	1、土方及垃圾外运，运距综合考虑 2、土方及塑胶铲除垃圾等	m3	384.73	29.65	11407.24	
8	010606009001	钢护栏	1、围栏制作(80*80*3镀锌方管)及安装 2、喷涂防锈漆：红丹除锈漆两道；醇酸磁漆两道	t	1.077	11202.59	12065.19	
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、基层水泥砂浆找平修补	m2	3000	19.7	59100	
10	011103001004	塑胶地面	1、20mmEPDM透气型塑胶跑道，环保底涂，底层颗粒含胶量8%，喷面颗粒含胶量20%，底涂材料甲乙组配比1:5，喷面材料甲乙组配比1:1，底涂及封底胶混合料10mm厚，面层喷涂3mm厚，打底颗粒粒径2-4mm，喷涂颗粒粒径1-2.5mm 2、水泥基层酸洗清洗，高压水枪冲洗两遍以上 3、含材料进场甲方抽样检测费用，提供具有CMA检测机构的成品全项合格检测报告 4、成品场地符合标准GB36246-2018 5、含喷刷划线等 6、颜色由甲方选定	m2	2210.6	180	397908	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011103001006	塑胶地面	1、13mmEPDM透气型塑胶跑道，环保底涂，底层颗粒含胶量8%，喷面颗粒含胶量20%，底涂材料甲乙组配比1:5，喷面材料甲乙组配比1:1，底涂及封底胶混合料10mm厚，面层喷涂3mm厚，打底颗粒粒径2-4mm，喷涂颗粒粒径1-2.5mm 2、水泥基层酸洗清洗，高压水枪冲洗两遍以上 3、含材料进场甲方抽样检测费用，提供具有CMA检测机构的成品全项合格检测报告 4、成品场地符合标准GB36246-2018 5、含喷刷划线等 6、颜色由甲方选定	m2	8991.61	146	1312775.06	
12	010101001001	平整场地	1、足球场平整原附着物清除	m2	7814.68	3.71	28992.46	
13	011103001005	塑胶地面	1、足球场人造草坪 2、原有混凝土基层 3、人造草坪减震垫(加强型)10mm 4、足球场人造草坪(加茎单丝）10500针 5cm高，材质PE≥9500 5、人造草坪填充石英砂30kg/m2 6、人造草坪填充彩色EPDM 颗粒 6kg/m2	m2	7814.68	95	742394.6	
14	011602001002	混凝土构件拆除	1、混凝土盖板拆除	m3	0.76	27.33	20.77	
15	010505003001	平板	1、现场盖板预制，c30商品混凝土含模板	m3	0.76	609.47	463.2	
16	010802001001	金属（塑钢）门	1、大门滑轮更换	樘	4	61.27	245.08	
17	010702005001	其他木构件	1、木格栅更换、跳远挡板更换	m2	16.44	116.96	1922.82	
18	010103002003	下水道疏通	1、下水道疏通及恢复	m	668.41	17.88	11951.17	
19	011602001001	混凝土构件拆除	1、混凝土基层道路破除	m2	40	5.19	207.6	
20	010101003001	挖沟槽土方	1、沟槽土方开挖	m3	25.6	4.16	106.5	
21	060105009002	排水管	1、直径200混凝土管安装	m	40	89.68	3587.2	
22	010501001001	垫层	1、c30商品混凝土包封含模板	m3	5.22	590.25	3081.11	
23	010103001003	回填方	1、回填土夯填	m3	19.91	43.2	860.11	
24	010103002002	余方弃置	1、土方及垃圾外运，运距综合考虑	m3	2750.89	29.65	81563.89	
25	011608001001	铲除油漆面	1、墙面腻子乳胶漆铲除，看台漆面铲除	m2	6531.54	4.89	31939.23	
26	011101005001	自流坪楼地面	1、无溶剂环氧自流平+聚氨酯微珠超耐磨地坪（3mm）	m2	2550	47.12	120156	
27	011406001001	抹灰面油漆	1、在抹灰面上批腻子、刷乳胶漆各两遍	m2	1000	22.44	22440	
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷真石漆外墙涂料 2、柔性耐水腻子两遍(压入耐碱纤维网格布)	m2	2981.54	94.17	280771.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606006001	钢平台	1、看台加高钢结构制作及安装 2、喷涂红丹除锈漆两道 3、详见图纸	t	1.644	9933.65	16330.92	
30	011405001002	金属面油漆	1、看台网架其中起皮、龟裂、锈蚀的部位除锈处理、喷涂红丹除锈漆两道，醇酸磁漆两道。 2、面漆保存完好部位，醇酸磁漆两道。	m2	2493.43	16.32	40692.78	
31	011210005001	成品隔断	1、抗倍特卫生间隔断（含门及五金配件等）	m2	51.48	175.71	9045.55	
		分部分项合计					3228465.14	
1	011701006001	脚手架	1、顶棚钢构喷漆，综合考虑	项	1	6000	6000	
2	011701002001	外脚手架	1、外墙及内墙脚手架，综合考虑	m2	3981.54	14.65	58329.56	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1	5331.68	5331.68	
4	011702001001	基础	1、商品非泵送c30混凝土浇筑含模板	m2	9.79	69.27	678.15	
5	011702016001	平板	1、现场盖板预制，c30商品混凝土含模板	m2	9.17	64.18	588.53	
6	011702001002	基础	1、c30商品混凝土包封含模板	m2	5.22	92.7	483.89	
		单价措施合计					71411.81	
合计							3299876.95	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

项目编码	011605001001	项目名称	塑胶铲除	计量单位	m2	工程量	11202.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-139	凿除水泥砂浆面层(混凝土地坪)	10m2		108.56			28.23	13.03					
D00014	塑胶铲除	m2	1		1.5					1.5			
综合人工工日		小计								1.5			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.5	--	
	材料费小计			--	1.5	--	

项目编码	011611005001	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m	工程量	294.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	129.8		1.59	34.16	15.77	12.98		0.16	3.42	1.58
综合人工工日		小计							12.98		0.16	3.42	1.58
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	383.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	47.2	2.55		12.27	5.66	4.72	0.26		1.23	0.57
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	28.48		7.68	3.54	2.95	2.85		0.77	0.35
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	24.27		7.36	3.39	2.83	2.43		0.74	0.34

17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	35.71		7.68	3.54	2.95	3.57		0.77	0.35
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	31.49		7.36	3.39	2.83	3.15		0.74	0.34
综合人工工日		小计							16.28	12.26		4.25	1.95
0.134工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.89	0.07		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	红丹防锈漆	kg	0.274	15.17	4.16		
	油漆溶剂油	kg	0.07	12.01	0.84		
	砂纸	张	0.204	0.94	0.19		
	白布	m2	0.006	3.43	0.02		
	醇酸磁漆	kg	0.23	24.65	5.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	12.26	--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-223	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	389.88		2812.9	832.72	384.33	0.39		2.81	0.83	0.38
综合人工工日		小计							0.39		2.81	0.83	0.38
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501006001	项目名称	基础	计量单位	m3	工程量	4.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.28	470.98	30.48	22.04	10.17	54.28	470.98	30.48	22.04	10.17
综合人工工日		小计							54.28	470.98	30.48	22.04	10.17
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									587.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	456.81	465.95			
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27			
	水						m3	0.79	6.02	4.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	470.98		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.81
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	30.24		1.06	8.14	3.76	30.24		1.06	8.14	3.76
综合人工工日		小计							30.24		1.06	8.14	3.76
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	384.73
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-266	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001		51.77	21445.59	5575.85	2573.47		0.05	21.45	5.58	2.57
综合人工工日		小计								0.05	21.45	5.58	2.57
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.65				
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	010606009001	项目名称	钢护栏	计量单位	t	工程量	1.077

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-41	钢栏杆 型钢为主 制作	t		1798.32	5182.66	602.54	624.22	288.1					
7-43	钢栏杆 圆(方)钢为主 制作	t	1	1591.82	5182.66	566.17	561.08	258.96	1591.82	5182.66	566.17	561.08	258.96
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1433.44	88.5	34.26	381.6	176.12	1433.44	88.5	34.26	381.6	176.12
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2		29.52	28.48		7.68	3.54					
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	4.412906	28.29	24.27		7.36	3.39	124.84	107.1		32.48	14.96
17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	4.412906	29.52	35.71		7.68	3.54	130.27	157.58		33.89	15.62
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	4.412906	28.29	31.49		7.36	3.39	124.84	138.96		32.48	14.96
综合人工工日		小计							3405.21	5674.8	600.43	1041.53	480.62
28.7269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11202.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管800*800*3	t	1.05	4628	4859.4		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.14	170.21		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		
	防锈漆	kg	7.962221	15.17	120.79		
	油漆溶剂油	kg	2.277522	12.01	27.35		
	周转木材	m3	0.024	2046.46	49.12		
	红丹防锈漆	kg	5.64852	15.17	85.69		
	砂纸	张	4.501164	0.94	4.23		
	白布	m2	0.176516	3.43	0.61		
	醇酸磁漆	kg	10.149684	24.65	250.19		

新点网上招投标系统

	醇酸漆稀释剂X6	kg	2.647744	12.86	34.05		
	型钢	t	0.005303	3840	20.36		
	其他材料费			--	23.29	--	
	材料费小计			--	5674.8	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.06	78.57	6.73	22.31	10.29	7.91	7.86	0.67	2.23	1.03
综合人工工日		小计							7.91	7.86	0.67	2.23	1.03
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	6.02	0.07		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.35	2.88		
	中砂	t	0.032542	150.57	4.9		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	011103001004	项目名称	塑胶地面	计量单位	m2	工程量	2210.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	20mm厚EPDM透气型塑胶面层（含图案及划线）	m2			198								
D00015	20mm厚EPDM透气型塑胶面层（含图案及划线）	m2	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									180				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚EPDM透气型塑胶面层（含图案及划线）	m2		198			
	其他材料费			--	180	--	

	材料费小计	--	180	--

项目编码	011103001006	项目名称	塑胶地面	计量单位	m2	工程量	8991.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	13mm厚EPDM透气型塑胶面层（含图案及划线）	m2			164.5							
D00016	13mm厚EPDM透气型塑胶面层（含图案及划线）	m2	1		146				146			
综合人工工日		小计							146			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								146				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	13mm厚EPDM透气型塑胶面层（含图案及划线）	m2		164.5			
	其他材料费			--	146	--	
	材料费小计			--	146	--	

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	7814.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2		61.56			16.01	7.39				
1-146	推土机(75kW以内)推土 推距80m以内	1000m3	0.0003	648		8328.67	2333.93	1077.2	0.19		2.5	0.7	0.32
综合人工工日		小计							0.19		2.5	0.7	0.32
0.0018工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011103001005	项目名称	塑胶地面	计量单位	m2	工程量	7814.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00010	足球场	m2			97								
D00017	足球场	m2	1		95					95			
综合人工工日		小计								95			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	足球场						m2		97				
	其他材料费								--	95		--	
	材料费小计								--	95		--	

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	0.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-24	混凝土板	m3		833.08		2.77	217.32	100.3					
1-418	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.001053	191.16	1700.01	17385.1	4569.83	2109.15	0.2	1.79	18.31	4.81	2.22
综合人工工日		小计							0.2	1.79	18.31	4.81	2.22
0.0017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160						个	0.000435	4116.24	1.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.79		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件C30平板	m3	1	89.68	483.53	1.58	23.73	10.95	89.68	483.53	1.58	23.73	10.95
综合人工工日		小计							89.68	483.53	1.58	23.73	10.95
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													609.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	456.81	465.95			

	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	6.02	13.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	483.53	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-59	铝合金、塑钢门窗 换滑轮	10扇	0.1	389.4	75.35		101.24	46.73	38.94	7.54		10.12	4.67
综合人工工日		小计							38.94	7.54		10.12	4.67
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.54	--	
	材料费小计			--	7.54	--	

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m2	工程量	16.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-361	木搁板	10m2	0.1	389.4	629.26	2.13	101.8	46.98	38.94	62.93	0.21	10.18	4.7
综合人工工日		小计							38.94	62.93	0.21	10.18	4.7
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0306	2046.46	62.62		
	铁钉	kg	0.063	4.82	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	62.93	--	

项目编码	010103002003	项目名称	下水道疏通	计量单位	m	工程量	668.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-20备注1	砖砌排水道(130×240mm)疏通	10m	0.1	116.82	17.6		30.37	14.02	11.68	1.76		3.04	1.4
综合人工工日		小计							11.68	1.76		3.04	1.4
0.099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm						百块	0.032	55	1.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.76		--	

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	40
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚8cm内	10m2		140.18			36.45	16.82					
1-418	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB40G	1000m3	0.0002	191.16	1700.01	17385.1	4569.83	2109.15	0.04	0.34	3.48	0.91	0.42
综合人工工日		小计							0.04	0.34	3.48	0.91	0.42
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ160						个	0.000083	4116.24	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.34		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	25.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲不装车	1000m3	0.001	367.2		2651.23	784.79	362.21	0.37		2.65	0.78	0.36
综合人工工日		小计							0.37		2.65	0.78	0.36
0.0034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	060105009002	项目名称	排水管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-41	混凝土排水管铺设 混凝土管 承插式水泥砂浆接口 管径250mm	10m	0.1	108.56	746.6	0.16	28.27	13.05	10.86	74.66	0.02	2.83	1.31
综合人工工日		小计							10.86	74.66	0.02	2.83	1.31
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土管φ200	m	1.09	67.7	73.79		
	水	m3	0.00263	6.02	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.8568	0.35	0.3		
	中砂	t	0.003383	150.57	0.51		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	74.66	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C30垫层	m3	1	88.5	466.67	1.05	23.28	10.75	88.5	466.67	1.05	23.28	10.75
综合人工工日		小计							88.5	466.67	1.05	23.28	10.75
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									590.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.015	456.81	463.66		
	水	m3	0.5	6.02	3.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.67	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑夯填	m3	1	30.24		1.06	8.14	3.76	30.24		1.06	8.14	3.76
综合人工工日		小计							30.24		1.06	8.14	3.76
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2750.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-266	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001		51.77	21445.59	5575.85	2573.47		0.05	21.45	5.58	2.57
综合人工工日		小计								0.05	21.45	5.58	2.57
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	6.02	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面	计量单位	m2	工程量	6531.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	35.4			9.2	4.25	3.54			0.92	0.43
综合人工工日		小计							3.54			0.92	0.43
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	2550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面	10m2	0.1	146.32	260.74	6.2	39.66	18.3	14.63	26.07	0.62	3.97	1.83
综合人工工日		小计							14.63	26.07	0.62	3.97	1.83
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无溶剂环氧	kg	0.0824	28	2.31		
	聚氨酯微珠	kg	0.4705	25.73	12.11		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	38.59	11.35		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	26.07	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.01	65.72		29.9	13.8	11.5	6.57		2.99	1.38
综合人工工日		小计							11.5	6.57		2.99	1.38
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	14.69	5.04		
	901胶	kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉	kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉	kg	0.3591	2.14	0.77		

新点网上招投标系统

	白水泥	kg	0.182	0.53	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2981.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2		94.71	1277.51	19.68	29.74	13.73					
17-164	满批腻子 抹灰面二遍	10m2		73.8	21.81		19.19	8.86					
D00018	墙面喷刷涂料真石漆	m2	1		90					90			
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	18.92		4.3	1.98	1.65	1.89		0.43	0.2
综合人工工日		小计							1.65	91.89		0.43	0.2
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg		24.6			
	透明罩光漆	kg		20.86			
	白水泥	kg		0.53			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	水性封底漆	kg		20.86			
	901胶	kg		2.14			
	羧甲基纤维素	kg		2.14			
	大白粉	kg		0.73			
	滑石粉	kg		2.14			
	酚醛清漆	kg		21.81			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.72	1.89		
	其他材料费			--	90	--	
	材料费小计			--	91.89	--	

项目编码	010606006001	项目名称	钢平台	计量单位	t	工程量	1.644

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道 板式 制作	t	1	1740.5	4337.19	599.24	608.33	280.77	1740.5	4337.19	599.24	608.33	280.77

新点网上招投标系统

8-147	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	1	1059.64	55.82	141.62	312.33	144.15	1059.64	55.82	141.62	312.33	144.15
8-33	II类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	12.96	9.59	51.68	16.81	7.76	12.96	9.59	51.68	16.81	7.76
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2		29.52	28.48		7.68	3.54					
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	8.770499	28.29	24.27		7.36	3.39	248.12	212.86		64.55	29.73
综合人工工日		小计							3061.22	4615.46	792.54	1002.02	462.41
25.8672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9933.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3840	4032		
	电焊条J422	kg	31.87	6.14	195.68		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	15.17	50.06		
	油漆溶剂油	kg	3.234265	12.01	38.84		
	周转木材	m3	0.014	2046.46	28.65		
	圆木	m3	0.004	1286.32	5.15		
	镀锌铁丝8#	kg	3.26	6.14	20.02		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	红丹防锈漆	kg	11.226239	15.17	170.3		
	砂纸	张		0.94			
	白布	m2	0.087705	3.43	0.3		
	其他材料费			--	19.26	--	
	材料费小计			--	4615.46	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	2493.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.008021	47.2	2.55		12.27	5.66	0.38	0.02		0.1	0.05
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.008021	29.52	28.48		7.68	3.54	0.24	0.23		0.06	0.03
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.008021	28.29	24.27		7.36	3.39	0.23	0.19		0.06	0.03

新点网上招投标系统

17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	35.71		7.68	3.54	2.95	3.57		0.77	0.35
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	31.49		7.36	3.39	2.83	3.15		0.74	0.34
综合人工工日		小计							6.63	7.16		1.73	0.8
0.0539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.000401	1.54			
	砂轮片φ200	片	0.000401	11.15			
	电	kW·h	0.006417	0.89	0.01		
	破布	kg	0.001604	6	0.01		
	红丹防锈漆	kg	0.021978	15.17	0.33		
	油漆溶剂油	kg	0.005615	12.01	0.07		
	砂纸	张	0.110181	0.94	0.1		
	白布	m2	0.003241	3.43	0.01		
	醇酸磁漆	kg	0.23	24.65	5.67		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	7.16	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	51.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.025253	276.75	6569.29	5.13	73.29	33.83	6.99	165.89	0.13	1.85	0.85
综合人工工日		小计							6.99	165.89	0.13	1.85	0.85
0.0568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	0.255055	650	165.79		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	165.89	--	

项目编码	011701006001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	脚手架	项			10000								
D00019	曲臂车	台班	10		600					6000			
综合人工工日		小计								6000			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手架	项		10000			
	其他材料费			--	6000	--	
	材料费小计			--	6000	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	3981.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.060953	77.88	37.05	10.98	23.1	10.66	4.75	2.26	0.67	1.41	0.65
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.039047	68.44	17.85	9.61	20.29	9.37	2.67	0.7	0.38	0.79	0.37
综合人工工日		小计							7.42	2.96	1.05	2.2	1.02
0.0628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.192534	4.61	0.89		
	周转木材	m3	0.000222	2046.46	0.45		
	底座	个	0.000844	4.12			
	脚手架扣件	个	0.032956	4.89	0.16		
	镀锌铁丝8#	kg	0.149077	6.14	0.92		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	2.96	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1191.4	2700.28			1440	1191.4	2700.28		
综合人工工日		小计							1440	1191.4	2700.28		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5331.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.14	30.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1066.34	--	
	材料费小计			--	1191.4	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	304.44	253.23	14.05	82.81	38.22	30.44	25.32	1.41	8.28	3.82
综合人工工日		小计							30.44	25.32	1.41	8.28	3.82
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.44	9.56		
	周转木材	m3	0.0045	2046.46	9.21		
	卡具	kg	0.083	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.17	3.59	0.61		
	铁钉	kg	0.3456	4.82	1.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.14	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.72	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	25.32	--

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	9.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.099956	290.28	217.77	17.1	79.92	36.89	29.02	21.77	1.71	7.99	3.69
综合人工工日		小计							29.02	21.77	1.71	7.99	3.69
0.2459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219903	43.44	9.55		
	卡具	kg	0.18092	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.578745	3.59	2.08		
	周转木材	m3	0.003598	2046.46	7.36		
	铁钉	kg	0.192915	4.82	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	6.14	0.02		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	5.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	258.81	9.79	125.88	58.1	47.44	25.88	0.98	12.59	5.81
综合人工工日		小计							47.44	25.88	0.98	12.59	5.81
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.44	9.56		
	周转木材	m3	0.0066	2046.46	13.51		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		

	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.82	1.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.14	0.09		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	25.88	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	112525.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	102296.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10229.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	54447.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					166973.78			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	129313.53	100	129313.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3466850.73	3.2	110939.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3466850.73	0.53	18374.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3466850.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3596164.26	9	323654.78
合计					452968.31

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	112525.81										
2	临时设施	54447.97										
3	社会保险费	110939.22										
4	住房公积金	18374.31										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：泉山校区运动场及看台改造工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统