百思利精密制造项目E地块顶盖车间、智能仓库配套工程工程

招标控制价

招 标 人：徐州泉山经济开发区投资发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
(单位盖章)

2024年09月14日

百思利精密制造项目E地块顶盖车间、智能仓库配套工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 10432913.02

(大写): 壹仟零肆拾叁万贰仟玖佰壹拾叁元零贰分

招 标 人: 徐州泉山经济开发区投资发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 中诚智信工程咨询集团股份有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 王雷
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陆俊
(签字或盖章)

编 制 人: 李静静
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘海龙
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年09月14日

复核时间: 2024年09月14日

新点网上招投标系统

百思利精密制造项目E地块顶盖车间、智能仓库配套工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：10432913.02

（大写）：壹仟零肆拾叁万贰仟玖佰壹拾叁元零角贰分

招 标 人：	徐州泉山经济开发区投资发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	中诚智信工程咨询集团股份有限公司 （单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	王雪亮 （签字或盖章）	法定代表人或其授权人：	陆俊 （签字或盖章）
编 制 人：	毕凡 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	刘海龙 （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	2024年8月13日	复 核 时 间：	2024年8月13日

建设项目招标控制价表

工程名称：百思利精密制造项目E地块顶盖车间、智能仓库配套工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	百思利精密制造项目E地块顶盖车间、智能仓库配套工程	10432913.02		151623.36	255971.64
2	招标代理费				
合计		10432913.02		151623.36	255971.64

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：百思利精密制造项目E地块顶盖车间、智能仓库配套工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	1#顶盖车间电气	8393061.99		121220.27	204644.92
2	1#智能立体仓库电气	60754.11		905.51	1528.7
3	1#顶盖车间气管	1845895.69		27512.27	46446.41
4	1#顶盖车间水	133201.23		1985.31	3351.61
合计		10432913.02		151623.36	255971.64

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	7292791.51	
1.1	人工费	424624.74	
1.2	材料费	6614265.57	
1.3	施工机具使用费	24584.09	
1.4	企业管理费	169834.43	
1.5	利润	59482.68	
2	措施项目费	202620.44	
2.1	单价措施项目费	34613.4	
2.2	总价措施项目费	168007.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	121220.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	204644.92	
5	税金	693005.12	
6	工程造价	8393061.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#顶盖车间强电						
1	030404017081	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2APGY2、3APGY2、4APGY2 3、安装方式：落地安装	台	3	3628.46	10885.38	
2	030404017001	配电箱	1、名称：三级配电箱 2、型号：1AP1~1AP9、2AP1~2AP9、3AP1~3AP9、4AP1~4AP9 3、安装方式：挂墙暗装	台	36	1759.68	63348.48	
3	030404017094	配电箱	1、名称：四级配电箱 2、型号：1APM、2APM、3APM、4APM 3、安装方式：挂墙暗装	台	246	1009.68	248381.28	
4	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试	系统	1	878.92	878.92	
5	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：双电源事故照明切换调试	台	3	583.23	1749.69	
6	030411003010	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：100*50	m	293.76	65.5	19241.28	
7	030411003005	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：300*150	m	3266.04	182.35	595562.39	
8	030411003006	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：500*150	m	187.4	282.72	52981.73	
9	030411003011	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：600*200	m	125.57	343.02	43073.02	
10	030411003012	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：800*200	m	22.31	432.74	9654.43	
11	030411003007	桥架	1、名称：PVC塑料桥架 2、规格：100*50	m	491.77	40.03	19685.55	
12	030411003009	桥架	1、名称：PVC塑料桥架 2、规格：300*150	m	94.47	87.24	8241.56	
13	030411002001	线槽	1、名称：插座用穿线塑料线槽 2、规格：满足使用及验收要求	m	787.2	19.71	15515.71	
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、规格：除锈，刷油	kg	3882.77	11.19	43448.2	
15	031002001003	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格、型号 ：400~600（T）	套	150	587.4	88110	
16	031002001004	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格、型号 ：400~600（T+L）	套	130	1027.53	133578.9	
17	030408001008	电力电缆（超高）	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*240+1*120 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	653.05	1140.26	744646.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*240+1*120 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	2940.27	1140.26	3352672.27	
19	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	5063.51	179.26	907684.8	
20	030408001009	电力电缆（超高）	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	1331.11	226.71	301775.95	
21	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	850.48	226.71	192812.32	
22	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格：BV4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	3451.26	5.53	19085.47	
23	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	265.16	883.72	234327.2	
24	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4*185+1*95	个	12	722.13	8665.56	
25	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4*240+1*120	个	72	845.13	60849.36	
26	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4*50+1*25	个	118	286.86	33849.48	
27	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4*35+1*16	个	348	174.42	60698.16	
28	030408006004	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：4mm2	个	1476	5.2	7675.2	
29	030404035001	插座	1、名称：安全型双联二三极暗装插座 2、规格：220V 16A 3、安装方式：暗装	个	492	26.72	13146.24	
30	030413003001	打洞（孔）	1、名称：预留洞口 2、规格：700*300mm	个	3	88.73	266.19	
31	030413003002	打洞（孔）	1、名称：预留洞口 2、规格：900*300mm	个	3	100	300	
		分部小计					7292791.51	
		三、四层电线电缆						
32	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	0			
33	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*240+1*120 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	0			
35	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：BV4 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	0			
36	030411002002	线槽	1、名称：插座用穿线塑料线槽 2、规格：满足使用及验收要求	m	0			
37	030408006006	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：4mm2	个	0			
38	030404035002	插座	1、名称：安全型双联二三极暗装插座 2、规格：220V 16A 3、安装方式：暗装	个	0			
39	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4*185+1*95	个	0			
40	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4*240+1*120	个	0			
41	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：4*35+1*16	个	0			
		分部小计						
		分部分项合计					7292791.51	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	15282.77	15282.77	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	19330.63	19330.63	
		单价措施合计					34613.4	
合计							7327404.91	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

项目编码	030404017081	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	68.61	117.87	41.26	294.68	32.11	68.61	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.1	167.48	33.03	12.77	66.99	23.45	16.75	3.3	1.28	6.7	2.35
综合人工工日		小计							311.43	35.41	69.89	124.57	43.61
2.938工日		未计价材料费							3043.55				
清单项目综合单价									3628.46				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱2APGY2、3APGY2、4APGY2	只	1	3000	3000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.216	3.77	0.81		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	1.05	41.48	43.55		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.411	3.42	1.41		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.237	4.55	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3078.96	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1759.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AP1~1AP9、2AP1~2AP9、3AP1~3AP9、4AP1~4AP9						只	1	1500	1500			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1534.41		--	

项目编码	030404017094	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									1009.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APM、2APM、3APM、4APM						只	1	750	750			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			

新点网上招投标系统

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	784.41	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414006001	项目名称	事故照明切换装置	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1847	事故照明切换装置调试	台	1	319.68	2.39	88.53	127.87	44.76	319.68	2.39	88.53	127.87	44.76
综合人工工日		小计							319.68	2.39	88.53	127.87	44.76
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									583.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	293.76

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.57	61.9	21.67	15.48	6.33	0.46	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.46	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费							34.87				
清单项目综合单价									65.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架100*50	m	1.005	34.7	34.87		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3266.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	14.48	165.36	57.88	41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.55				
清单项目综合单价									182.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架 300*150	m	1.005	110	110.55		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		

	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	117.23	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	187.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	钢制槽式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	560.74	67.91	36.48	224.3	78.5	56.07	6.79	3.65	22.43	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.79	3.65	22.43	7.85
0.529工日		未计价材料费							185.93				
清单项目综合单价									282.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架　500*150	m	1.005	185	185.93		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.76	0.15		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	192.72	--	

项目编码	030411003011	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	125.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	钢制槽式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	560.74	67.91	36.48	224.3	78.5	56.07	6.79	3.65	22.43	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.79	3.65	22.43	7.85
0.529工日		未计价材料费							246.23				
清单项目综合单价									343.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架 600*200	m	1.005	245	246.23		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.76	0.15		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	253.02	--	

项目编码	030411003012	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1309	钢制槽式桥架 宽+高1000mm以下	10m	0.1	712.32	68.46	56.5	284.93	99.72	71.23	6.85	5.65	28.49	9.97
综合人工工日		小计							71.23	6.85	5.65	28.49	9.97
0.672工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									432.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架800*200	m	1.005	309	310.55		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.027	3.77	0.1		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	砂轮片ϕ100	片	0.003	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.003	11.58	0.03		
	酚醛防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.315	0.76	0.24		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	317.4	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	491.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.57	61.9	21.67	15.48	6.33	0.46	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.46	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费							9.4				
清单项目综合单价									40.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料桥架100*50	m	1.005	9.35	9.4		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	15.73	--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	94.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	14.48	165.36	57.88	41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							15.44				
清单项目综合单价									87.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料桥架300*150	m	1.005	15.36	15.44		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			

	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	22.12	--	

项目编码	030411002001	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	787.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-815	小型塑料槽安装(宽50mm以下)墙上	10m	0.1	121.9	7.3		48.76	17.07	12.19	0.73		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	0.73		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											0.2
清单项目综合单价													19.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座用穿线塑料线槽	m	0.1	2	0.2		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.035	6.86	0.24		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.35	0.86	0.3		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.035	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	3882.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.24	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	21.14	190.8	66.78	4.77	0.33	0.21	1.91	0.67
综合人工工日		小计							5.08	0.35	0.29	2.03	0.71
0.0479工日		未计价材料费											2.73
清单项目综合单价													11.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	桥架支吊架除锈，刷油	kg	1.005	2.72	2.73		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.08	--	

项目编码	031002001003	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	抗震支架	套	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						587.4				
清单项目综合单价								587.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架抗震支架　400~600（T）	套	1	587.4	587.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	587.4	--	

项目编码	031002001004	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	抗震支架	套	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						1027.53				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							1027.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架抗震支架　400~600（T+L）	套	1	1027.53	1027.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1027.53	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆（超高）	计量单位	m	工程量	653.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	369.79	753.02	263.56	18.83	4.64	3.7	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.7	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费							1102.92				
清单项目综合单价									1140.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*240+1*120240mm2以下（五芯）	m	1.01	1092	1102.92		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1107.56	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2940.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	369.79	753.02	263.56	18.83	4.64	3.7	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.7	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费							1102.92				
清单项目综合单价									1140.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*240+1*120240mm2以下（五芯）	m	1.01	1092	1102.92		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	1107.56	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5063.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	11.45	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							165.64				
清单项目综合单价									179.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*35+1*1635mm2以下（五芯）	m	1.01	164	165.64		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	167.74	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆（超高）	计量单位	m	工程量	1331.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	72.83	534.24	186.98	13.36	3.41	0.73	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.73	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							202				
清单项目综合单价									226.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*50+1*25120mm2以下（五芯）	m	1.01	200	202		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	205.41	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	850.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	72.83	534.24	186.98	13.36	3.41	0.73	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.73	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							202				
清单项目综合单价									226.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*50+1*25120mm2以下（五芯）	m	1.01	200	202		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	205.41	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3451.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									5.53				

新点网上招投标系统

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	BV4导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	4.09	4.5		
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	265.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	369.79	753.02	263.56	18.83	4.64	3.7	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.7	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费							846.38				
清单项目综合单价									883.72				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	YJV-4*185+1*95240mm2以下（五芯）	m	1.01	838	846.38		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	851.02	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	95.4	163.21		38.16	13.36	95.4	163.21		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	163.21		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费							412				
清单项目综合单价									722.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头4*185+1*95	个	1	412	412		
	破布	kg	0.8	6	4.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.5		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.43	12.43		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.72	17.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19		
	其他材料费			--	3.17	--	
	材料费小计			--	575.21	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	95.4	163.21		38.16	13.36	95.4	163.21		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	163.21		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费							535				

清单项目综合单价							845.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头4*240+1*120	个	1	535	535		
	破布	kg	0.8	6	4.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.5		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.43	12.43		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.72	17.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19		
	其他材料费			--	3.17	--	
	材料费小计			--	698.21	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费							65.39				
清单项目综合单价									286.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头4*50+1*25	个	1	65.39	65.39		
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		

	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	174.22	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							42.35				
清单项目综合单价									174.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头4*35+1*16	个	1	42.35	42.35		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	

新点网上招标系统

	材料费小计	--	105.86	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1476

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.38	14.44		9.75	3.41	2.44	1.44		0.98	0.34
综合人工工日		小计							2.44	1.44		0.98	0.34
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.44	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	492

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											11.69
清单项目综合单价									26.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型双联二三极暗装插座　220V 10A单相暗插座16A 5孔	套	1.02	11.46	11.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	打洞（孔）	个	1		88.73					88.73			
综合人工工日		小计								88.73			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打洞（孔）	个	1	88.73	88.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.73	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	打洞（孔）	个	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m		1882.56	463.91	369.79	753.02	263.56					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*185+1*95240mm2以下（五芯）	m		838			

	破布	kg		6			
	汽油	kg		9.12			
	镀锌铁丝13#～17#	kg		5.15			
	标志牌	个		0.16			
	镀锌电缆卡子3×100	个		9.3			
	封铅含铅65%含锡35%	kg		8.58			
	沥青绝缘漆	kg		15.44			
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套		1.1			
	橡胶垫δ2	m2		14.58			
	电缆吊挂3×100	套		9.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m		1882.56	463.91	369.79	753.02	263.56					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*240+1*120240mm2以下（五芯）	m		1092			
	破布	kg		6			
	汽油	kg		9.12			
	镀锌铁丝13#～17#	kg		5.15			
	标志牌	个		0.16			
	镀锌电缆卡子3×100	个		9.3			
	封铅含铅65%含锡35%	kg		8.58			
	沥青绝缘漆	kg		15.44			
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套		1.1			
	橡胶垫δ2	m2		14.58			
	电缆吊挂3×100	套		9.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m		740.94	209.7	11.45	296.38	103.73					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*35+1*1635mm2以下（五芯）	m		164			
	破布	kg		6			
	汽油	kg		9.12			
	镀锌铁丝13#～17#	kg		5.15			
	镀锌电缆卡子2×35	个		1.46			
	标志牌	个		0.16			
	封铅含铅65%含锡35%	kg		8.58			
	沥青绝缘漆	kg		15.44			
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套		0.86			
	橡胶垫δ2	m2		14.58			
	膨胀螺栓M10	套		0.69			
	电缆吊挂3×50	套		8.45			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根		6.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线		57.24	15.4		22.9	8.01					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV4导线截面4mm2以内 铜芯	m		4.09			
	钢丝φ1.6	kg		6			
	棉纱头	kg		5.57			
	焊锡	kg		36.87			
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	汽油	kg		9.12			
	塑料胶布带25mm×10m	卷		3.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411002002	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-815	小型塑料槽安装(宽50mm以下)墙上	10m		121.9	7.3		48.76	17.07					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座用穿线塑料线槽	m		2			
	破布	kg		6			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根		6.86			
	塑料膨胀管φ8×50	十个		0.86			
	自攻螺钉M4×60	十个		0.26			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个		24.38	14.44		9.75	3.41					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg		6			
	铁砂布2#	张		0.86			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	异型塑料管dn2.5～5	m		1.17			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套		89.04	13.23		35.62	12.47					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型双联二三极暗装插座　220V 10A单相暗插座16A 5孔	套		11.46			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m		1.5			
	自攻螺钉M4×40	十个		0.25			
	自攻螺钉M4×60	十个		0.26			
	镀锌铁丝22#	kg		4.72			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个		95.4	163.21		38.16	13.36					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头4*185+1*95	个		412			
	破布	kg		6			
	汽油	kg		9.12			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg		58.91			
	固定卡子3×80	个		2.49			
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个		15.44			
	铜接线端子DT-25mm2	个		4.23			
	塑料带20mm×40m	kg		2.14			
	塑料手套	副		3.43			
	焊锡丝	kg		42.88			
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	电力复合脂	kg		17.15			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷		12.43			
	铝接线端子185mm2	个		4.72			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套		1.1			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套		1.17			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个		95.4	163.21		38.16	13.36					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆头4*240+1*120	个		535			
	破布	kg		6			
	汽油	kg		9.12			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg		58.91			
	固定卡子3×80	个		2.49			
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个		15.44			
	铜接线端子DT-25mm2	个		4.23			

	塑料带20mm×40m	kg		2.14			
	塑料手套	副		3.43			
	焊锡丝	kg		42.88			
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	电力复合脂	kg		17.15			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷		12.43			
	铝接线端子185mm2	个		4.72			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套		1.1			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套		1.17			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个		44.52	63.51		17.81	6.23					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电力电缆头4*35+1*16	个		42.35			
	破布	kg		6			
	汽油	kg		9.12			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg		58.91			
	固定卡子3×80	个		2.49			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个		2.14			
	铜接线端子DT-25mm2	个		4.23			
	塑料带20mm×40m	kg		2.14			
	塑料手套	副		3.43			
	焊锡丝	kg		42.88			
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	电力复合脂	kg		17.15			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷		12.43			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套		1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	9923.88			3969.55	1389.34	9923.88			3969.55	1389.34
综合人工工日		小计							9923.88			3969.55	1389.34
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15282.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2311.91	6935.71		924.76	323.67	2311.91	6935.71		924.76	323.67
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1922.07	5766.22		768.83	269.09	1922.07	5766.22		768.83	269.09
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.87	71.61		9.55	3.34	23.87	71.61		9.55	3.34
综合人工工日		小计							4257.85	12773.54		1703.14	596.1
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19330.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12773.54	--	

	材料费小计	--	12773.54	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	121220.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	106333.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	14886.7			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	42533.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4253.34			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合计					168007.04			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	204644.92	100	204644.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7256911.95	2.4	174165.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7256911.95	0.42	30479.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7256911.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7700056.87	9	693005.12
合计					897650.04

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	121220.27										
2	临时设施	42533.43										
3	智慧工地费用	4253.34										
4	社会保险费	174165.89										
5	住房公积金	30479.03										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#顶盖车间电气(4-11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	52504.49	
1.1	人工费	10048.83	
1.2	材料费	36734.66	
1.3	施工机具使用费	298.16	
1.4	企业管理费	4020.22	
1.5	利润	1402.62	
2	措施项目费	1704.53	
2.1	单价措施项目费	449.53	
2.2	总价措施项目费	1255	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	905.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1528.7	
5	税金	5016.39	
6	工程造价	60754.11	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#智能立体仓库强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL3 3、无端子接线4mm2：21个 4、安装方式：挂墙暗装	台	1	1820.39	1820.39	
2	030412005001	荧光灯	1、名称：双管节能荧光灯 2、规格：220V 2*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	101.26	810.08	
3	030404035001	插座	1、名称：安全型双联二三极暗装插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装,底边距地0.3m	个	13	23.67	307.71	
4	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关柜式空调保护器 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装,底边距地0.3m	个	5	23.67	118.35	
5	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A	个	2	19.44	38.88	
6	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内 3、规格：BV 4	m	994.41	5.32	5290.26	
7	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	55.34	13.98	773.65	
8	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗装	m	259.03	19.22	4978.56	
9	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.4	65.43	1923.64	
10	030411003005	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：300*150	m	129.64	182.35	23639.85	
11	030411003006	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：400*200	m	11.47	265.77	3048.38	
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、规格：除锈，刷油	kg	158.55	11.19	1774.17	
13	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格、型号：100~300（T）	套	6	507.22	3043.32	
14	031002001002	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格、型号：100~300（T+L）	套	5	987.45	4937.25	
		分部小计					52504.49	
		分部分项合计					52504.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B001	施工超高增加费		项	1	410.78	410.78	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	38.75	38.75	
		单价措施合计					449.53	
合计							52954.02	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2.1	24.38	14.44		9.75	3.41	51.2	30.32		20.48	7.16
综合人工工日		小计							237.76	68.25		95.1	33.28
2.243工日		未计价材料费							1386				
清单项目综合单价									1820.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL3配电箱	只	1	1386	1386		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1454.25	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1

综合人工工日	小计			22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日	未计价材料费			65.65				
清单项目综合单价				101.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管节能荧光灯	套	1.01	65	65.65			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	67.15		--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型双联二三极暗装插座单相暗插座15A 5孔						套	1.02	8.47	8.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									23.67				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型双联二三极暗装插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.47	8.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											7.78
清单项目综合单价													19.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.63	7.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.34	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	994.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		24.17	8.46	0.6	0.15		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.24	0.08
0.0057工日		未计价材料费											4.25
清单项目综合单价													5.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	m	1.05	4.05	4.25		

	钢丝φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.4	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	103.26		228.96	80.14	5.72	1.03		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.03		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									13.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20公称直径20mm以内	m	1.03	4.02	4.14		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.17	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	259.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	17.2	274.75	96.16	6.87	0.85	0.17	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.17	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.62				
清单项目综合单价									19.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC20公称直径20mm以内	m	1.03	7.4	7.62		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.47	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	12.48	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							58.18				
清单项目综合单价									65.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*1010mm2（五芯）	m	1.01	57.6	58.18		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.63	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	129.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	14.48	165.36	57.88	41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.55				
清单项目综合单价									182.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架300*150	m	1.005	110	110.55		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	117.23	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	11.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	14.48	165.36	57.88	41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.45	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							193.97				
清单项目综合单价									265.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架400*200	m	1.005	193	193.97		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片ϕ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片ϕ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	200.65	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	158.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.24	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	21.14	190.8	66.78	4.77	0.33	0.21	1.91	0.67
综合人工工日		小计							5.08	0.35	0.29	2.03	0.71
0.0479工日		未计价材料费							2.73				
清单项目综合单价									11.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	桥架支吊架除锈，刷油	kg	1.005	2.72	2.73		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			

	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.08	--	

项目编码	031002001001	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	抗震支架	套	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						507.22				
清单项目综合单价								507.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架100~300（T）	套	1	507.22	507.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	507.22	--	

项目编码	031002001002	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	抗震支架	套	1									
综合人工工日		小计										
0工日		未计价材料费						987.45				
清单项目综合单价								987.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架100~300（T+L）	套	1	987.45	987.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	987.45	--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	249.57			99.83	34.94	249.57			99.83	34.94
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	1	14.62		3.92	5.85	2.05	14.62		3.92	5.85	2.05
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							264.19		3.92	105.68	36.99
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									410.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.56	22.69		3.02	1.06	7.56	22.69		3.02	1.06
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.97	2.92		0.39	0.14	0.97	2.92		0.39	0.14
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							8.53	25.61		3.41	1.2

新点网上招投标系统

0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							38.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.61	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	905.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	794.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	111.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	317.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	31.77			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1255			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1528.7	100	1528.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54209.02	2.4	1301.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54209.02	0.42	227.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54209.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	55737.72	9	5016.39
合计					6545.09

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	905.51										
2	临时设施	317.72										
3	智慧工地费用	31.77										
4	社会保险费	1301.02										
5	住房公积金	227.68										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#智能立体仓库电气(4-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	1587204.54	
1.1	人工费	282697.78	
1.2	材料费	1062099.86	
1.3	施工机具使用费	89755.39	
1.4	企业管理费	113086.49	
1.5	利润	39565.02	
2	措施项目费	59831.33	
2.1	单价措施项目费	21700.29	
2.2	总价措施项目费	38131.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27512.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46446.41	
5	税金	152413.41	
6	工程造价	1845895.69	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空气管道						
1	030801012012	低压铝及铝合金管	1、名称：空气管道 2、材质：蓝色铝合金管 3、规格：DN25 4、壁厚：1.45mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	1968	28.53	56147.04	
2	030801012013	低压铝及铝合金管	1、名称：空气管道 2、材质：蓝色铝合金管 3、规格：DN65 4、壁厚：2.3mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	2225.34	74.58	165965.86	
3	030801012014	低压铝及铝合金管	1、名称：空气管道 2、材质：蓝色铝合金管 3、规格：DN80 4、壁厚：2.6mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	1233.68	88.8	109550.78	
4	030801012015	低压铝及铝合金管	1、名称：空气管道 2、材质：蓝色铝合金管 3、规格：DN100 4、壁厚：2.6mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	20.4	110.32	2250.53	
5	030801012023	低压铝及铝合金管	1、名称：空气管道 2、材质：蓝色铝合金管 3、规格：DN150 4、壁厚：3mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	40.88	171	6990.48	
6	030807006060	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：不锈钢手柄式 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：详见图纸	个	57	1671.78	95291.46	
7	030807006061	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：不锈钢手柄式 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：详见图纸	个	17	1887.24	32083.08	
8	030807006062	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：蜗轮蜗杆式 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：详见图纸	个	4	344.73	1378.92	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030807006063	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：蜗轮蜗杆式 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：详见图纸	个	1	573.51	573.51	
10	030807006048	低压调节阀门	1、名称：球阀 2、材质：铝制球阀 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	594	117.12	69569.28	
11	030807006049	低压调节阀门	1、名称：自动排气阀 2、材质：铝制阀门 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	8	79.12	632.96	
12	030807006050	低压调节阀门	1、名称：气动接头 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	8	84.12	672.96	
13	030807006051	低压调节阀门	1、名称：快速转换接头 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	594	97.52	57926.88	
14	030815001018	管架制作安装	1、单件支架质量：管道支架 2、材质：铝合金 3、其余详见图纸设计施工说明	kg	1757.5	37.74	66328.05	
15	030804008010	低压铝及铝合金管件	1、名称：三通 2、规格：DN65 3、连接方法：焊接	个	389	97.36	37873.04	
16	030804008011	低压铝及铝合金管件	1、名称：三通 2、规格：DN80 3、连接方法：焊接	个	141	132.6	18696.6	
17	030804008012	低压铝及铝合金管件	1、名称：三通 2、规格：DN100 3、连接方法：焊接	个	4	189.76	759.04	
18	030804008013	低压铝及铝合金管件	1、名称：弯头 2、规格：DN80 3、连接方法：焊接	个	46	125	5750	
19	030801017004	金属骨架复合管	1、名称、类型：金属软管 2、规格：DN65	个(组)	29	229.49	6655.21	
20	030801017005	金属骨架复合管	1、名称、类型：金属软管 2、规格：DN80	个(组)	8	287.16	2297.28	
21	031002003014	套管	1、名称、类型：套管 2、材质：钢管 3、穿行管规格：DN100	个	6	58.02	348.12	
22	030816005004	焊缝超声波探伤	1、名称：无损伤探伤检查 2、其余详见图纸设计施工说明	口	288	22.17	6384.96	
		分部小计					744126.04	
		氮气管道						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030801012025	低压铝及铝合金管	1、名称：氮气管道 2、材质：黄色铝合金管 3、规格：DN25 4、壁厚：1.45mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	1424.54	28.53	40642.13	
24	030801012017	低压铝及铝合金管	1、名称：氮气管道 2、材质：黄色铝合金管 3、规格：DN50 4、壁厚：2.1mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	1656.49	54.33	89997.1	
25	030801012018	低压铝及铝合金管	1、名称：氮气管道 2、材质：黄色铝合金管 3、规格：DN65 4、壁厚：2.3mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	904.37	74.58	67447.91	
26	030801012019	低压铝及铝合金管	1、名称：氮气管道 2、材质：黄色铝合金管 3、规格：DN80 4、壁厚：2.6mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	38.99	88.8	3462.31	
27	030801012020	低压铝及铝合金管	1、名称：氮气管道 2、材质：黄色铝合金管 3、规格：DN125 4、壁厚：2.75mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	53.49	147.48	7888.71	
28	030807006064	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：不锈钢手柄式 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：详见图纸	个	42	1671.78	70214.76	
29	030807006065	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：不锈钢手柄式 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：详见图纸	个	18	1887.24	33970.32	
30	030807006066	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：蜗轮蜗杆式 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：详见图纸	个	3	485.53	1456.59	
31	030807006052	低压调节阀门	1、名称：球阀 2、材质：铝制球阀 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	462	117.12	54109.44	
32	030807006067	低压调节阀门	1、名称：球阀 2、材质：铝制球阀 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：详见图纸	个	0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030807006053	低压调节阀门	1、名称：自动排气阀 2、材质：铝制阀门 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	6	79.12	474.72	
34	030807006054	低压调节阀门	1、名称：气动接头 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	6	84.12	504.72	
35	030807006055	低压调节阀门	1、名称：快速转换接头 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	462	97.52	45054.24	
36	030815001019	管架制作安装	1、单件支架质量：管道支架 2、材质：铝合金 3、其余详见图纸设计施工说明	kg	1430.3	37.74	53979.52	
37	030804008014	低压铝及铝合金管件	1、名称：三通 2、规格：DN50 3、连接方法：焊接	个	357	72.93	26036.01	
38	030804008015	低压铝及铝合金管件	1、名称：三通 2、规格：DN65 3、连接方法：焊接	个	117	97.36	11391.12	
39	030804008016	低压铝及铝合金管件	1、名称：三通 2、规格：DN80 3、连接方法：焊接	个	3	132.6	397.8	
40	030804008017	低压铝及铝合金管件	1、名称：弯头 2、规格：DN65 3、连接方法：焊接	个	27	102.36	2763.72	
41	030801017007	金属骨架复合管	1、名称、类型：金属软管 2、规格：DN50	个(组)	21	197.66	4150.86	
42	030801017006	金属骨架复合管	1、名称、类型：金属软管 2、规格：DN65	个(组)	6	229.49	1376.94	
43	031002003015	套管	1、名称、类型：套管 2、材质：钢管 3、穿行管规格：DN100	个	6	58.02	348.12	
44	030816005005	焊缝超声波探伤	1、名称：无损伤探伤检查 2、其余详见图纸设计施工说明	口	181	22.17	4012.77	
		分部小计					519679.81	
		真空管道						
45	030801012021	低压铝及铝合金管	1、名称：真空管道 2、材质：灰色铝合金管 3、规格：DN25 4、壁厚：1.45mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	514.11	28.53	14667.56	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030801012022	低压铝及铝合金管	1、名称：真空管道 2、材质：灰色铝合金管 3、规格：DN100 4、壁厚：2.6mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	1788.58	110.32	197316.15	
47	030801012024	低压铝及铝合金管	1、名称：真空管道 2、材质：灰色铝合金管 3、规格：DN200 4、壁厚：3mm 5、连接方法：焊接 6、压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度和严密性试验、吹气清扫，详见施工图设计	m	29.59	171	5059.89	
48	030807006068	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：蜗轮蜗杆式 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：详见图纸	个	51	344.73	17581.23	
49	030807006069	低压调节阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：蜗轮蜗杆式 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：详见图纸	个	1	825.41	825.41	
50	030807006056	低压调节阀门	1、名称：球阀 2、材质：铝制球阀 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	167	117.12	19559.04	
51	030807006057	低压调节阀门	1、名称：自动排气阀 2、材质：铝制阀门 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	3	79.12	237.36	
52	030807006058	低压调节阀门	1、名称：气动接头 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	3	84.12	252.36	
53	030807006059	低压调节阀门	1、名称：快速转换接头 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：详见图纸	个	167	97.52	16285.84	
54	030815001020	管架制作安装	1、单件支架质量：管道支架 2、材质：铝合金 3、其余详见图纸设计施工说明	kg	819.7	37.74	30935.48	
55	030804008018	低压铝及铝合金管件	1、名称：三通 2、规格：DN100 3、连接方法：焊接	个	93	189.76	17647.68	
56	031002003016	套管	1、名称、类型：套管 2、材质：钢管 3、穿行管规格：DN100	个	6	58.02	348.12	
57	030816005006	焊缝超声波探伤	1、名称：无损伤探伤检查 2、其余详见图纸设计施工说明	口	121	22.17	2682.57	
		分部小计					323398.69	
		分部分项合计					1587204.54	
1	03B001	施工超高增加费		项	1	303.58	303.58	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	21396.71	21396.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					21700.29	
合计							1608904.83	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

项目编码	030801012012	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	1968

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-200	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	58.83	2.72	7.51	23.53	8.24	5.88	0.27	0.75	2.35	0.82
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
综合人工工日		小计							9.01	0.86	1.63	3.6	1.25
0.0825工日		未计价材料费							12.18				
清单项目综合单价									28.53				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压铝合金钢管DN25	m	0.984	12.38	12.18		
	合金钢焊丝	kg	0.0024	11.15	0.03		
	氧气	m3	0.0035	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0012	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0051	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	13.04	--	

项目编码	030801012013	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	2225.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-204	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	106.56	6.15	15.09	42.62	14.92	10.66	0.62	1.51	4.26	1.49
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	50.53	92.86	32.5	2.32	0.31	0.51	0.93	0.33

新点网上招投标系统

8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
综合人工工日		小计							14.38	1.42	2.47	5.75	2.02
0.1311工日		未计价材料费							48.54				
清单项目综合单价									74.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN65	m	0.984	49.325	48.54		
	合金钢焊丝	kg	0.0084	11.15	0.09		
	氧气	m3	0.0072	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0236	7.81	0.18		
	铈钨棒	g	0.0471	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0121	3.26	0.04		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	49.96	--	

项目编码	030801012014	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	1233.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-205	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	113.22	7.06	16.98	45.29	15.85	11.32	0.71	1.7	4.53	1.59
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	50.53	92.86	32.5	2.32	0.31	0.51	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
综合人工工日		小计							15.04	1.51	2.66	6.02	2.12
0.1371工日		未计价材料费							61.45				
清单项目综合单价									88.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN80	m	0.953	64.475	61.44		
	合金钢焊丝	kg	0.0099	11.15	0.11		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0025	15.44	0.04		

	氩气	m3	0.0277	7.81	0.22		
	铈钨棒	g	0.0553	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	62.96	--	

项目编码	030801012015	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-206	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	140.97	10.08	25.04	56.39	19.74	14.1	1.01	2.5	5.64	1.97
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	50.53	92.86	32.5	2.32	0.31	0.51	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
综合人工工日		小计							17.82	1.81	3.46	7.13	2.5
0.1621工日		未计价材料费											77.6
清单项目综合单价													110.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN100	m	0.953	81.425	77.6		
	合金钢焊丝	kg	0.0168	11.15	0.19		
	氧气	m3	0.0081	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0027	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0472	7.81	0.37		
	铈钨棒	g	0.0943	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0205	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0033	10.55	0.03		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	79.41	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030801012023	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	40.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-208	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10m	0.1	156.51	14.57	56.14	62.6	21.91	15.65	1.46	5.61	6.26	2.19
8-2445	低中压管道气压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	286.2	56.31	54.67	114.48	40.07	2.86	0.56	0.55	1.14	0.4
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	48.93	68.69	24.04	1.72	0.94	0.49	0.69	0.24
综合人工工日		小计							20.23	2.96	6.65	8.09	2.83
0.1842工日		未计价材料费							130.24				
清单项目综合单价									171				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN150	m	0.938	138.85	130.24		
	合金钢焊丝	kg	0.027	11.15	0.3		
	氧气	m3	0.0176	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0058	15.44	0.09		
	氩气	m3	0.0757	7.81	0.59		
	铈钨棒	g	0.1514	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.031	3.26	0.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.006	1.54	0.01		
	其他材料费			--	1.22	--	
	材料费小计			--	133.2	--	

项目编码	030807006060	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.24	16.96	5.94	42.4	4.24	2.24	16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.24	16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							1600				
清单项目综合单价									1671.78				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	不锈钢手柄式蝶阀DN65	个	1	1600	1600		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	1604.24	--	

项目编码	030807006061	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									1887.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢手柄式蝶阀DN80	个	1	1800	1800		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.13	11.06	1.44		
	其他材料费			--	2.86	--	
	材料费小计			--	1804.92	--	

项目编码	030807006062	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							230				
清单项目综合单价									344.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆式蝶阀DN100	个	1	230	230		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	236.19	--	

项目编码	030807006063	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.71	39.86	13.95	99.64	9.35	3.71	39.86	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.71	39.86	13.95
0.94工日		未计价材料费							407				
清单项目综合单价									573.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆式蝶阀DN150	个	1	407	407		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	416.35	--	

项目编码	030807006048	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	594

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							69				
清单项目综合单价									117.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝制球阀DN25	个	1	69	69		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	72.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807006049	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							31				
清单项目综合单价									79.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝制自动排气阀DN25	个	1	31	31		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	34.95	--	

项目编码	030807006050	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									84.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气动接头DN25	个	1	36	36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	39.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807006051	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	594

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							49.4				
清单项目综合单价									97.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速转换接头DN25	个	1	49.4	49.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	53.35	--	

项目编码	030815001018	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1757.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	167.23	271.78	95.12	6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							24.38				
清单项目综合单价									37.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金支架	kg	1.06	23	24.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		

新点网上招投标系统

	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	030804008010	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-833	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	325.23	42.22	130.57	130.09	45.53	32.52	4.22	13.06	13.01	4.55
综合人工工日		小计							32.52	4.22	13.06	13.01	4.55
0.293工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									97.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN65	个	1	30	30		
	合金钢焊丝	kg	0.0052	11.15	0.06		
	氧气	m3	0.0144	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.07		
	氩气	m3	0.2772	7.81	2.16		
	铈钨棒	g	0.5544	0.33	0.18		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0832	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	34.22	--	

项目编码	030804008011	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-834	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	378.51	61.96	149.11	151.4	52.99	37.85	6.2	14.91	15.14	5.3
综合人工工日		小计							37.85	6.2	14.91	15.14	5.3
0.341工日		未计价材料费							53.2				
清单项目综合单价									132.6				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	三通DN80	个	1	53.2	53.2		
	合金钢焊丝	kg	0.1162	11.15	1.3		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0054	15.44	0.08		
	氩气	m3	0.3254	7.81	2.54		
	铈钨棒	g	0.6508	0.33	0.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0976	3.26	0.32		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	59.4	--	

项目编码	030804008012	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-835	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	602.73	97.14	222.32	241.09	84.38	60.27	9.71	22.23	24.11	8.44
综合人工工日		小计							60.27	9.71	22.23	24.11	8.44
0.543工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									189.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN100	个	1	65	65		
	合金钢焊丝	kg	0.2053	11.15	2.29		
	氧气	m3	0.0242	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氩气	m3	0.575	7.81	4.49		
	铈钨棒	g	1.15	0.33	0.38		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1316	3.26	0.43		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	74.71	--	

项目编码	030804008013	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

8-834	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	378.51	61.96	149.11	151.4	52.99	37.85	6.2	14.91	15.14	5.3
综合人工工日		小计							37.85	6.2	14.91	15.14	5.3
0.341工日		未计价材料费							45.6				
清单项目综合单价									125				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头DN80	个	1	45.6	45.6		
	合金钢焊丝	kg	0.1162	11.15	1.3		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0054	15.44	0.08		
	氩气	m3	0.3254	7.81	2.54		
	铈钨棒	g	0.6508	0.33	0.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0976	3.26	0.32		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	51.8	--	

项目编码	030801017004	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	个(组)	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-583	法兰式金属软管安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	74.31	7.27	9.33	3.26	23.32	74.31	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	74.31	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							112				
清单项目综合单价									229.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN65	个	1	112	112		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.28	3.77	1.06		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	186.31	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030801017005	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-584	法兰式金属软管安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	98.98	7.27	9.33	3.26	23.32	98.98	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	98.98	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							145				
清单项目综合单价									287.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN80	个	1	145	145		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	2.6	5.57	14.48		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	243.98	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	17.85	106.42	37.25	26.61	15.25	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030816005004	项目名称	焊缝超声波探伤	计量单位	口	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2548	管材表面焊缝超声波探伤 管壁厚150mm以内	10口	0.1	69.93	66.04	48.01	27.97	9.79	6.99	6.6	4.8	2.8	0.98
综合人工工日		小计							6.99	6.6	4.8	2.8	0.98
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机油6～7#	kg	0.015	10.72	0.16		
	耦合剂	kg	0.1	48.02	4.8		
	斜探头	个	0.008	127.2	1.02		
	探头线	根	0.0005	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	6.6	--	

项目编码	030801012025	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	1424.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-200	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	58.83	2.72	7.51	23.53	8.24	5.88	0.27	0.75	2.35	0.82
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
综合人工工日		小计							9.01	0.86	1.63	3.6	1.25
0.0825工日		未计价材料费							12.18				
清单项目综合单价									28.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN25	m	0.984	12.38	12.18		
	合金钢焊丝	kg	0.0024	11.15	0.03		
	氧气	m3	0.0035	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0012	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0051	3.26	0.02		

新点网上招投标系统

	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	13.04	--	

项目编码	030801012017	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	1656.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-203	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	82.14	4.28	10.23	32.86	11.5	8.21	0.43	1.02	3.29	1.15
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
综合人工工日		小计							11.34	1.02	1.9	4.54	1.58
0.1035工日		未计价材料费							33.95				
清单项目综合单价									54.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN50	m	0.984	34.5	33.95		
	合金钢焊丝	kg	0.0047	11.15	0.05		
	氧气	m3	0.0039	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0013	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0132	7.81	0.1		
	铈钨棒	g	0.0264	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0013	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	34.97	--	

项目编码	030801012018	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	904.37

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-204	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	106.56	6.15	15.09	42.62	14.92	10.66	0.62	1.51	4.26	1.49
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	50.53	92.86	32.5	2.32	0.31	0.51	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
综合人工工日		小计							14.38	1.42	2.47	5.75	2.02
0.1311工日		未计价材料费							48.54				
清单项目综合单价									74.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN65	m	0.984	49.325	48.54		
	合金钢焊丝	kg	0.0084	11.15	0.09		
	氧气	m3	0.0072	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0236	7.81	0.18		
	铈钨棒	g	0.0471	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0121	3.26	0.04		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	49.96	--	

项目编码	030801012019	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	38.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-205	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	113.22	7.06	16.98	45.29	15.85	11.32	0.71	1.7	4.53	1.59
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	50.53	92.86	32.5	2.32	0.31	0.51	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
综合人工工日		小计							15.04	1.51	2.66	6.02	2.12
0.1371工日		未计价材料费							61.45				
清单项目综合单价									88.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN80	m	0.953	64.475	61.44		
	合金钢焊丝	kg	0.0099	11.15	0.11		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0025	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0277	7.81	0.22		
	铈钨棒	g	0.0553	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	62.96	--	

项目编码	030801012020	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	53.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-207	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径125mm以内	10m	0.1	146.52	11.52	45.77	58.61	20.51	14.65	1.15	4.58	5.86	2.05
8-2445	低中压管道气压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	286.2	56.31	54.67	114.48	40.07	2.86	0.56	0.55	1.14	0.4
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	48.93	68.69	24.04	1.72	0.94	0.49	0.69	0.24
综合人工工日		小计							19.23	2.65	5.62	7.69	2.69
0.1752工日		未计价材料费							109.6				
清单项目综合单价									147.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN125	m	0.953	115	109.6		
	合金钢焊丝	kg	0.0201	11.15	0.22		
	氧气	m3	0.0115	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0038	15.44	0.06		
	氩气	m3	0.0562	7.81	0.44		
	铈钨棒	g	0.1123	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.025	3.26	0.08		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0035	10.55	0.04		

新点网上招投标系统

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.006	1.54	0.01		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	112.25	--	

项目编码	030807006064	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.24	16.96	5.94	42.4	4.24	2.24	16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.24	16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							1600				
清单项目综合单价									1671.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢手柄式蝶阀DN65	个	1	1600	1600		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	1604.24	--	

项目编码	030807006065	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									1887.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢手柄式蝶阀DN80	个	1	1800	1800		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.13	11.06	1.44		
	其他材料费			--	2.86	--	
	材料费小计			--	1804.92	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807006066	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	7.6	3.07	34.77	12.17	86.92	7.6	3.07	34.77	12.17
综合人工工日		小计							86.92	7.6	3.07	34.77	12.17
0.82工日		未计价材料费							341				
清单项目综合单价									485.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆式蝶阀DN125	个	1	341	341		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.23	11.06	2.54		
	其他材料费			--	4.44	--	
	材料费小计			--	348.6	--	

项目编码	030807006052	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	462

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							69				
清单项目综合单价									117.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝制球阀DN25	个	1	69	69		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	72.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807006067	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1269	低压阀门 焊接阀门 公称直径50mm以内	个		31.8	5.42	21.26	12.72	4.45					
综合人工工日		小计											
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝制球阀DN50	个		175.6			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg		3.77			
	氧气	m3		2.83			
	乙炔气	kg		15.44			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片		3.26			
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片		10.55			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030807006053	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							31				
清单项目综合单价									79.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝制自动排气阀DN25	个	1	31	31		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	34.95	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030807006054	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									84.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气动接头DN25	个	1	36	36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	39.95	--	

项目编码	030807006055	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	462

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							49.4				
清单项目综合单价									97.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快速转换接头DN25	个	1	49.4	49.4		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	53.35	--	

项目编码	030815001019	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1430.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	167.23	271.78	95.12	6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							24.38				
清单项目综合单价									37.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金支架	kg	1.06	23	24.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	030804008014	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	357

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-832	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	239.76	26.52	83.47	95.9	33.57	23.98	2.65	8.35	9.59	3.36
综合人工工日		小计							23.98	2.65	8.35	9.59	3.36
0.216工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									72.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN50	个	1	25	25		
	合金钢焊丝	kg	0.003	11.15	0.03		
	氧气	m3	0.01	2.83	0.03		

	乙炔气	kg	0.0034	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.1552	7.81	1.21		
	铈钨棒	g	0.3104	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0598	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	27.65	--	

项目编码	030804008015	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-833	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	325.23	42.22	130.57	130.09	45.53	32.52	4.22	13.06	13.01	4.55
综合人工工日		小计							32.52	4.22	13.06	13.01	4.55
0.293工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									97.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN65	个	1	30	30		
	合金钢焊丝	kg	0.0052	11.15	0.06		
	氧气	m3	0.0144	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.07		
	氩气	m3	0.2772	7.81	2.16		
	铈钨棒	g	0.5544	0.33	0.18		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0832	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	34.22	--	

项目编码	030804008016	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-834	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	378.51	61.96	149.11	151.4	52.99	37.85	6.2	14.91	15.14	5.3
综合人工工日		小计							37.85	6.2	14.91	15.14	5.3
0.341工日		未计价材料费							53.2				

清单项目综合单价							132.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN80	个	1	53.2	53.2		
	合金钢焊丝	kg	0.1162	11.15	1.3		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0054	15.44	0.08		
	氩气	m3	0.3254	7.81	2.54		
	铈钨棒	g	0.6508	0.33	0.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0976	3.26	0.32		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	59.4	--	

项目编码	030804008017	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-833	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	325.23	42.22	130.57	130.09	45.53	32.52	4.22	13.06	13.01	4.55
综合人工工日		小计							32.52	4.22	13.06	13.01	4.55
0.293工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									102.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头DN65	个	1	35	35		
	合金钢焊丝	kg	0.0052	11.15	0.06		
	氧气	m3	0.0144	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.07		
	氩气	m3	0.2772	7.81	2.16		
	铈钨棒	g	0.5544	0.33	0.18		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0832	3.26	0.27		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	39.22	--	

项目编码	030801017007	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	个(组)	工程量	21

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-582	法兰式金属软管安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	59.48	7.27	9.33	3.26	23.32	59.48	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									197.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN50	个	1	95	95		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	154.48	--	

项目编码	030801017006	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-583	法兰式金属软管安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	74.31	7.27	9.33	3.26	23.32	74.31	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	74.31	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							112				
清单项目综合单价									229.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN65	个	1	112	112		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.28	3.77	1.06		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	186.31	--	

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	17.85	106.42	37.25	26.61	15.25	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	030816005005	项目名称	焊缝超声波探伤	计量单位	口	工程量	181

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2548	管材表面焊缝超声波探伤 管壁厚150mm以内	10口	0.1	69.93	66.04	48.01	27.97	9.79	6.99	6.6	4.8	2.8	0.98
综合人工工日		小计							6.99	6.6	4.8	2.8	0.98
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机油6～7#	kg	0.015	10.72	0.16		
	耦合剂	kg	0.1	48.02	4.8		
	斜探头	个	0.008	127.2	1.02		
	探头线	根	0.0005	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	6.6	--	

项目编码	030801012021	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	514.11

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-200	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	58.83	2.72	7.51	23.53	8.24	5.88	0.27	0.75	2.35	0.82
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
综合人工工日		小计							9.01	0.86	1.63	3.6	1.25
0.0825工日		未计价材料费							12.18				
清单项目综合单价									28.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压铝合金钢管DN25	m	0.984	12.38	12.18		
	合金钢焊丝	kg	0.0024	11.15	0.03		
	氧气	m3	0.0035	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0012	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0051	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	13.04	--	

项目编码	030801012022	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	1788.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-206	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	140.97	10.08	25.04	56.39	19.74	14.1	1.01	2.5	5.64	1.97
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	50.53	92.86	32.5	2.32	0.31	0.51	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
综合人工工日		小计							17.82	1.81	3.46	7.13	2.5
0.1621工日		未计价材料费							77.6				
清单项目综合单价									110.32				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	低压铝合金钢管DN100	m	0.953	81.425	77.6		
	合金钢焊丝	kg	0.0168	11.15	0.19		
	氧气	m3	0.0081	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0027	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0472	7.81	0.37		
	铈钨棒	g	0.0943	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0205	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0033	10.55	0.03		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	79.41	--	

项目编码	030801012024	项目名称	低压铝及铝合金管	计量单位	m	工程量	29.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-208	低压管道 合金钢管(氩弧焊) 公称直径150mm以内	10m	0.1	156.51	14.57	56.14	62.6	21.91	15.65	1.46	5.61	6.26	2.19
8-2445	低中压管道气压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	286.2	56.31	54.67	114.48	40.07	2.86	0.56	0.55	1.14	0.4
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	48.93	68.69	24.04	1.72	0.94	0.49	0.69	0.24
综合人工工日		小计							20.23	2.96	6.65	8.09	2.83
0.1842工日		未计价材料费							130.24				
清单项目综合单价									171				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	低压铝合金钢管DN150	m	0.938	138.85	130.24		
	合金钢焊丝	kg	0.027	11.15	0.3		
	氧气	m3	0.0176	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0058	15.44	0.09		
	氩气	m3	0.0757	7.81	0.59		
	铈钨棒	g	0.1514	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.031	3.26	0.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.006	1.54	0.01		

	其他材料费	--	1.22	--	
	材料费小计	--	133.2	--	

项目编码	030807006068	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							230				
清单项目综合单价									344.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆式蝶阀DN100	个	1	230	230		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	236.19	--	

项目编码	030807006069	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	13.99	62.33	21.81	155.82	11.46	13.99	62.33	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	13.99	62.33	21.81
1.47工日		未计价材料费							560				
清单项目综合单价									825.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆式蝶阀DN200	个	1	560	560		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	571.46	--	

项目编码	030807006056	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							69				
清单项目综合单价									117.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝制球阀DN25	个	1	69	69		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	72.95	--	

项目编码	030807006057	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							31				
清单项目综合单价									79.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝制自动排气阀DN25	个	1	31	31		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.228	3.77	0.86		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	34.95	--	

项目编码	030807006058	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	3

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	
0.18工日		未计价材料费							36					
清单项目综合单价									84.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	气动接头DN25						个	1	36	36				
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.228	3.77	0.86				
	氧气						m3	0.141	2.83	0.4				
	乙炔气						kg	0.047	15.44	0.73				
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3						片	0.005	3.26	0.02				
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4						片	0.012	10.55	0.13				
	其他材料费								--	1.81		--		
	材料费小计								--	39.95		--		

项目编码	030807006059	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	167

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1266	低压阀门 焊接阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	
综合人工工日		小计							19.08	3.95	14.79	7.63	2.67	
0.18工日		未计价材料费							49.4					
清单项目综合单价									97.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	快速转换接头DN25						个	1	49.4	49.4				
	电焊条J422 ϕ3.2						kg	0.228	3.77	0.86				
	氧气						m3	0.141	2.83	0.4				
	乙炔气						kg	0.047	15.44	0.73				
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3						片	0.005	3.26	0.02				
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4						片	0.012	10.55	0.13				
	其他材料费								--	1.81		--		
	材料费小计								--	53.35		--		

新点网上招投标系统

项目编码	030815001020	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	819.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	167.23	271.78	95.12	6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							24.38				
清单项目综合单价									37.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金支架	kg	1.06	23	24.38		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	030804008018	项目名称	低压铝及铝合金管件	计量单位	个	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-835	低压管件 合金钢管件(氩弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	602.73	97.14	222.32	241.09	84.38	60.27	9.71	22.23	24.11	8.44
综合人工工日		小计							60.27	9.71	22.23	24.11	8.44
0.543工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									189.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN100	个	1	65	65		
	合金钢焊丝	kg	0.2053	11.15	2.29		
	氧气	m3	0.0242	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氩气	m3	0.575	7.81	4.49		

新点网上招投标系统

	铈钨棒	g	1.15	0.33	0.38		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1316	3.26	0.43		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	74.71	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	17.85	106.42	37.25	26.61	15.25	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	030816005006	项目名称	焊缝超声波探伤	计量单位	口	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2548	管材表面焊缝超声波探伤 管壁厚150mm以内	10口	0.1	69.93	66.04	48.01	27.97	9.79	6.99	6.6	4.8	2.8	0.98
综合人工工日		小计							6.99	6.6	4.8	2.8	0.98
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机油6～7#	kg	0.015	10.72	0.16		
	耦合剂	kg	0.1	48.02	4.8		
	斜探头	个	0.008	127.2	1.02		
	探头线	根	0.0005	14.58	0.01		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.61	--	
	材料费小计	--	6.6	--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	197.13			78.85	27.6	197.13			78.85	27.6
综合人工工日		小计							197.13			78.85	27.6
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4688.28	14064.86		1875.31	656.36	4688.28	14064.86		1875.31	656.36
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.65	73.94		9.86	3.45	24.65	73.94		9.86	3.45
综合人工工日		小计							4712.93	14138.8		1885.17	659.81
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21396.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	14138.8	--	
	材料费小计			--	14138.8	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	27512.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24133.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3378.7			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	9653.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	965.34			
合计					38131.04			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46446.41	100	46446.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1647035.87	2.4	39528.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1647035.87	0.42	6917.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1647035.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1693482.28	9	152413.41
合计					198859.82

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	27512.27										
2	临时设施	9653.43										
3	智慧工地费用	965.34										
4	社会保险费	39528.86										
5	住房公积金	6917.55										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#顶盖车间气管(2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	116099.78	
1.1	人工费	22289.64	
1.2	材料费	77994.38	
1.3	施工机具使用费	3783.82	
1.4	企业管理费	8913.34	
1.5	利润	3118.6	
2	措施项目费	2751.57	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2751.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1985.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3351.61	
5	税金	10998.27	
6	工程造价	133201.23	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030801016001	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN32 3、满足规范及图纸要求	m	175.5	27.62	4847.31	
2	030801016002	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN40 3、满足规范及图纸要求	m	180	40.32	7257.6	
3	030801016003	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN50 3、满足规范及图纸要求	m	202.76	59.68	12100.72	
4	030801016004	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN65 3、满足规范及图纸要求	m	17.4	77.75	1352.85	
5	030801016005	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN80 3、满足规范及图纸要求	m	22.73	96.82	2200.72	
6	030801016006	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN100 3、满足规范及图纸要求	m	24.95	134.02	3343.8	
7	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN32	个	47	162.26	7626.22	
8	030807001002	低压螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN50	个	14	251.01	3514.14	
9	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN80	个	4	567.24	2268.96	
10	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN100	个	1	785.73	785.73	
11	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN100	个	1	638.73	638.73	
12	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、满足图纸设计及规范要求	kg	326.15	17.65	5756.55	
13	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：刚性防水套管 2、规格：DN80	个	2	278.93	557.86	
14	030801016007	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN32 3、满足规范及图纸要求	m	175.5	27.62	4847.31	
15	030801016008	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN40 3、满足规范及图纸要求	m	180	40.32	7257.6	
16	030801016009	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN50 3、满足规范及图纸要求	m	203.17	59.68	12125.19	
17	030801016010	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN65 3、满足规范及图纸要求	m	17.4	77.75	1352.85	
18	030801016011	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN80 3、满足规范及图纸要求	m	22.97	96.82	2223.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030801016012	低压塑料管	1、材质：PPR给水管 2、规格：DN100 3、满足规范及图纸要求	m	27.27	134.02	3654.73	
20	030807001003	低压螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN32	个	47	162.26	7626.22	
21	030807001004	低压螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN50	个	11	251.01	2761.11	
22	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN80	个	4	567.24	2268.96	
23	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：截止阀 2、型号、规格：DN100	个	1	785.73	785.73	
24	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN100	个	1	638.73	638.73	
25	030815001002	管架制作安装	1、材质：型钢 2、满足图纸设计及规范要求	kg	326.15	17.65	5756.55	
26	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：刚性防水套管 2、规格：DN80	个	2	278.93	557.86	
27	030801003001	衬里钢管预制安装	1、材质：钢塑复合管 2、规格：DN50	m	47.25	195.31	9228.4	
28	030807001005	低压螺纹阀门	1、名称：电磁阀 2、型号、规格：DN50	个	1	451.97	451.97	
29	030807001006	低压螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN50	个	1	225.76	225.76	
30	030807001007	低压螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN50	个	1	290.4	290.4	
31	030807001008	低压螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN50	个	1	407.56	407.56	
32	030807001009	低压螺纹阀门	1、名称：水表 2、型号、规格：DN50	个	1	864.2	864.2	
33	030815001003	管架制作安装	1、材质：型钢 2、满足图纸设计及规范要求	kg	29.66	17.65	523.5	
		分部分项合计					116099.78	
		单价措施合计						
合计							116099.78	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

项目编码	030801016001	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	175.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-289	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径40mm以内	10m	0.1	38.16	0.67		15.26	5.34	3.82	0.07		1.53	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	40.88	22.67	82.26	28.79	2.06	0.41	0.23	0.82	0.29
综合人工工日		小计							7.06	0.86	0.64	2.82	0.98
0.0665工日		未计价材料费							15.26				
清单项目综合单价									27.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN32	m	1	15.18	15.18		
	粘结剂	kg	0.0008	15.44	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.0216	3.7	0.08		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	16.12	--	

项目编码	030801016002	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-290	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径50mm以内	10m	0.1	47.7	0.77		19.08	6.68	4.77	0.08		1.91	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	40.88	22.67	82.26	28.79	2.06	0.41	0.23	0.82	0.29
综合人工工日		小计							8.01	0.87	0.64	3.2	1.12
0.0755工日		未计价材料费							26.48				

清单项目综合单价							40.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN40	m	1	26.4	26.4		
	粘结剂	kg	0.001	15.44	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.0216	3.7	0.08		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030801016003	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	202.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径75mm以内	10m	0.1	64.66	1.18	0.02	25.86	9.05	6.47	0.12		2.59	0.91
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	40.88	22.67	82.26	28.79	2.06	0.41	0.23	0.82	0.29
综合人工工日		小计							9.71	0.91	0.64	3.88	1.36
0.0915工日		未计价材料费							43.18				
清单项目综合单价									59.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN50	m	1	43.1	43.1		
	粘结剂	kg	0.0016	15.44	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.0216	3.7	0.08		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	44.09	--	

项目编码	030801016004	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	17.4

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径75mm以内	10m	0.1	64.66	1.18	0.02	25.86	9.05	6.47	0.12		2.59	0.91
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	52.43	25.18	90.31	31.61	2.26	0.52	0.25	0.9	0.32
综合人工工日		小计							10.13	1.13	0.7	4.05	1.43
0.0955工日		未计价材料费											60.31
清单项目综合单价													77.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN65	m	1	59.9	59.9		
	粘结剂	kg	0.0016	15.44	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.006	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.1107	3.7	0.41		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	61.44	--	

项目编码	030801016005	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	22.73

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-292	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径90mm以内	10m	0.1	68.9	1.4	0.02	27.56	9.65	6.89	0.14		2.76	0.97
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	52.43	25.18	90.31	31.61	2.26	0.52	0.25	0.9	0.32
综合人工工日		小计							10.55	1.15	0.7	4.22	1.49
0.0995工日		未计价材料费											78.71
清单项目综合单价													96.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN80	m	1	78.3	78.3		

	粘结剂	kg	0.0019	15.44	0.03		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.006	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.1107	3.7	0.41		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	79.86	--	

项目编码	030801016006	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	24.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径110mm以内	10m	0.1	84.8	1.95	0.02	33.92	11.87	8.48	0.2		3.39	1.19
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	52.43	25.18	90.31	31.61	2.26	0.52	0.25	0.9	0.32
综合人工工日		小计							12.14	1.21	0.7	4.85	1.71
0.1145工日		未计价材料费							113.41				
清单项目综合单价									134.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN100	m	1	113	113		
	粘结剂	kg	0.0032	15.44	0.05		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.006	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.1107	3.7	0.41		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	114.62	--	

项目编码	030807001001	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1261	低压阀门 螺纹阀门 公称直径32mm以内	个	1	27.56	3.68	2.01	11.02	3.86	27.56	3.68	2.01	11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.68	2.01	11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							114.13				
清单项目综合单价									162.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	113	114.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.016	10.55	0.17		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	117.81	--	

项目编码	030807001002	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1263	低压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							188.87				
清单项目综合单价									251.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1.01	187	188.87		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	193.21	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							480				
清单项目综合单价									567.24				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN80	个	1	480	480		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.13	11.06	1.44		
	其他材料费			--	2.86	--	
	材料费小计			--	484.92	--	

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							671				
清单项目综合单价									785.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN100	个	1	671	671		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	677.19	--	

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							524				
清单项目综合单价									638.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	524	524		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	3.69	--	
	材料费小计	--	530.19	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	326.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	167.23	271.78	95.12	6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									17.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.051	4.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	040502008001	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	60.42	36.12	12.28	24.17	8.46	60.42	36.12	12.28	24.17	8.46
综合人工工日		小计							60.42	36.12	12.28	24.17	8.46
0.57工日		未计价材料费							137.48				
清单项目综合单价									278.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	4.02	34.2	137.48		
	钢板δ10～15 Q235	kg	4.95	3.57	17.67		

	扁钢 < -59	kg	1.05	3.64	3.82		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	氧气	m3	1.46	2.83	4.13		
	乙炔气	kg	0.49	15.44	7.57		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.056	3.26	0.18		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	173.6	--	

项目编码	030801016007	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	175.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-289	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径40mm以内	10m	0.1	38.16	0.67		15.26	5.34	3.82	0.07		1.53	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	40.88	22.67	82.26	28.79	2.06	0.41	0.23	0.82	0.29
综合人工工日		小计							7.06	0.86	0.64	2.82	0.98
0.0665工日		未计价材料费							15.26				
清单项目综合单价									27.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN32	m	1	15.18	15.18		
	粘结剂	kg	0.0008	15.44	0.01		
	钢板δ12 ~ 20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.0216	3.7	0.08		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	16.12	--	

项目编码	030801016008	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-290	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径50mm以内	10m	0.1	47.7	0.77		19.08	6.68	4.77	0.08		1.91	0.67

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	40.88	22.67	82.26	28.79	2.06	0.41	0.23	0.82	0.29
综合人工工日		小计							8.01	0.87	0.64	3.2	1.12
0.0755工日		未计价材料费							26.48				
清单项目综合单价									40.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN40	m	1	26.4	26.4		
	粘结剂	kg	0.001	15.44	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.0216	3.7	0.08		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030801016009	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	203.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径75mm以内	10m	0.1	64.66	1.18	0.02	25.86	9.05	6.47	0.12	2.59	0.91
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	40.88	22.67	82.26	28.79	2.06	0.41	0.23	0.82	0.29
综合人工工日		小计							9.71	0.91	0.64	3.88	1.36
0.0915工日		未计价材料费							43.18				
清单项目综合单价									59.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN50	m	1	43.1	43.1		
	粘结剂	kg	0.0016	15.44	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		

	水	m3	0.0216	3.7	0.08		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	44.09	--	

项目编码	030801016010	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	17.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径75mm以内	10m	0.1	64.66	1.18	0.02	25.86	9.05	6.47	0.12		2.59	0.91
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	52.43	25.18	90.31	31.61	2.26	0.52	0.25	0.9	0.32
综合人工工日		小计							10.13	1.13	0.7	4.05	1.43
0.0955工日		未计价材料费							60.31				
清单项目综合单价									77.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN65	m	1	59.9	59.9		
	粘结剂	kg	0.0016	15.44	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.006	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.1107	3.7	0.41		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	61.44	--	

项目编码	030801016011	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	22.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-292	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径90mm以内	10m	0.1	68.9	1.4	0.02	27.56	9.65	6.89	0.14		2.76	0.97
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	52.43	25.18	90.31	31.61	2.26	0.52	0.25	0.9	0.32

综合人工工日	小计			10.55	1.15	0.7	4.22	1.49
0.0995工日	未计价材料费							78.71
清单项目综合单价								96.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DN80	m	1	78.3	78.3			
	粘结剂	kg	0.0019	15.44	0.03			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17			
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02			
	氧气	m3	0.006	2.83	0.02			
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03			
	水	m3	0.1107	3.7	0.41			
	其他材料费			--	0.88		--	
	材料费小计			--	79.86		--	

项目编码	030801016012	项目名称	低压塑料管			计量单位	m	工程量	27.27	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径110mm以内	10m	0.1	84.8	1.95	0.02	33.92	11.87	8.48	0.2		3.39	1.19
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	44.79	55.97	19.59	1.4	0.49	0.45	0.56	0.2
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	52.43	25.18	90.31	31.61	2.26	0.52	0.25	0.9	0.32
综合人工工日	小计							12.14	1.21	0.7	4.85	1.71
0.1145工日	未计价材料费											113.41
清单项目综合单价												134.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR给水管DN100	m	1	113	113							
	粘结剂	kg	0.0032	15.44	0.05							
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17							
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.004	3.77	0.02							
	氧气	m3	0.006	2.83	0.02							
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03							
	水	m3	0.1107	3.7	0.41							
	其他材料费			--	0.92		--					
	材料费小计			--	114.62		--					

新点网上招投标系统

项目编码	030807001003	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1261	低压阀门 螺纹阀门 公称直径32mm以内	个	1	27.56	3.68	2.01	11.02	3.86	27.56	3.68	2.01	11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.68	2.01	11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							114.13				
清单项目综合单价									162.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	113	114.13		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.016	10.55	0.17		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	117.81	--	

项目编码	030807001004	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1263	低压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							188.87				
清单项目综合单价									251.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1.01	187	188.87		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	193.21	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27	51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.33	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费							480				
清单项目综合单价									567.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN80	个	1	480	480		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.13	11.06	1.44		
	其他材料费			--	2.86	--	
	材料费小计			--	484.92	--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							671				
清单项目综合单价									785.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN100	个	1	671	671		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	677.19	--	

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65	68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.43	27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							524				
清单项目综合单价									638.73				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	524	524		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	530.19	--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	326.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	167.23	271.78	95.12	6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									17.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.051	4.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	040502008002	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	60.42	36.12	12.28	24.17	8.46	60.42	36.12	12.28	24.17	8.46
综合人工工日		小计							60.42	36.12	12.28	24.17	8.46
0.57工日		未计价材料费							137.48				

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							278.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	4.02	34.2	137.48		
	钢板δ10～15 Q235	kg	4.95	3.57	17.67		
	扁钢＜-59	kg	1.05	3.64	3.82		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	氧气	m3	1.46	2.83	4.13		
	乙炔气	kg	0.49	15.44	7.57		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.056	3.26	0.18		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	173.6	--	

项目编码	030801003001	项目名称	衬里钢管预制安装	计量单位	m	工程量	47.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-100	低压管道 衬里钢管预制安装(电弧焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	450.66	47.18	311.53	180.26	63.09	45.07	4.72	31.15	18.03	6.31
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	205.64	40.88	22.67	82.26	28.79	2.06	0.41	0.23	0.82	0.29
综合人工工日		小计							48.31	5.51	31.79	19.32	6.76
0.4365工日		未计价材料费							83.62				
清单项目综合单价									195.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	0.992	43.1	42.76		
	低压碳钢对焊管件DN50	个	0.393	10	3.93		
	低中压碳钢平焊法兰DN50	片	3.685	10	36.85		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.2707	3.77	1.02		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.0175	3.26	0.06		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0608	10.55	0.64		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.129	11.06	1.43		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	水	m3	0.0216	3.7	0.08		

	其他材料费	--	2.26	--	
	材料费小计	--	89.13	--	

项目编码	030807001005	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1263	低压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							389.83				
清单项目综合单价									451.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN50	个	1.01	385.97	389.83		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	394.17	--	

项目编码	030807001006	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1263	低压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							163.62				
清单项目综合单价									225.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	162	163.62		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	167.96	--	

项目编码	030807001007	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1263	低压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							228.26				
清单项目综合单价									290.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	226	228.26		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	232.6	--	

项目编码	030807001008	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1263	低压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费							345.42				
清单项目综合单价									407.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN50	个	1.01	342	345.42		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	349.76	--	

项目编码	030807001009	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1263	低压阀门 螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05	36.04	4.34	2.29	14.42	5.05
综合人工工日		小计							36.04	4.34	2.29	14.42	5.05

新点网上招投标系统

0.34工日	未计价材料费				802.06		
清单项目综合单价					864.2		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN50	个	1.01	794.12	802.06		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	806.4	--	

项目编码	030815001003	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	29.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	167.23	271.78	95.12	6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.67	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									17.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.051	4.29		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片ϕ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1985.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1741.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	243.81			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	696.6			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	69.66			
合计					2751.57			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3351.61	100	3351.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	118851.35	2.4	2852.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	118851.35	0.42	499.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	118851.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	122202.96	9	10998.27
合计					14349.88

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1985.31										
2	临时设施	696.6										
3	智慧工地费用	69.66										
4	社会保险费	2852.43										
5	住房公积金	499.18										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#顶盖车间水(3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统