泉山区工农南路改造工程 工程

招标控制价

招 标 人：徐州市泉山区城市管理局
(单位盖章)

造价咨询人：徐州仁和工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2024年06月05日

泉山区工农南路改造工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4255399.73

(大写): 肆佰贰拾伍万伍仟叁佰玖拾玖元柒角叁分

招 标 人: 徐州市泉山区城市管理局
(单位盖章)

造价咨询人: 徐州仁和工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张继东
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 张亮
(签字或盖章)

编 制 人: 马冉
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张亮
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年06月05日

复核时间: 2024年06月05日

新点网上招投标系统

泉山区工农南路改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 4255399.73

（大写）： 肆佰贰拾伍万五千五百九拾九元柒角叁分

招 标 人： 徐州市泉山区城市管理局 造价咨询人： 徐州仁和工程造价咨询有限公司

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人： 张继东 法定代表人或其授权人： 张亮

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 马丹 复 核 人： 张亮

（造价工程师签字盖专用章） 王宝林

编制时间： 2024年06月05日 复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：泉山区工农南路改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	泉山区工农南路改造工程	4255399.73	49735	65559.47	89306.38
2	招标代理费				
合计		4255399.73	49735	65559.47	89306.38

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：泉山区工农南路改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	管网工程	315811.07	49735	4976.49	6624.77
2	交通设施	35835.7		407.08	792.48
3	拆除工程	331233.92		3880.81	6948.3
4	路面工程	3572519.04		56295.09	74940.83
合计		4255399.73	49735	65559.47	89306.38

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：管网工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	274944.32	49735
1.1	人工费	61079.75	
1.2	材料费	149485.45	49735
1.3	施工机具使用费	35448.46	
1.4	企业管理费	19332.52	
1.5	利润	9598.14	
2	措施项目费	8165.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8165.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4976.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6624.77	
5	税金	26076.14	
6	工程造价	315811.07	49735

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002003	挖沟槽土方	1、管道处 2、土壤类别：人工挖基槽三类土方 3、挖土深度：0.5m	m3	158.4	64.31	10186.7	
2	040103002004	余方弃置	1、管道处 2、废弃料品种：余方弃置 3、运距：施工单位自主考虑，结算不做调整	m3	158.4	34.08	5398.27	
3	040501004001	塑料排水管	1、材质及规格：PE实壁排水管 dn335（PE100,1.0Mpa，SDR17） 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	100	509.31	50931	49735
4	040501001010	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+管道基础采用90°-C20砼基础（非泵送商品砼） 2、管座材质：预制钢筋混凝土承插管（II级） 3、规格：DN300 4、接口方式：胶圈接口 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	80	152.7	12216	
5	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+管道基础采用135°-C20砼基础（非泵送商品砼） 2、管座材质：预制钢筋混凝土承插管（II级） 3、规格：DN500 4、接口方式：胶圈接口 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	20	316.91	6338.2	
6	040504001010	雨水检查井抬升	1、雨水检查井抬升 2、具体做法详见施工图纸及现场	座	61	114.87	7007.07	
7	040504001011	污水检查井抬升	1、污水检查井抬升 2、具体做法详见施工图纸及现场	座	13	114.87	1493.31	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002001	更换球墨铸铁检查井井盖井座	1、更换球墨铸铁检查井井盖井座 2、盖板材质、规格：采用铰链式球墨铸铁井盖，井盖应具备防盗、防滑、防位移、防噪音、防沉降，易开启等功能要求；其中车行道井盖采用重型铸铁防盗、防沉降、防噪音井盖，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座，检查井井盖关闭方向与车辆行驶方向一致，井盖重量≥61kg，井座重量≥55kg；检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖、C250级球墨铸铁井座，井盖重量≥44kg，井座重量≥41kg。检查井盖须执行《检查井盖》（GB/T23858-2009）	座	58	545.6	31644.8	
9	040502006004	球墨铸铁防坠落板	1、雨水检查井防坠板 2、球墨铸铁防坠落板 Φ735 3、承载应达350公斤以上，采用球墨铸铁作为材料，其标准符合国标QT500-7的要求 4、具体要求详见施工图纸	个	61	150	9150	
10	040502006003	井盖智能管理系统	1、材质、规格、结构形式：井盖智能模块化 2、连接形式：防沉降井盖应加装窨井盖智能管理系统，并纳入市级信息管理平台。窨井盖有关产权单位应在工程竣工验收前，完善、更新《徐州市井盖数据库信息表》，报市井盖办备案 3、焊接方式：具体要求详见施工图纸	套	16	260	4160	
11	040502006002	球墨铸铁防坠落板	1、污水检查井防坠板 2、球墨铸铁防坠落板 Φ735 3、承载应达350公斤以上，采用球墨铸铁作为材料，其标准符合国标QT500-7的要求 4、具体要求详见施工图纸	个	13	150	1950	
		单双雨水口						

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504009007	雨水口	1、砖砌雨水口（单箅）680*380*1000 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：雨水口采用连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁箅，井篦承重等级D400，试验荷载400KN，允许残留变形≤1.4mm，井盖重量不小于35kg。井盖井座材质采用球墨铸铁QT500-7，球化率大于80%，球化级别达三级以上，抗拉强度≥450MPa，屈服强度≥300MPa，材料材质尚应符合《球墨铸铁件》（GB1348-2009）规定。 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，200mm厚C20非泵送商品砼基础 4、砌筑材料品种、规格：雨水口侧壁采用M10水泥砂浆砌筑MU15以上烧结实心砖（非粘土）或者MU20混凝土普通砖，内外墙均用1：2防水水泥砂浆抹面，厚2厘米	座	41	423.64	17369.24	
13	040504009006	雨水口	1、砖砌雨水口（双箅）1560*380*1000 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：雨水口采用连体式重型球墨铸铁井圈、带轴铁箅，井篦承重等级D400，试验荷载400KN，允许残留变形≤1.4mm，井盖重量不小于35kg。井盖井座材质采用球墨铸铁QT500-7，球化率大于80%，球化级别达三级以上，抗拉强度≥450MPa，屈服强度≥300MPa，材料材质尚应符合《球墨铸铁件》（GB1348-2009）规定。 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，200mm厚C20非泵送商品砼基础 4、砌筑材料品种、规格：雨水口侧壁采用M10水泥砂浆砌筑MU15以上烧结实心砖（非粘土）或者MU20混凝土普通砖，内外墙均用1：2防水水泥砂浆抹面，厚2厘米	座	3	732.96	2198.88	
		分部小计					19568.12	
		单篦雨水口加固						
14	040101002001	挖沟槽土方	1、单篦雨水口加固 2、土壤类别：人工挖基槽三类土方 3、挖土深度：0.5m	m3	22.58	64.31	1452.12	
15	040103002002	余方弃置	1、单篦雨水口加固 2、废弃料品种：余方弃置 3、运距：施工单位自主考虑，结算不做调整	m3	22.58	34.11	770.2	
16	040504009003	雨水口周围加固	1、C30非泵送商品砼	m3	22.58	877.64	19817.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040901001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：雨水口周围加固 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ10	t	0.934	5952.53	5559.66	
18	040901001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：雨水口周围加固 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ12	t	1.469	4987.62	7326.81	
		分部小计					34925.9	
		双篦雨水口加固						
19	040101002002	挖沟槽土方	1、单篦雨水口加固 2、土壤类别：人工挖基槽三类土方 3、挖土深度：0.5m	m3	2.5	64.31	160.78	
20	040103002003	余方弃置	1、单篦雨水口加固 2、废弃料品种：余方弃置 3、运距：施工单位自主考虑，结算不做调整	m3	2.5	34.08	85.2	
21	040504009004	雨水口周围加固	1、C30非泵送商品砼	m3	2.5	813.33	2033.33	
22	040901001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：雨水口周围加固 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ10	t	0.086	5952.53	511.92	
23	040901001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：雨水口周围加固 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ12	t	0.128	4987.62	638.42	
24	040501001009	管道清淤	1、II级钢筋砼管道D500清淤 2、含管线范围内收水井、检查井清淤 3、联合疏通车疏通管道软泥 4、人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内	m3	186	139.48	25943.28	
25	040501001007	管道检测	1、CCCTV管道检测 2、规格：II级钢筋砼管道DN500	m	920	21.63	19899.6	
26	040504009002	Φ400气囊安装、使用、拆除	1、Φ500气囊安装、使用、拆除费用	套	2	4725.21	9450.42	
27	040504001009	污水导流	1、污水导流440m3/d 2、具体做法、方案由投标单位自行考虑自主报价	项	1	21252	21252	
		分部小计					3429.65	
		分部分项合计					274944.32	49735
		单价措施合计						
合计							274944.32	49735

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：管网工程(001)

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4947.23			989.45	494.72	49.47			9.89	4.95
综合人工工日		小计							49.47			9.89	4.95
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6575.09	1418.05	709.03	0.52		6.58	1.42	0.71
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	19057.55	3811.51	1905.76		0.07	19.06	3.81	1.91
综合人工工日		小计							0.52	0.07	25.64	5.23	2.62
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料排水管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	186.22		31.78	15.89	1.59	1.86		0.32	0.16

新点网上招投标系统

10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.36	1.72	1.05	12.08	6.04	5.94	0.17	0.11	1.21	0.6
综合人工工日		小计							7.53	2.03	0.11	1.53	0.76
0.071工日		未计价材料费							497.35				
清单项目综合单价									509.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.25	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	87.43	0.64		
	水	m3	0.150066	6.02	0.9		
	PE实壁排水管dn335（PE100,1.0Mpa，SDR17）	m	1.015			490	497.35
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000667	151	0.1		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	2.03	--	497.35

项目编码	040501001010	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-49	C20承插口管道基础(90°) 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1001.4	2986.76	95.53	219.39	109.69	10.01	29.87	0.96	2.19	1.1
6-132	平接(企口)式(φ300～2400) 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	742.85		221.48	192.87	96.43	7.43		2.21	1.93	0.96
6-328	水泥砂浆承插接口 管径300mm以内	10个口	0.05	55.86	6.77		11.17	5.59	2.79	0.34		0.56	0.28
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	121.8		31.78	15.89	1.59	1.22		0.32	0.16
综合人工工日		小计							21.82	31.43	3.17	5	2.5
0.206工日		未计价材料费							88.78				
清单项目综合单价									152.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06426	447	28.72		
	草袋子	只	0.15645	1.77	0.28		

	水	m3	0.217116	6.02	1.31		
	电	kW·h	0.0257	0.89	0.02		
	预制钢筋混凝土承插管（II级）ϕ300	m	1.01	87.9	88.78		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.25	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	0.9	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.5593	0.348	0.19		
	中(粗)砂	t	0.001839	151	0.28		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	120.21	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-76	C20混凝土管道基础(135度) 管径500mm(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	4285.45	7976.88	239.57	905	452.5	42.85	79.77	2.4	9.05	4.53
6-134	平接(企口)式(ϕ300～2400)人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.01	1162.61		356.22	303.77	151.88	11.63		3.56	3.04	1.52
6-332	水泥砂浆承插接口 管径500mm以内	10个口	0.05	63.6	18.19		12.72	6.36	3.18	0.91		0.64	0.32
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	262.35	265.28		52.47	26.24	2.62	2.65		0.52	0.26
综合人工工日		小计							60.28	83.33	5.96	13.25	6.63
0.5688工日		未计价材料费							147.46				
清单项目综合单价									316.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1367	447	61.1		
	碎石50	t	0.1457	117	17.05		
	电	kW·h	0.0552	0.89	0.05		
	水	m3	0.599967	6.02	3.61		
	预制钢筋混凝土承插管（II级）ϕ500	m	1.01	146	147.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	6.25	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	0.9	0.01		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.43163	0.348	0.5		
	中(粗)砂	t	0.00448	151	0.68		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	230.79	--	

项目编码	040504001010	项目名称	雨水检查井抬升	计量单位	座	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内	座	1	70.38	23.37		14.08	7.04	70.38	23.37		14.08	7.04
综合人工工日		小计							70.38	23.37		14.08	7.04
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.1	0.9	0.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	19.505	0.348	6.79		
	中(粗)砂	t	0.10246	151	15.47		
	水	m3	0.0195	6.02	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.37	--	

项目编码	040504001011	项目名称	污水检查井抬升	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内	座	1	70.38	23.37		14.08	7.04	70.38	23.37		14.08	7.04
综合人工工日		小计							70.38	23.37		14.08	7.04
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.1	0.9	0.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	19.505	0.348	6.79		
	中(粗)砂	t	0.10246	151	15.47		
	水	m3	0.0195	6.02	0.12		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	23.37	--	

项目编码	040504002001	项目名称	更换球墨铸铁检查井井盖井座	计量单位	座	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)	座	1	51.56	13.97		10.31	5.16	51.56	13.97		10.31	5.16
综合人工工日		小计							51.56	13.97		10.31	5.16
0.4864工日		未计价材料费							464.6				
清单项目综合单价									545.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防沉降防盗型重型球墨铸铁井盖井座	套	1.01	460	464.6		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	447	7.15		
	机砖	百块	0.3	0.9	0.27		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.46	0.348	1.55		
	中(粗)砂	t	0.0322	151	4.86		
	水	m3	0.006	6.02	0.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	478.57	--	

项目编码	040502006004	项目名称	球墨铸铁防坠落板	计量单位	个	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	球墨铸铁防坠落板	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040502006003	项目名称	井盖智能管理系统	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	井盖智能管理系统	套	1		260				260			
综合人工工日		小计							260			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												260

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	井盖智能管理系统	套	1	260	260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	040502006002	项目名称	球墨铸铁防坠落板	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	球墨铸铁防坠落板	个	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁防坠落板	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040504009007	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-590	M10砖砌雨水进水井 单平篦(680×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	157.81	209.49	6.92	32.95	16.47	157.81	209.49	6.92	32.95	16.47
综合人工工日		小计							157.81	209.49	6.92	32.95	16.47
1.4888工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												423.64

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	3.71	0.9	3.34		
	水	m3	0.2621	6.02	1.58		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.013	447	5.81		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.123	447	54.98		
	沥青漆	kg	0.431	10.29	4.43		
	草袋子	只	0.056	1.77	0.1		
	电	kW·h	0.055	0.89	0.05		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	70.6	71.31		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	52.867	0.348	18.4		
	中(粗)砂	t	0.300514	151	45.38		
	其他材料费			--	4.11	--	
	材料费小计			--	209.49	--	

项目编码	040504009006	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-592	M10砖砌雨水进水井 双平篦(1450×380)井深1.0m(商品砼)(非泵送)	座	1	260.17	370.16	10.71	54.18	27.09	260.17	370.16	10.71	54.18	27.09
综合人工工日		小计							260.17	370.16	10.71	54.18	27.09
2.4544工日		未计价材料费							10.65				
清单项目综合单价									732.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小型混凝土构件	m3	0.01	1064.75	10.65		
	机砖	百块	5.5	0.9	4.95		
	水	m3	0.4178	6.02	2.52		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.199	447	88.95		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.029	447	12.96		
	沥青漆	kg	0.861	10.29	8.86		
	草袋子	只	0.121	1.77	0.21		
	电	kW·h	0.091	0.89	0.08		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	70.6	142.61		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	86.155	0.348	29.98		
	中(粗)砂	t	0.475449	151	71.79		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	7.25	--	
	材料费小计	--	380.81	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	22.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4947.23			989.45	494.72	49.47			9.89	4.95
综合人工工日		小计							49.47			9.89	4.95
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	22.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.001001	515.16		6575.09	1418.05	709.03	0.52		6.58	1.42	0.71
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001001		72.24	19057.55	3811.51	1905.76		0.07	19.08	3.82	1.91
综合人工工日		小计							0.52	0.07	25.66	5.24	2.62
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口周围加固	计量单位	m3	工程量	22.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4947.23			989.45	494.72	49.47			9.89	4.95
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2344.72	4757.3	252.22	519.39	259.69	234.47	475.73	25.22	51.94	25.97
综合人工工日		小计							283.94	475.73	25.22	61.83	30.92
2.6787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													877.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	2.146	1.77	3.8		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.73	--	

项目编码	040901001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.934

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88	1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88
综合人工工日		小计							1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5952.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	10.259	6.25	64.12		
	HRB400三级钢筋ф10	t	1.02	3901	3979.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4043.14	--	

项目编码	040901001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.469

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28

新点网上招投标系统

综合人工工日		小计			664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									4987.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#			kg	3.059	6.25	19.12		
	HRB400三级钢筋⊕12			t	1.04	3788	3939.52		
	电焊条			kg	7.92	6.25	49.5		
	水			m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4008.98	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4947.23			989.45	494.72	49.47			9.89	4.95
综合人工工日		小计							49.47			9.89	4.95
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6575.09	1418.05	709.03	0.52		6.58	1.42	0.71
1-302	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		72.24	19057.55	3811.51	1905.76		0.07	19.06	3.81	1.91
综合人工工日		小计							0.52	0.07	25.64	5.23	2.62
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.08
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口周围加固	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2344.72	4757.3	252.22	519.39	259.69	234.47	475.73	25.22	51.94	25.97
综合人工工日		小计							234.47	475.73	25.22	51.94	25.97
2.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									813.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	457	463.86		
	草袋子	只	2.146	1.77	3.8		
	水	m3	1.101	6.02	6.63		
	电	kW·h	1.628	0.89	1.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.73	--	

项目编码	040901001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.086

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88	1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88
综合人工工日		小计							1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5952.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	10.259	6.25	64.12		
	钢筋ϕ10	t	1.02	3901	3979.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4043.14	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040901001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28	664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	4008.98	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4987.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.25	19.12		
	钢筋φ12	t	1.04	3788	3939.52		
	电焊条	kg	7.92	6.25	49.5		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4008.98	--	

项目编码	040501001009	项目名称	管道清淤	计量单位	m3	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-132	中型5.0吨污泥车运污泥 11～15km	m3	1	20.48		51.48	14.39	7.2	20.48		51.48	14.39	7.2
4-32	人工清疏检查井井上清疏 深2m以外～3m以内	10座	0.016488	374.4			74.88	37.44	6.17			1.23	0.62
4-12-[4-13]*2	联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径(mm)600	10m	0.494624	27.49	3.99	28.4	11.18	5.59	13.6	1.97	14.05	5.53	2.76
综合人工工日		小计							40.25	1.97	65.53	21.15	10.58
0.344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									139.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.311613	6.02	1.88		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	1.97	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501001007	项目名称	管道检测	计量单位	m	工程量	920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1	30.07		136.26	33.27	16.63	3.01		13.63	3.33	1.66
综合人工工日		小计							3.01		13.63	3.33	1.66
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040504009002	项目名称	Φ400气囊安装、使用、拆除	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口（个） φ400-φ600	个	1	234		323.85	111.57	55.79	234		323.85	111.57	55.79
综合人工工日		小计							234		323.85	111.57	55.79
2工日		未计价材料费											4000
清单项目综合单价									4725.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊使用费用Φ500mm	只·次	1	4000	4000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4000	--	

项目编码	040504001009	项目名称	污水导流	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	13200	0.95		0.29	0.25	0.12	12540		3828	3300	1584
综合人工工日		小计							12540		3828	3300	1584
118.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21252				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	4976.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4124.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	852.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3024.39			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	82.48			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	82.48			
合计					8165.84			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管网工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：管网工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	14310102-11~1	PE实壁排水管dn335（PE100,1.0Mpa，SDR17）	m	101.5		490	49735					
合计							49735					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：管网工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：管网工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6624.77	100	6624.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	283110.16	2	5662.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	283110.16	0.34	962.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	283110.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	289734.93	9	26076.14
合计					32700.91

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：管网工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	4976.49										
2	临时设施	3024.39										
3	建筑工人实名制费用	82.48										
4	智慧工地费用	82.48										
5	社会保险费	5662.2										
6	住房公积金	962.57										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管网工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管网工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	16314	
1.1	人工费		
1.2	材料费	16314	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	15770.31	
2.1	单价措施项目费	15000	
2.2	总价措施项目费	770.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	407.08	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	792.48	
5	税金	2958.91	
6	工程造价	35835.7	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006001	标线	1、材料品种：反光热熔型标线漆，具体施工工艺及材料要求详见图纸 2、线型：各种标线，导向箭头等	m2	407.85	40	16314	
		分部分项合计					16314	
1	041104001001	交通导行	1、交通导行，施工单位自主报价，结算不做调整； 2、满足交通出行要求；	项	1	15000	15000	
		单价措施合计					15000	
合计							31314	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：交通设施(002)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	407.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标线	m2	1		40				40			
综合人工工日		小计							40			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	041104001001	项目名称	交通导行	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	交通导行	项	1		15000				15000			
综合人工工日		小计							15000			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												15000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15000	--	
	材料费小计			--	15000	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	407.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	375.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	31.31			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	344.45			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.39			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.39			
合计					770.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通设施(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通设施(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通设施(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	交通导行					
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：交通设施(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	792.48	100	792.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32084.31	2.1	673.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32084.31	0.37	118.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32084.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	32876.79	9	2958.91
合计					3751.39

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：交通设施(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	407.08										
2	临时设施	344.45										
3	建筑工人实名制费用	9.39										
4	智慧工地费用	9.39										
5	社会保险费	673.77										
6	住房公积金	118.71										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通设施(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通设施(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：拆除工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	207947.36	
1.1	人工费	19854.7	
1.2	材料费	5052.82	
1.3	施工机具使用费	136319.09	
1.4	企业管理费	31178.56	
1.5	利润	15542.19	
2	措施项目费	12829.67	
2.1	单价措施项目费	6461.72	
2.2	总价措施项目费	6367.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3880.81	
3	其他项目费	76159	
3.1	其中：暂列金额	76159	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6948.3	
5	税金	27349.59	
6	工程造价	331233.92	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001004003	铣刨路面	1、材质：机械铣刨沥青砼面层 2、厚度：70mm	m2	5445	3.78	20582.1	
2	041001003003	拆除基层	1、材质：机械拆除沥青基层，并打堆（装车外运另列清单项） 2、厚度：150mm	m2	4663	4.04	18838.52	
3	041001003006	拆除基层	1、材质：机械拆除水泥混凝土基层，并打堆（装车外运另列清单项） 2、厚度：150mm	m2	4663	4.04	18838.52	
4	041001003005	拆除基层	1、材质：机械拆除无骨料多合土，并打堆（装车外运另列清单项） 2、厚度：100mm	m2	4663	1.43	6668.09	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：机械拆除人行道，并打堆（装车外运另列清单项） 2、厚度：面层+基层=290mm	m2	4520	7.84	35436.8	
6	041001002002	拆除人行道	1、材质：机械拆除人行道，并打堆（装车外运另列清单项） 2、厚度：面层+基层=470mm	m2	150	12.69	1903.5	
7	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：人工配合机械立缘石	m	1023	2.48	2537.04	
8	041001005003	拆除隔离柱	1、材质：人工配合机械拆除隔离柱	个	48	10	480	
9	041001005004	拆除人行道护栏	1、材质：人工配合机械拆除人行道钢护栏及基础 2、拆除的人行道钢护栏搬运至建设单位指定位置	m	495	21.53	10657.35	
10	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：人工拆除现有台阶破损水泥砂浆抹灰面层、瓷砖面层、石材面层，厚度50mm	m2	408	12.68	5173.44	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除砼路面等的建筑渣料，装车外运 2、运距：施工单位自主考虑，结算时不做调整， 3、建筑渣料考虑残余价值，施工单位报价时综合考虑	m3	4020	21.6	86832	
		分部小计					207947.36	
		分部分项合计					207947.36	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖机及炮头机械	台·次	1	6461.72	6461.72	
		单价措施合计					6461.72	
合计							214409.08	

综合单价分析表

工程名称：拆除工程(003)

项目编码	041001004003	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	5445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	937.85	283.73	141.87	0.48	0.05	0.94	0.28	0.14
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	937.85	283.73	141.87	0.48	0.05	0.94	0.28	0.14
综合人工工日		小计							0.96	0.1	1.88	0.56	0.28
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0088	11.58	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	4663

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00015	68.69	453.34	9381.08	1889.95	944.98	0.01	0.07	1.41	0.28	0.14
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00015	686.88		10294.06	2196.19	1098.09	0.1		1.54	0.33	0.16
综合人工工日		小计							0.11	0.07	2.95	0.61	0.3
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000025	2744.16	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041001003006	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	4663

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00015	68.69	453.34	9381.08	1889.95	944.98	0.01	0.07	1.41	0.28	0.14
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00015	686.88		10294.06	2196.19	1098.09	0.1		1.54	0.33	0.16
综合人工工日		小计							0.11	0.07	2.95	0.61	0.3
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135						个	0.000025	2744.16	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	041001003005	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	4663

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	686.88		10294.06	2196.19	1098.09	0.07		1.03	0.22	0.11
综合人工工日		小计							0.07		1.03	0.22	0.11
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	4520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00029	68.69	453.34	9381.08	1889.95	944.98	0.02	0.13	2.72	0.55	0.27
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00029	686.88		10294.06	2196.19	1098.09	0.2		2.99	0.64	0.32
综合人工工日		小计							0.22	0.13	5.71	1.19	0.59
0.0021工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							7.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000048	2744.16	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00047	68.69	453.34	9381.08	1889.95	944.98	0.03	0.21	4.41	0.89	0.44
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00047	686.88		10294.06	2196.19	1098.09	0.32		4.84	1.03	0.52
综合人工工日		小计							0.35	0.21	9.25	1.92	0.96
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头ϕ135	个	0.000078	2744.16	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1023

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石缘石 混凝土	100m	0.01	191.44			38.29	19.14	1.91			0.38	0.19
综合人工工日		小计							1.91			0.38	0.19
0.0181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

新点网上招投标系统

项目编码	041001005003	项目名称	拆除隔离柱	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除隔离柱	个	1		10				10			
综合人工工日		小计							10			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除隔离柱	个	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	041001005004	项目名称	拆除人行道护栏	计量单位	m	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-170	金属围栏	10m2	0.1	127.2			25.44	12.72	12.72		2.54	1.27
D00002	人行道护栏搬运	m	1		5					5		
综合人工工日		小计						12.72	5		2.54	1.27
0.12工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												21.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道护栏搬运	m	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	408

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-139	凿除水泥砂浆面层(混凝土地坪)	10m2	0.1	97.52			19.5	9.75	9.75		1.95	0.98
综合人工工日		小计						9.75			1.95	0.98
0.092工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												12.68

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-457	自卸汽车运石碴 自卸汽车(12t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		72.24	16558.15	3311.63	1655.82		0.07	16.56	3.31	1.66
综合人工工日		小计							0.07	16.56	3.31	1.66
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												21.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1183.44	2620.22	812.04	406.02	1440	1183.44	2620.22	812.04	406.02
综合人工工日		小计							1440	1183.44	2620.22	812.04	406.02
12工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												6461.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.25	31.25		
	草袋子	只	10	1.77	17.7		
	其他材料费			--	1048.73	--	
	材料费小计			--	1183.44	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	3880.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3216.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	664.67			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2358.5			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.32			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.32			
合计					6367.95			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	76159		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		76159		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	人工拆除电动公共自行车停靠点（保护性拆除），并临时迁移及恢复等项目		24000	
2	公交站台及附属施工临时迁移及恢复等项目		52159	
合计			76159	

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：拆除工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6948.3	100	6948.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	296936.03	2	5938.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	296936.03	0.34	1009.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	296936.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	303884.33	9	27349.59
合计					34297.89

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：拆除工程(003)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	3880.81										
2	临时设施	2358.5										
3	建筑工人实名制费用	64.32										
4	智慧工地费用	64.32										
5	社会保险费	5938.72										
6	住房公积金	1009.58										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：拆除工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：路面工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	3021859.87	
1.1	人工费	392351.96	
1.2	材料费	2407433.16	
1.3	施工机具使用费	80268.28	
1.4	企业管理费	94459.07	
1.5	利润	47347.4	
2	措施项目费	180739.7	
2.1	单价措施项目费	88365.99	
2.2	总价措施项目费	92373.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	56295.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	74940.83	
5	税金	294978.64	
6	工程造价	3572519.04	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202001003	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形路床碾压检验 2、范围：车行道	m2	5120	1.99	10188.8	
2	040202001004	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形路床碾压检验 2、范围：人行道	m2	4520	2.09	9446.8	
3	040201020001	软基处理	1、材料品种、规格及比例：利用破碎混凝土板及铣刨沥青废渣软基处理 2、含破碎等全部工序	m3	619	18.86	11674.34	
4	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼（AC-16C） 2、沥青混凝土种类：详见施工图纸要求 3、石料粒径：详见施工图纸要求 4、掺和料：详见施工图纸要求 5、厚度：70mm	m2	5445	98.85	538238.25	
5	040203003004	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：具体施工及工艺详见图纸要求	m2	5445	5.19	28259.55	
6	040201021001	应力吸收贴	1、材料品种、规格：应力吸收贴（满铺） 2、搭接方式：具体做法详见图纸	m2	5445	21.93	119408.85	
7	040201021004	抗裂贴	1、材料品种、规格：抗裂贴（骑缝） 2、搭接方式：具体做法详见图纸	m2	748	21.93	16403.64	
8	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土，基层（抗弯拉强度≥4.5MPa） 2、掺和料：详见施工图纸要求 3、厚度：200mm 4、嵌缝材料：详见施工图纸要求 5、养护	m2	4611.16	120.81	557074.24	
9	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：200mm	m2	5120	53.02	271462.4	
10	040402017005	填缝	1、类别：填缝 2、材料品种、规格：SBS热沥青填缝料 3、工艺要求：详见施工图纸要求	m2	65	165.21	10738.65	
11	040402017002	机械切缝	1、类别：机械切缝 2、材料品种、规格：深度综合考虑	m	1496	14.03	20988.88	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	040203006008	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼（AC-10C） 2、沥青混凝土种类：详见施工图纸要求 3、石料粒径：详见施工图纸要求 4、掺和料：详见施工图纸要求 5、厚度：40mm	m2	3344.75	63.81	213428.5	
13	040203003005	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：具体施工及工艺详见图纸要求	m2	3344.75	5.19	17359.25	
14	040201021006	抗裂贴	1、材料品种、规格：抗裂贴（骑缝） 2、搭接方式：具体做法详见图纸	m2	519	21.93	11381.67	
15	040203007017	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土，基层 2、掺和料：详见施工图纸要求 3、厚度：150mm 4、嵌缝材料：详见施工图纸要求 5、养护	m2	3344.75	96.52	322835.27	
16	040203007018	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土，基层 2、掺和料：详见施工图纸要求 3、厚度：100mm 4、嵌缝材料：详见施工图纸要求 5、养护	m2	691	73.85	51030.35	
17	040202011008	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm	m2	4035.75	28.51	115059.23	
18	040402017007	填缝	1、类别：填缝 2、材料品种、规格：SBS热沥青填缝料 3、工艺要求：详见施工图纸要求	m2	45	165.21	7434.45	
19	040402017008	机械切缝	1、类别：机械切缝 2、材料品种、规格：深度综合考虑	m	1038	14.03	14563.14	
20	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：248*248*60mm厚花岗岩盲道砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚M10水泥砂浆结合层 3、具体做法详见施工图纸	m2	491	216.55	106326.05	
21	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：200*100*60水泥透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚M10水泥砂浆结合层 3、具体做法详见施工图纸	m2	200	79.2	15840	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040204004011	安砌侧（平、缘）石	1、立缘石 2、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩150mm*250mm*998mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层	m	1023	115.61	118269.03	
23	040204004014	安砌侧（平、缘）石	1、平缘石 2、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩150mm*200mm*998mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层	m	560	95.31	53373.6	
24	040204004015	安砌侧（平、缘）石	1、平缘石 2、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩150mm*200mm*748mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层	m	148	95.31	14105.88	
25	040204003004	现浇混凝土护脚	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、基础、垫层：材料品种、厚度：路缘石护脚	m3	72	592.56	42664.32	
26	040901001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：路面构造钢筋 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ25	t	0.212	5582.24	1183.43	
27	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：路面构造钢筋 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ14	t	0.932	5611.22	5229.66	
28	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：路面构造钢筋 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ30	t	0.232	5640.21	1308.53	
29	040901001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：路面构造钢筋 2、钢筋规格：HRB335一级钢筋Φ6	t	0.008	6097.74	48.78	
30	040204007003	砌筑盖板	1、材料品种、规格：30mm厚复合材料树池篦子 2、树池尺寸：1200mm*1200mm 3、固定方式详见施工图纸要求	套	25	150	3750	
31	040204007002	砌筑盖板	1、材料品种、规格：30mm厚复合材料树池篦子 2、树池尺寸：1700mm*1700mm 3、固定方式详见施工图纸要求	套	57	240	13680	
32	011107004003	台阶修复	1、砖砌台阶 2、面层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2水泥砂浆面层	m2	108	52.69	5690.52	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm花岗岩石材面层（与现场保持一致）	m2	150	175.84	26376	
34	011107002001	块料台阶面	1、粘结材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖面层（与现场实际保持一致）	m2	150	167.95	25192.5	
35	050102001001	现状行道树修剪	1、种类：现状行道树修剪，平台升降车及汽车吊配合 2、并将凸出地面的树根清除整理 3、清除的枝干等清理外运	株	82	162.6	13333.2	
36	040101002001	挖沟槽土方	1、管道包封 2、管道上部及两侧开挖 3、土壤类别：机械开挖三类土方，人工配合按30%计入 4、挖土深度：1.0m内	m3	124.88	38.17	4766.67	
37	040103002001	余方弃置	1、管道包封加固处 2、废弃料品种：余方弃置 3、运距：20km	m3	124.88	54.82	6845.92	
38	040201021007	抗裂贴	1、材料品种、规格：抗裂贴（骑缝） 2、搭接方式：具体做法详见图纸	m2	100	21.93	2193	
39	040201021008	抗裂贴	1、材料品种、规格：铺玻璃纤维格栅 2、搭接方式：具体做法详见图纸	m2	210	18.68	3922.8	
40	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、管道包封挡墙与管道之间贴300mm宽单层油毡	m2	60	4.08	244.8	
41	040501001001	混凝土管	1、管道包封结构与管道之间回填中粗砂	m3	24.88	335.89	8356.94	
42	040501017002	管道包封挡墙	1、管道包封结构的挡墙300mm（含基础） 2、混凝土强度等级：C30泵送商品砼	m3	52	760.18	39529.36	
43	040501017001	管道包封平板	1、管道包封结构的平板300mm 2、混凝土强度等级：C30泵送商品砼	m3	48	742.77	35652.96	
44	040901001011	现浇构件钢筋	1、管道包封结构 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ10	t	2.49	5952.53	14821.8	
45	040901001010	现浇构件钢筋	1、管道包封结构 2、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ14	t	5.75	4958.5	28511.38	
46	040101003001	挖基坑土方	1、防沉降井盖井周加固 2、土壤类别：人工挖基坑三类土方 3、挖土深度：0.3m	m3	12.22	70.99	867.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	040103002002	余方弃置	1、防沉降井盖井周加固 2、废弃料品种：余方弃置 3、运距：20km	m3	12.22	54.71	668.56	
48	040901001004	现浇构件钢筋	1、防沉降井盖井周加固 2、钢筋种类：路面中构造钢筋 3、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ16	t	1.403	5571.89	7817.36	
49	040901001012	现浇构件钢筋	1、防沉降井盖井周加固 2、钢筋种类：路面中构造钢筋 3、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ14	t	0.949	5611.22	5325.05	
50	040901001013	现浇构件钢筋	1、防沉降井盖井周加固 2、钢筋种类：路面中构造钢筋 3、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ12	t	0.069	5640.21	389.17	
51	040203007010	水泥混凝土	1、防沉降井盖井周加固 2、混凝土强度等级：C30非泵送商品混凝土 3、掺和料：具体指标详见图纸要求 4、厚度：200mm 5、嵌缝材料：塑料薄膜覆盖养护	m2	45.69	632.6	28903.49	
52	040201021009	铺抗裂贴	1、防沉降井盖井周加固 2、材料品种、规格：抗裂贴 3、搭接方式：骑缝铺设	m2	40.32	22.47	905.99	
53	040901001014	现浇构件钢筋	1、防沉降井盖井周加固***预制圈 2、钢筋种类：路面中构造钢筋 3、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ14	t	0.269	5611.22	1509.42	
54	040901001015	现浇构件钢筋	1、防沉降井盖井周加固***预制圈 2、钢筋种类：路面中构造钢筋 3、钢筋规格：HRB400三级钢筋Φ12	t	0.082	5640.21	462.5	
55	040504002001	防沉降井盖井周加固	1、防沉降井盖井周加固***预制圈 2、井盖、井圈材质及规格：C30泵送商品砼井圈 3、含模板 4、规格200*200，内径直径720mm	座	16	166.74	2667.84	
56	040502006001	成品井盖井座的配套球墨铸铁重型井盖井座（带球墨铸铁防坠板）	1、材质、规格、结构形式：成品井盖井座的配套球墨铸铁重型井盖井座（带球墨铸铁防坠板） 2、具体做法详见施工图纸	个	16	460	7360	
57	041001001006	地面打孔	1、隔离柱 2、水钻砼地面钻孔直径160mm，深度150mm 3、厚度：垃圾随时清理干净	个	84	60	5040	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040205017001	隔离柱	1、5mm厚不锈钢DN159，隔离柱，H=900mm 2、材质为304不锈钢，表面贴二类黄黑相间反光膜 3、埋入地下端焊接方管及钢筋	个	84	220	18480	
59	040303002001	混凝土基础	1、C25非泵商品砼 2、隔离柱	m3	5.04	648.73	3269.6	
		分部分项合计					3021859.87	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：各种压路机 2、机械设备规格型号：综合考虑	台·次	1	4541.19	4541.19	
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：沥青摊铺机 2、机械设备规格型号：综合考虑	台·次	1	10801.84	10801.84	
3	041104003001	水马围挡	1、护栏类型：采用成品钢制围挡（满足安全文明施工要求） 2、施工措施方案及施工使用时间由投标单位自主考虑，结算时不调整	项	1	43695	43695	
4	041102001001	垫层模板	1、构件类型：道路侧面钢模板	m2	209.53	60.65	12707.99	
5	041102001002	垫层模板	1、构件类型：道路卸荷板侧面钢模板	m2	40.6	60.65	2462.39	
6	041102037001	其他现浇构件模板	1、管道包封挡墙（含基础） 2、构件类型：复合木模板	m2	300	45.57	13671	
7	041102037002	其他现浇构件模板	1、防沉降井盖井周加固***预制圈 2、构件类型：复合木模板	m2	7.23	67.3	486.58	
		单价措施合计					88365.99	
合计							3110225.86	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：路面工程(004)

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	5120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		121.91	30.57	15.29	0.31		1.22	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.22	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202001004	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	4520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.23	32.18	16.09	1.48		0.13	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.13	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201020001	项目名称	软基处理	计量单位	m3	工程量	619

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度30cm	100m2	0.033333	150.31	24.86	265.86	83.23	41.62	5.01	0.83	8.86	2.77	1.39
综合人工工日		小计							5.01	0.83	8.86	2.77	1.39
0.0473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.86				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.136999	6.02	0.82		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.83	--	

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	5445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303+[2-304]	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度7cm	100m2	0.01	268.82	9234.83	231.08	99.98	49.99	2.69	92.35	2.31	1	0.5
综合人工工日		小计							2.69	92.35	2.31	1	0.5
0.0254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土AC-16C	t	0.1661	544	90.36		
	煤	t	0.00023	943.3	0.22		
	木柴	kg	0.0373	0.94	0.04		
	柴油	t	0.00016	7990	1.28		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	92.35	--	

项目编码	040203003004	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	5445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	484.23	19.92	5.36	2.68	0.07	4.84	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.84	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	6033.57	4.83		
	其他材料费			--	0.01	--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	4.84	--	

项目编码	040201021001	项目名称	应力吸收贴	计量单位	m2	工程量	5445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1599.95		91.18	45.59	4.56	16		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	16		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应力吸收贴（满铺）	m2	1.1	11.53	12.68		
	石油沥青	kg	0.55	6.03	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	040201021004	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	748

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1599.95		91.18	45.59	4.56	16		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	16		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴（骑缝）	m2	1.1	11.53	12.68		
	石油沥青	kg	0.55	6.03	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4611.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1958.85	9391.6		391.77	195.89	19.59	93.92		3.92	1.96
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	29.73		17.17	8.59	0.86	0.3		0.17	0.09
综合人工工日		小计							20.45	94.22		4.09	2.05
0.1929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	451	92			
	水						m3	0.28	6.02	1.69			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.5	0.06			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	94.22		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	5120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	4677.53	203.01	96.06	48.03	2.77	46.78	2.03	0.96	0.48
综合人工工日		小计							2.77	46.78	2.03	0.96	0.48
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.3978	117	46.54			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	46.78		--	

项目编码	040402017005	项目名称	填缝	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	297.12	1265.9		59.42	29.71	29.71	126.59		5.94	2.97
综合人工工日		小计							29.71	126.59		5.94	2.97
0.2803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.21

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	kg	12.74	1.07	13.63		
	木柴	kg	0.32	0.94	0.3		
	石油沥青60～100#	t	0.0127	6033.57	76.63		
	石棉	kg	12.6	2.57	32.38		
	煤	t	0.0032	943.3	3.02		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	126.59	--	

项目编码	040402017002	项目名称	机械切缝	计量单位	m	工程量	1496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3344.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5734.91	248.99	99.45	49.72	2.48	57.35	2.49	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.48	57.35	2.49	0.99	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7990	0.4		
	细(微)粒沥青混凝土AC-10C	t	0.0931	607	56.51		

	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	57.35	--	

项目编码	040203003005	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	3344.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.89	484.23	19.92	5.36	2.68	0.07	4.84	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.84	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0008	6033.57	4.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	040201021006	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	519

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1599.95		91.18	45.59	4.56	16		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	16		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴（骑缝）	m2	1.1	11.53	12.68		
	石油沥青	kg	0.55	6.03	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	040203007017	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3344.75

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	7043.7		379.43	189.72	18.97	70.44		3.79	1.9
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	29.73		17.17	8.59	0.86	0.3		0.17	0.09
综合人工工日		小计							19.83	70.74		3.96	1.99
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	451	69		
	水	m3	0.22	6.02	1.32		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.5	0.06		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	70.74	--	

项目编码	040203007018	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	691

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4777.43		379.43	189.72	18.97	47.77		3.79	1.9
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	29.73		17.17	8.59	0.86	0.3		0.17	0.09
综合人工工日		小计							19.83	48.07		3.96	1.99
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.103	451	46.45		
	水	m3	0.22	6.02	1.32		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.5	0.06		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48.07	--	

项目编码	040202011008	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	4035.75

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2338.77	168.97	78.78	39.39	2.25	23.39	1.69	0.79	0.39
综合人工工日		小计							2.25	23.39	1.69	0.79	0.39
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	117	23.27		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.39	--	

项目编码	040402017007	项目名称	填缝	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-333	伸缩缝 伸缩 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	297.12	1265.9		59.42	29.71	29.71	126.59		5.94	2.97
综合人工工日		小计							29.71	126.59		5.94	2.97
0.2803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石粉	kg	12.74	1.07	13.63		
	木柴	kg	0.32	0.94	0.3		
	石油沥青60～100#	t	0.0127	6033.57	76.63		
	石棉	kg	12.6	2.57	32.38		
	煤	t	0.0032	943.3	3.02		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	126.59	--	

项目编码	040402017008	项目名称	机械切缝	计量单位	m	工程量	1038

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	34.98	17.98	8.99	5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.5	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	491

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2915	17701.46	126.5	608.3	304.15	29.15	177.01	1.27	6.08	3.04
综合人工工日		小计							29.15	177.01	1.27	6.08	3.04
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													216.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	60mm厚花岗岩盲道砖	m2	1.02	160	163.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.9917	0.348	5.91		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031065	6.02	0.19		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	177.01	--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	100m2	0.01	1364.22	6035.97	84.63	289.77	144.89	13.64	60.36	0.85	2.9	1.45
综合人工工日		小计							13.64	60.36	0.85	2.9	1.45
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.2

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	荷兰砖人行道200×100×(40～50)	m2	0.97752	50	48.88		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.8777	0.348	3.79		
	中(粗)砂	t	0.048813	151	7.37		
	水	m3	0.004545	6.02	0.03		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	60.36	--	

项目编码	040204004011	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1023

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	307.32		247.85	123.93	12.39	3.07		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.07		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							96.43				
清单项目综合单价									115.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩150mm*250mm*998mm	m	1.015	95	96.43		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	水	m3	0.00507	6.02	0.03		
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.5	--	

项目编码	040204004014	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	307.32		247.85	123.93	12.39	3.07		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.07		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							76.13				
清单项目综合单价									95.31				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩150mm*200mm*998mm	m	1.015	75	76.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	水	m3	0.00507	6.02	0.03		
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	79.2	--	

项目编码	040204004015	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1239.25	307.32		247.85	123.93	12.39	3.07		2.48	1.24
综合人工工日		小计							12.39	3.07		2.48	1.24
0.1169工日		未计价材料费							76.13				
清单项目综合单价									95.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩150mm*200mm*748mm	m	1.015	75	76.13		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.348	0.07		
	中(粗)砂	t	0.014008	151	2.12		
	水	m3	0.00507	6.02	0.03		
	石灰膏	m3	0.002952	285	0.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	79.2	--	

项目编码	040204003004	项目名称	现浇混凝土护脚	计量单位	m3	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	m3	1	99.25	463.53		19.85	9.93	99.25	463.53		19.85	9.93
综合人工工日		小计							99.25	463.53		19.85	9.93

0.9364工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							592.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	451	460.02		
	水	m3	0.2	6.02	1.2		
	其他材料费			--	2.31	--	
	材料费小计			--	463.53	--	

项目编码	040901001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.212

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3885.26	20.86	261.07	130.54	1284.51	3885.26	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3885.26	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5582.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400三级钢筋Φ25						t	0.24	3732	895.68			
	HRB400三级钢筋Φ25						t	0.79	3732	2948.28			
	电焊条						kg	0.515	6.25	3.22			
	镀锌铁丝18～22#						kg	3	6.25	18.75			
	其他材料费								--	19.33		--	
	材料费小计								--	3885.26		--	

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.932

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54	1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5611.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400三级钢筋Φ14						t	0.24	3760	902.4			

新点网上招投标系统

	HRB400三级钢筋Φ14	t	0.79	3760	2970.4		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		
	其他材料费			--	19.47	--	
	材料费小计			--	3914.24	--	

项目编码	040901001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.232

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54	1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5640.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400三级钢筋Φ30	t	0.24	3788	909.12		
	HRB400三级钢筋Φ30	t	0.79	3788	2992.52		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		
	其他材料费			--	19.62	--	
	材料费小计			--	3943.23	--	

项目编码	040901001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.008

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	4400.76	20.86	261.07	130.54	1284.51	4400.76	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	4400.76	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6097.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB335三级钢筋Φ6	t	0.24	4230	1015.2		
	HRB335三级钢筋Φ6	t	0.79	4230	3341.7		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	21.89	--	
	材料费小计	--	4400.76	--	

项目编码	040204007003	项目名称	砌筑盖板	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	黑色玻璃钢格栅1200*1200	套	1		150				150			
综合人工工日		小计							150			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色玻璃钢格栅1200*1200	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	040204007002	项目名称	砌筑盖板	计量单位	套	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	黑色玻璃钢格栅1700*1700	套	1		240				240			
综合人工工日		小计							240			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												240

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色玻璃钢格栅1700*1700	套	1	240	240		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	240	--	

项目编码	011107004003	项目名称	台阶修复	计量单位	m2	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶	10m2水平投影面积	0.1	283.02	144.72	11	58.8	29.4	28.3	14.47	1.1	5.88	2.94
综合人工工日		小计							28.3	14.47	1.1	5.88	2.94

0.267工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							52.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06572	6.02	0.4		
	草袋	m2	0.358	1.77	0.63		
	水泥32.5级	kg	18.0468	0.348	6.28		
	中砂	t	0.047434	151	7.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.47	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-49	石材块料面板 水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	527.25	1053.52	14.96	108.44	54.22	52.73	105.35	1.5	10.84	5.42
综合人工工日		小计							52.73	105.35	1.5	10.84	5.42
0.475工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板					m2	1.02		90	91.8			
	白水泥					kg	0.1		0.59	0.06			
	棉纱头					kg	0.01		5.57	0.06			
	锯(木)屑					m3	0.006		47.17	0.28			
	合金钢切割锯片					片	0.0119		68.6	0.82			
	水					m3	0.03501		6.02	0.21			
	水泥32.5级					kg	15.9551		0.348	5.55			
	中砂					t	0.040699		151	6.15			
	其他材料费								--	0.42		--	
	材料费小计								--	105.35		--	

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆	10m2	0.1	611.61	860.86	18.1	125.94	62.97	61.16	86.09	1.81	12.59	6.3
综合人工工日		小计							61.16	86.09	1.81	12.59	6.3
0.551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									167.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖面层	m2	1.053	70.4	74.13		
	白水泥	kg	0.1	0.59	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.009	68.6	0.62		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03411	6.02	0.21		
	水泥32.5级	kg	12.5993	0.348	4.38		
	中砂	t	0.040009	151	6.04		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	86.09	--	

项目编码	050102001001	项目名称	现状行道树修剪	计量单位	株	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
84-303	落叶树修剪 强截	10株	0.1	184.44		36.89	18.44	18.44			3.69	1.84
99093305	平台升降车 20m	台班	0.121951		874.44	174.89	87.44			106.64	21.33	10.66
综合人工工日		小计						18.44		106.64	25.02	12.5
0.174工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								162.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	124.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.003	7420.85			1484.17	742.09	22.26			4.45	2.23
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6575.09	1418.05	709.03	0.52		6.58	1.42	0.71
综合人工工日		小计							22.78		6.58	5.87	2.94
0.2149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	124.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16	6575.09	1418.05	709.03	0.52		6.58	1.42	0.71
1-305	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距20km以内	1000m3	0.001		72.24	35021.88	7004.38	3502.19		0.07	35.02	7	3.5
综合人工工日		小计						0.52	0.07	41.6	8.42	4.21
0.0049工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								54.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	6.02	0.07			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	0.07		--	

项目编码	040201021007	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1599.95		91.18	45.59	4.56	16		0.91	0.46
综合人工工日		小计						4.56	16		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								21.93				
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	抗裂贴（骑缝）	m2	1.1	11.53	12.68		
	石油沥青	kg	0.55	6.03	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	040201021008	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1275.45		91.18	45.59	4.56	12.75		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	12.75		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	8.58	9.44		
	石油沥青	kg	0.55	6.03	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.75	--	

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-543	安装沉降缝 油毡一毡	10m2	0.1	3.18	36.72		0.64	0.32	0.32	3.67		0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.32	3.67		0.06	0.03
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油毛毡	m2	1.02	3.6	3.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m3	工程量	24.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2753.88	17.43	93.08	46.54	44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
综合人工工日		小计							44.8	275.39	1.74	9.31	4.65
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	151	269.99			
	其他材料费								--	5.4		--	
	材料费小计								--	275.39		--	

项目编码	040501017002	项目名称	管道包封挡墙	计量单位	m3	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1947.77	4872.26	151.78	419.91	209.96	194.78	487.23	15.18	41.99	21
综合人工工日		小计							194.78	487.23	15.18	41.99	21
1.8375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	457	466.14			
	草袋子						只	0.6001	1.77	1.06			
	电						kW·h	0.408	0.89	0.36			
	水						m3	1.679	6.02	10.11			
	其他材料费								--	9.56		--	
	材料费小计								--	487.23		--	

项目编码	040501017001	项目名称	管道包封平板	计量单位	m3	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-845	C30现浇混凝土 方沟 顶(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1834.73	4845.24	151.78	397.3	198.65	183.47	484.52	15.18	39.73	19.87
综合人工工日		小计							183.47	484.52	15.18	39.73	19.87
1.7309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													742.77
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	457	466.14		
	草袋子	只	1.3998	1.77	2.48		
	电	kW·h	0.408	0.89	0.36		
	水	m3	1.0038	6.02	6.04		
	其他材料费			--	9.5	--	
	材料费小计			--	484.52	--	

项目编码	040901001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88	1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88
综合人工工日		小计							1404.18	4043.14	64.58	293.75	146.88
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5952.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	10.259	6.25	64.12		
	HRB400三级钢筋⏀10	t	1.02	3901	3979.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4043.14	--	

项目编码	040901001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3979.86	88.71	150.56	75.28	664.09	3979.86	88.71	150.56	75.28
综合人工工日		小计							664.09	3979.86	88.71	150.56	75.28
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4958.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	6.25	19.12		
	HRB400三级钢筋⏀14	t	1.04	3760	3910.4		
	电焊条	kg	7.92	6.25	49.5		
	水	m3	0.14	6.02	0.84		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3979.86	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	12.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	5460.7			1092.14	546.07	54.61			10.92	5.46
综合人工工日		小计							54.61			10.92	5.46
0.5152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	12.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.000998	515.16		6575.09	1418.05	709.03	0.51		6.56	1.42	0.71
1-305	自卸汽车运土 自卸汽车(12t以内)运距20km以内	1000m3	0.000998		72.24	35021.88	7004.38	3502.19		0.07	34.95	6.99	3.5
综合人工工日		小计							0.51	0.07	41.51	8.41	4.21
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011976	6.02	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.403

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3874.91	20.86	261.07	130.54	1284.51	3874.91	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3874.91	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5571.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400三级钢筋Φ16	t	0.24	3722	893.28		
	钢筋HRB400三级钢筋Φ16	t	0.79	3722	2940.38		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		
	其他材料费			--	19.28	--	
	材料费小计			--	3874.91	--	

项目编码	040901001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.949

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54	1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5611.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400三级钢筋Φ14	t	0.24	3760	902.4		
	钢筋HRB400三级钢筋Φ14	t	0.79	3760	2970.4		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		
	其他材料费			--	19.47	--	
	材料费小计			--	3914.24	--	

项目编码	040901001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.069

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54	1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54

12.118工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5640.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400三级钢筋Φ12	t	0.24	3788	909.12		
	钢筋HRB400三级钢筋Φ12	t	0.79	3788	2992.52		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		
	其他材料费			--	19.62	--	
	材料费小计			--	3943.23	--	

项目编码	040203007010	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	45.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.05	2304.52	9514.62		460.9	230.45	115.23	475.73		23.05	11.52
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.05	85.86	29.73		17.17	8.59	4.29	1.49		0.86	0.43
综合人工工日		小计							119.52	477.22		23.91	11.95
1.1275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													632.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	457	466.14			
	水						m3	1.4	6.02	8.43			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.5	0.28			
	其他材料费								--	2.37		--	
	材料费小计								--	477.22		--	

项目编码	040201021009	项目名称	铺抗裂贴	计量单位	m2	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	455.91	1654.4		91.18	45.59	4.56	16.54		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	16.54		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.47

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防裂贴	m2	1.1	12.42	13.66		
	石油沥青	kg	0.55	5.24	2.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.54	--	

项目编码	040901001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.269

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54	1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3914.24	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5611.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400三级钢筋Φ14	t	0.24	3760	902.4		
	钢筋HRB400三级钢筋Φ14	t	0.79	3760	2970.4		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		
	其他材料费			--	19.47	--	
	材料费小计			--	3914.24	--	

项目编码	040901001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.082

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54	1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54
综合人工工日		小计							1284.51	3943.23	20.86	261.07	130.54
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5640.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400三级钢筋Φ12	t	0.24	3788	909.12		
	钢筋HRB400三级钢筋Φ12	t	0.79	3788	2992.52		
	电焊条	kg	0.515	6.25	3.22		

	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.25	18.75		
	其他材料费			--	19.62	--	
	材料费小计			--	3943.23	--	

项目编码	040504002001	项目名称	防沉降井盖井周加固	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011556	2089.22	4859.44	151.78	448.2	224.1	24.14	56.16	1.75	5.18	2.59
6-1600	井圈 木模	10m3	0.011556	2445.53	3460.21	12.62	491.63	245.82	28.26	39.99	0.15	5.68	2.84
综合人工工日		小计							52.4	96.15	1.9	10.86	5.43
0.4944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.117293	457	53.6		
	电	kW·h	0.046917	0.89	0.04		
	水	m3	0.234252	6.02	1.41		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.003813	6.25	0.02		
	圆钉	kg	0.046085	4.9	0.23		
	模板木材	m3	0.017565	2046	35.94		
	脱模剂	kg	0.215866	17.15	3.7		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.128734	0.348	0.04		
	中(粗)砂	t	0.000338	151	0.05		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	96.15	--	

项目编码	040502006001	项目名称	成品井盖井座的配套球墨铸铁重型井盖井座（带球墨铸铁防坠板）	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	成品井盖井座的配套球墨铸铁重型井盖井座（带球墨铸铁防坠板）	个	1		460					460			
综合人工工日		小计								460			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													460
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品井盖井座的配套球墨铸铁重型井盖井座（带球墨铸铁防坠板）						个	1	460	460			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	460		--	

项目编码	041001001006	项目名称	地面打孔	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	地面打孔DN160	个	1	60					60			
综合人工工日		小计							60			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面打孔DN160					个	1	60	60			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	60		--	

项目编码	040205017001	项目名称	隔离柱	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	隔离柱	个	1	220					220			
综合人工工日		小计							220			
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离柱					个	1	220	220			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	220		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	4609.02	349.24	288.97	144.49	109.56	460.9	34.92	28.9	14.45
综合人工工日		小计							109.56	460.9	34.92	28.9	14.45
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									648.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	451	457.77		
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	6.02	2.26		
	电	kW·h	0.468	0.89	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.9	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	854.02	2236.28	567.26	283.63	600	854.02	2236.28	567.26	283.63
综合人工工日		小计							600	854.02	2236.28	567.26	283.63
5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4541.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.25	12.5		
	草袋子	只	10	1.77	17.7		
	其他材料费			--	738.06	--	
	材料费小计			--	854.02	--	

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

新点网上招投标系统

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1309.4	3864.54	988.91	494.45	1080	1309.4	3864.54	988.91	494.45	
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1277.34	471.47	235.73	1080		1277.34	471.47	235.73	
综合人工工日		小计							2160	1309.4	5141.88	1460.38	730.18	
18工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10801.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	1309.4		--		
	材料费小计								--	1309.4		--		

项目编码	041104003001	项目名称	水马围挡	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	水马围挡	m	485.5		90					43695				
综合人工工日		小计								43695				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43695					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	43695		--		
	材料费小计								--	43695		--		

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	209.53

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-331	混凝土路面模板	m2	1	30.32	16.34	3.76	6.82	3.41	30.32	16.34	3.76	6.82	3.41	
综合人工工日		小计							30.32	16.34	3.76	6.82	3.41	
0.286工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									60.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通成材						m3	0.001	2046	2.05				

	零星卡具	kg	2.37	4.18	9.91		
	圆钉	kg	0.013	4.9	0.06		
	组合钢模板	kg	0.662	4.29	2.84		
	尼龙帽	个	2	0.74	1.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	041102001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	40.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-331	混凝土路面模板	m2	1	30.32	16.34	3.76	6.82	3.41	30.32	16.34	3.76	6.82	3.41
综合人工工日		小计							30.32	16.34	3.76	6.82	3.41
0.286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.001	2046	2.05		
	零星卡具	kg	2.37	4.18	9.91		
	圆钉	kg	0.013	4.9	0.06		
	组合钢模板	kg	0.662	4.29	2.84		
	尼龙帽	个	2	0.74	1.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.34	--	

项目编码	041102037001	项目名称	其他现浇构件模板	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.01	2112.69	1584.19	174.08	457.35	228.68	21.13	15.84	1.74	4.57	2.29
综合人工工日		小计							21.13	15.84	1.74	4.57	2.29
0.1993工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.60605	6.25	3.79		
	圆钉	kg	0.03397	4.9	0.17		

	铁件	kg	0.05797	5.15	0.3		
	模板木材	m3	0.00029	2046	0.59		
	复合木模板面板	m2	0.21	30.3	6.36		
	零星卡具	kg	0.36312	4.18	1.52		
	尼龙帽	个	0.53	0.74	0.39		
	脱模剂	kg	0.1	17.15	1.72		
	钢支撑	kg	0.2458	4.1	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.84	--	

项目编码	041102037002	项目名称	其他现浇构件模板	计量单位	m2	工程量	7.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-593	筑、拆胎、地膜混凝土地模 模板	10m2	0.1	402.8	143.84	4.32	81.42	40.71	40.28	14.38	0.43	8.14	4.07
综合人工工日		小计							40.28	14.38	0.43	8.14	4.07
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0056	2046	11.46		
	圆钉	kg	0.219	4.9	1.07		
	脱模剂	kg	0.1	17.15	1.72		
	模板嵌缝料	kg	0.05	2.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.38	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100	56295.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	46653.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9641.7			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	34212.48			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	933.07			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	933.07			
合计					92373.71			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：路面工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：路面工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路面工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：路面工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：路面工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：路面工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	74940.83	100	74940.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3202599.57	2	64051.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3202599.57	0.34	10888.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3202599.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3277540.4	9	294978.64
合计					369919.47

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：路面工程(004)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	56295.09										
2	临时设施	34212.48										
3	建筑工人实名制费用	933.07										
4	智慧工地费用	933.07										
5	社会保险费	64051.99										
6	住房公积金	10888.84										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路面工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：路面工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统