桃园镇朱集社区党群服务中心建设项目工程

招标控制价

招 标 人：睢宁县桃园镇朱集社区居民委员会
(单位盖章)

造价咨询人：江苏天生工程项目管理有限公司
(单位盖章)

2024年07月03日

桃园镇朱集社区党群服务中心建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1580979.51

(大写): 壹佰伍拾捌万零玖佰柒拾玖元伍角壹分

招 标 人: 睢宁县桃园镇朱集社区居民委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏天生工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 刘刚
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 宗立新
(签字或盖章)

编 制 人: 卢笛
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: 刘永红
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月03日

复核时间: 2024年07月03日

桃园镇朱集社区党群服务中心建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1580979.51

（大写）：壹佰伍拾捌万零玖佰柒拾玖元伍角壹分

招 标 人：睢宁县桃园镇朱集社区居民委员会（单位盖章）

造价咨询人：江苏天生工程项目管理有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：刘刚（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：宗立新（签字或盖章）

编 制 人：卢笛（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：刘永红（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：桃园镇朱集社区党群服务中心建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	桃园镇朱集社区党群服务中心建设项目	1580979.51		44217.93	51374.26
2	招标代理费				
合计		1580979.51		44217.93	51374.26

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：桃园镇朱集社区党群服务中心建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		规费
			暂估价	安全文明施工费	
1	土建工程	1481111.05		42729.58	48861.37
2	安装工程	99868.46		1488.35	2512.89
合计		1580979.51		44217.93	51374.26

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	984702.46	
1.1	人工费	236290.41	
1.2	材料费	627095.44	
1.3	施工机具使用费	22833.24	
1.4	企业管理费	67375.85	
1.5	利润	31107.52	
2	措施项目费	325253.65	
2.1	单价措施项目费	268364.42	
2.2	总价措施项目费	56889.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42729.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48861.37	
5	税金	122293.57	
6	工程造价	1481111.05	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	396.34	1.46	578.66	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、人机配合	m3	778.05	11.47	8924.23	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足施工要求 2、填方来源、运距：原土回填	m3	577.71	8.12	4691.01	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：施工方自行考虑	m3	200.34	18.16	3638.17	
		分部小计					17832.07	
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU7.5混凝土实心砖 2、墙体类型：女儿墙	m3	6.7	576.94	3865.5	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A3.5加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：As7.5混合砂浆砌筑	m3	51.44	434.39	22345.02	
7	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：100厚A3.5加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：As7.5混合砂浆砌筑	m3	8.43	434.39	3661.91	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A3.5加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：As7.5混合砂浆砌筑	m3	83.2	434.39	36141.25	
9	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	119.36	287.18	34277.8	
		分部小计					100291.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	14.5	512.61	7432.85	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	49.41	516.76	25533.11	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.9	602.67	2953.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、3.6-5m	m3	42.98	593.06	25489.72	
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙柱	m3	1.45	593.06	859.94	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、标高-0.05m	m3	29.01	572.1	16596.62	
16	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.1	562.2	6240.42	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、卫生间止水坎	m3	1.4	626.82	877.55	
18	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、腰梁	m3	6.66	626.82	4174.62	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.23	689.61	1537.83	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	139.09	547.54	76157.34	
21	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、造型墙挑板	m3	0.35	565.04	197.76	
22	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、挑檐	m2	100.56	54.89	5519.74	
23	010505007003	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、挑檐	m3	0.66	656.51	433.3	
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	31.4	120.41	3780.87	
25	010507005001	窗台压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.29	646.38	833.83	
26	010507001001	散水	1、 60厚c20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆（或150厚3:7灰土） 3、 素土夯实，向外坡3%-5%	m2	41.36	78.85	3261.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010507001002	坡道	1、 8~12厚地砖面层,横向铺配套防滑条地址1:1水泥砂浆勾缝 2、 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层， 撒素水泥面(洒适量清水) 3、 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、 100厚C20细石混凝土,台阶面向外坡1% 5、 300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆灌注,宽出面层100(或300厚3:7灰土分两步夯实) 6、 素土夯实	m2	5.4	234.33	1265.38	
28	010507004001	台阶	1、 8~12厚防滑地砖面层,1:1水泥砂浆勾缝(宽缝) 2、 撒素水泥面(洒适量清水) 3、 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、 100厚C20细石混凝土,台阶面向外坡1% 6、 300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆灌注,宽出面层100(或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100)	m2	22.8	290.14	6615.19	
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢直径6	t	0.823	6080.11	5003.93	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径6	t	0.924	6089.16	5626.38	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径8-10	t	13.92	5908.15	82241.45	
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢12	t	5.013	5817.66	29163.93	
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢14-25	t	16.153	5019.22	81075.46	
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加筋	t	0.925	7703.74	7125.96	
35	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹链接	个	240	11.42	2740.8	
36	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：直径16-25	个	600	8.79	5274	
		分部小计					408012.3	
		金属结构工程						
37	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：300mm宽镀锌钢筋网片	m2	396.29	8.36	3312.98	
38	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网 2、位置：楼梯间	m2	227.69	14.09	3208.15	
		分部小计					6521.13	
		门窗工程						
39	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1024、M1524 2、详见图纸	m2	45.6	375.2	17109.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1024卫生间门 2、详见图纸	m2	4.8	375.2	1800.96	
41	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：M1530、M6133 2、框材质：塑钢（灰色） 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12A+6 4、详见图纸	m2	29.13	361.42	10528.16	
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、框、扇材质：塑钢（灰色） 3、玻璃品种、厚度：6高透Low-E+12A+6	m2	154.8	466.33	72187.88	
		分部小计					101626.12	
		保温、隔热、防腐工程						
43	011001001001	保温隔热屋面	1、50厚c30细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，压实并抹光，双向间距不大于4米分隔缝，分隔缝宽15mm，采用4厚200宽SBS改性沥青防水卷材满铺封盖 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、1.5+1.5厚（两道）高聚物改性沥青防水卷材（自粘无胎）+2厚非固化橡胶沥青防水涂料出屋面管道、墙与屋面相交的阴角处防水附加层，从阴角算上翻和水平延伸各不小于250的1.5后高聚物改性沥青防水卷材（自粘无胎） 4、20厚DPM15水泥砂浆找平，阴角做成圆弧状，圆弧直径50mm 5、100厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层 6、轻质混凝土找平层（最薄处20厚，坡度2%），ρ=700，随捣随光 7、钢筋混凝土楼板，随捣随光，表面清扫感觉 8、做法详见图纸	m2	379.9	256.68	97512.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011001003001	保温隔热墙面	1、 5厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻纤网格布+5厚聚合物抗裂防水砂浆膨胀螺丝钉固定，网格布（5*5重量160g/M）与砂加气混凝土的砌块搭接宽度不应小于150mm 2、 45厚岩棉板（燃烧性能为A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法，每平方米墙体锚固件的数量不应小于5个） 3、 3厚专用粘结剂 4、2.0厚聚合物水泥防水浆料（II型），表面拉毛处理 5、 10厚M15掺加防水剂防水砂浆防水层兼找平层 6、根据基层墙体材料，刷相应的界面处理剂 7、 200厚B06级砂加气混凝土砌块或者200厚钢筋混凝土（燃烧性能为A级） 8、 20厚水泥石灰砂浆（DPM5.0混合砂浆） 9、做法详见图纸	m2	656.52	128.66	84467.86	
		分部小计					181980.59	
		楼地面装饰工程						
45	011102003001	块料楼地面卫生间	1、 10厚防滑地砖铺面 干水泥浆擦缝(二次装修施工) 2、 30厚1:3硬性水泥砂粘合层(二次装修施工) 3、 1.5厚JS防水涂料，上翻300mm，在管周、管井、截水沟、地漏、烟风道等阴角部分涂刷防水附加层，宽度不小于500，卷起高度不小于300，墙角处沿墙高和楼板水平方向，立面附加层高度随大面1%坡向地漏（截水沟） 4、最薄处（4）40厚c25混凝土找平（内配Φ4@150钢筋网片 5、 0.2厚聚乙烯膜浮铺 6、 25厚XPS挤塑聚苯板 7、 0.2厚聚乙烯膜浮铺 8、 100厚c15混凝土垫层随捣随抹光 9、 100厚碎石厚碎石或碎砖夯实 10、 素土夯实（压实系数不小于0.95）	m2	37.1	170.45	6323.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011102003002	块料楼地面	1、 10厚防滑地砖铺面 干水泥浆擦缝(二次装修施工) 2、 30厚1:3硬性水泥砂粘合层(二次装修施工) 3、最薄处40厚c25混凝土找平（内配Φ4@150钢筋网片 4、 0.2厚聚乙烯膜浮铺 5、 25厚XPS挤塑聚苯板 6、 0.2厚聚乙烯膜浮铺 7、 100厚c15混凝土垫层随捣随抹光 8、 100厚碎石厚碎石或碎砖夯实 9、 素土夯实（压实系数不小于0.95）	m2	328.74	140.81	46289.88	
47	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、20厚1:2水泥砂浆面层，粉三道水泥砂浆防滑条（凹入面层5*5），踏步口Φ6钢筋护角，侧边做50宽8高的止水台 2、 水泥浆一道，内参建筑胶	m2	31.4	118.95	3735.03	
		分部小计					56348.61	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、 20厚1:3水泥砂浆找平并增加一道耐碱网格布 3、界面剂一道 4、 基层墙体表面清理干净	m2	1422.06	42.21	60025.15	
49	011204003001	块料墙面	1、 白水泥擦缝（二次装修施工） 2、 8厚墙面砖（贴前砖充分浸湿）（二次装修施工） 3、 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5、 10厚1:3水泥砂浆找平 6、 界面剂一道 7、 基层墙体表面清理干净	m2	173.03	55.78	9651.61	
		分部小计					69676.76	
		油漆、涂料、裱糊工程						
50	011406001001	抹灰面油漆外墙	1、无机涂料面层，参见23J909-外涂13/6-25	m2	830.61	30.57	25391.75	
		分部小计					25391.75	
		其他装饰工程						
51	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手 2、做法详见图纸	m	8.89	222.79	1980.6	
52	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠墙扶手 2、做法详见图纸	m	14.46	140	2024.4	
53	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、坡道扶手 2、做法详见图纸	m	7.5	200.42	1503.15	
54	011506003001	玻璃雨篷	1、成品玻璃雨蓬 2、做法详见图纸	m2	18.46	623.7	11513.5	
		分部小计					17021.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					984702.46	
1	011701001001	综合脚手架	1、檐口高度：3.6-5m	m2	792.68	71.39	56589.43	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：层高3.6m外5m内混凝土浇捣脚手架	m2	792.68	6.15	4874.98	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：详见图纸	项	1	30464.4	30464.4	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进退场	台次	1	5361.16	5361.16	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	20.08	88.84	1783.91	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	60.44	75.46	4560.8	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	390.5	77.84	30396.52	
8	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、标高-0.05m	m2	355.14	84.93	30162.04	
9	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、卫生间止水坎	m2	40.37	70.1	2829.94	
10	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	33.68	93.12	3136.28	
11	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	1103.24	69.95	77171.64	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、造型墙挑板	m2	5.25	61.33	321.98	
13	011702022002	天沟、檐沟	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、挑檐	m2	100.56	112.25	11287.86	
14	011702022003	天沟、檐沟	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、挑檐	m2	13.11	86.22	1130.34	
15	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	31.4	206.11	6471.85	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702027001	台阶	1、 8~12厚防滑地砖面层,1:1水泥砂浆勾缝(宽缝) 2、 撒素水泥面(洒适量清水) 3、 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、 100厚C20细石混凝土,台阶面向外坡1% 6、 300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆灌注,宽出面层100(或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100)	m2	22.8	36.01	821.03	
17	011702028001	扶手	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	12.89	77.6	1000.26	
		单价措施合计					268364.42	
合计							1253066.88	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：土建工程(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	396.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001459	108		615.5	188.11	86.82	0.16		0.9	0.27	0.13
综合人工工日		小计							0.16		0.9	0.27	0.13
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	778.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	356.4		2881.59	841.88	388.56	0.32		2.59	0.76	0.35
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	54			14.04	6.48	5.4			1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.72		2.59	2.16	1
0.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	577.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.001	648	39.5	1968.23	680.22	313.95	0.65	0.04	1.97	0.68	0.31
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	356.4		2881.59	841.88	388.56	0.36		2.88	0.84	0.39

综合人工工日	小计			1.01	0.04	4.85	1.52	0.7
0.0093工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								8.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	3.95	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.04		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	200.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001			13157.47	3420.94	1578.9			13.16	3.42	1.58
综合人工工日		小计									13.16	3.42	1.58
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M5 1砖外墙 标准砖	m3	1	171.1	329.83	7.96	46.56	21.49	171.1	329.83	7.96	46.56	21.49
综合人工工日		小计							171.1	329.83	7.96	46.56	21.49
1.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													576.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53					百块	5.36	48.57	260.34				
	水泥32.5级					kg	47.568	0.34	16.17				
	水					m3	0.1772	3.95	0.7				
	中砂					t	0.37674	126.29	47.58				
	石灰膏					m3	0.01872	223.43	4.18				

	其他材料费	--	0.86	--
	材料费小计	--	329.83	--

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	51.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	257.33	3.22	33.36	15.4	125.08	257.33	3.22	33.36	15.4
综合人工工日		小计							125.08	257.33	3.22	33.36	15.4
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									434.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	21.85	0.34	7.43		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.00475	223.43	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.33	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	8.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	257.33	3.22	33.36	15.4	125.08	257.33	3.22	33.36	15.4
综合人工工日		小计							125.08	257.33	3.22	33.36	15.4
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									434.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		

新点网上招投标系统

	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	21.85	0.34	7.43		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.00475	223.43	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.33	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	83.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	125.08	257.33	3.22	33.36	15.4	125.08	257.33	3.22	33.36	15.4
综合人工工日		小计							125.08	257.33	3.22	33.36	15.4
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									434.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	235.13	215.14		
	水	m3	0.1285	3.95	0.51		
	水泥32.5级	kg	21.85	0.34	7.43		
	中砂	t	0.15295	126.29	19.32		
	石灰膏	m3	0.00475	223.43	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.33	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	119.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	64.8	197.75		16.85	7.78	64.8	197.75		16.85	7.78
综合人工工日		小计							64.8	197.75		16.85	7.78
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									287.18				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	111.72	184.34		
	碎石5～16mm	t	0.12	111.72	13.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.75	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	56.64	416.44	13.05	18.12	8.36	56.64	416.44	13.05	18.12	8.36
综合人工工日		小计							56.64	416.44	13.05	18.12	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													512.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	408.01	414.13		
	水	m3	0.53	3.95	2.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	416.44	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	49.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C35现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.4	450.3	12.76	12.52	5.78	35.4	450.3	12.76	12.52	5.78
综合人工工日		小计							35.4	450.3	12.76	12.52	5.78
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	3.95	3.63		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	450.3	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.68	449.76	21.12	28.81	13.3	89.68	449.76	21.12	28.81	13.3
综合人工工日		小计							89.68	449.76	21.12	28.81	13.3
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									602.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	437.15	432.78		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2593	3.95	4.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	449.76	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	42.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	440.15	21.12	28.81	13.3	89.68	440.15	21.12	28.81	13.3
综合人工工日		小计							89.68	440.15	21.12	28.81	13.3
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									593.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2593	3.95	4.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	440.15	--	

新点网上招投标系统

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.68	440.15	21.12	28.81	13.3	89.68	440.15	21.12	28.81	13.3
综合人工工日		小计							89.68	440.15	21.12	28.81	13.3
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									593.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	427.44	423.17		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.2593	3.95	4.97		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.34	5.87		
	中砂	t	0.045384	126.29	5.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	440.15	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	29.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	453.15	20.12	22.41	10.34	66.08	453.15	20.12	22.41	10.34
综合人工工日		小计							66.08	453.15	20.12	22.41	10.34
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									572.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	437.15	445.89		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.95	6.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	453.15	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	11.1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.08	443.25	20.12	22.41	10.34	66.08	443.25	20.12	22.41	10.34
综合人工工日		小计							66.08	443.25	20.12	22.41	10.34
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									562.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	427.44	435.99			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88			
	水						m3	1.56	3.95	6.16			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	443.25		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C30圈梁	m3	1	138.06	434.46	1.33	36.24	16.73	138.06	434.46	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	434.46	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	417.72	426.07			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	3.95	6.87			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	434.46		--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	6.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C30圈梁	m3	1	138.06	434.46	1.33	36.24	16.73	138.06	434.46	1.33	36.24	16.73
综合人工工日		小计							138.06	434.46	1.33	36.24	16.73
1.17工日		未计价材料费											

新点网上招投标系统

清单项目综合单价							626.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.95	6.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	434.46	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C30过梁	m3	1	182.9	435.37	1.33	47.9	22.11	182.9	435.37	1.33	47.9	22.11
综合人工工日		小计							182.9	435.37	1.33	47.9	22.11
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													689.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	417.72	426.07			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.97	3.95	7.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	435.37		--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	139.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	51.92	447.7	20.43	18.81	8.68	51.92	447.7	20.43	18.81	8.68
综合人工工日		小计							51.92	447.7	20.43	18.81	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													547.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	427.44	435.99			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	3.95	8.02			

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	447.7	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件 C30平板	m3	1	89.68	439.02	1.64	23.74	10.96	89.68	439.02	1.64	23.74	10.96
综合人工工日		小计							89.68	439.02	1.64	23.74	10.96
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									565.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	3.95	8.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	439.02	--	

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m2	工程量	100.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C20现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.14	387.26	30.95	30.44	14.05	8.61	38.73	3.1	3.04	1.41
综合人工工日		小计							8.61	38.73	3.1	3.04	1.41
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0919	408.01	37.5		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.95	0.83		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38.73	--	

项目编码	010505007003	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-348	非泵送现浇构件C20天、檐沟竖向挑板	m3	1	168.74	420.71	2.13	44.43	20.5	168.74	420.71	2.13	44.43	20.5
综合人工工日		小计							168.74	420.71	2.13	44.43	20.5
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													656.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	398.29	406.26		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.45	3.95	9.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.71	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	31.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件C20现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	181.72	860.24	67.52	64.8	29.91	18.17	86.02	6.75	6.48	2.99
综合人工工日		小计							18.17	86.02	6.75	6.48	2.99
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.207	408.01	84.46		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.95	1.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	86.02	--	

项目编码	010507005001	项目名称	窗台压顶	计量单位	m3	工程量	1.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C30压顶	m3	1	146.32	444.46		38.04	17.56	146.32	444.46		38.04	17.56
综合人工工日		小计							146.32	444.46		38.04	17.56
1.24工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							646.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	417.72	426.07		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	3.95	12.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	444.46	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	41.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.34	21.31	1.69	19.77	9.12	7.43	2.13	0.17	1.98	0.91
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	77.88	254.37	1.06	20.52	9.47	7.79	25.44	0.11	2.05	0.95
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	86.14	78.99	1.03	22.66	10.46	12.92	11.85	0.15	3.4	1.57
综合人工工日		小计							28.14	39.42	0.43	7.43	3.43
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.15183	3.95	0.6		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	415	25.23		
	水泥32.5级	kg	3.9015	0.34	1.33		
	中砂	t	0.005136	126.29	0.65		
	生石灰	t	0.036663	316.69	11.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.42	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	398.52	592.72	11.7	106.66	49.23	39.85	59.27	1.17	10.67	4.92

新点网上招投标系统

13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	115.64	424.64	1.75	30.52	14.09	11.56	42.46	0.18	3.05	1.41
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.3	86.14	78.99	1.03	22.66	10.46	25.84	23.7	0.31	6.8	3.14
综合人工工日		小计							77.25	125.43	1.66	20.52	9.47
0.641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									234.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	48.53	49.5		
	水泥32.5级	kg	13.3658	0.34	4.54		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.22615	3.95	0.89		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	415	42.16		
	中砂	t	0.032542	126.29	4.11		
	生石灰	t	0.073326	316.69	23.22		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	125.43	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆	10m2	0.114211	677.73	596.35	18.1	180.92	83.5	77.4	68.11	2.07	20.66	9.54
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	178.18	665.37	3.46	47.23	21.8	17.82	66.54	0.35	4.72	2.18
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.104123	86.14	78.99	1.03	22.66	10.46	8.97	8.22	0.11	2.36	1.09
综合人工工日		小计							104.19	142.87	2.53	27.74	12.81
0.8563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									290.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.202642	48.53	58.36		

	白水泥	kg	0.114211	0.6	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.010279	68.6	0.71		
	锯(木)屑	m3	0.006853	47.17	0.32		
	棉纱头	kg	0.011421	5.57	0.06		
	水	m3	0.295607	3.95	1.17		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	398.29	65.24		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水泥32.5级	kg	10.014934	0.34	3.41		
	中砂	t	0.037167	126.29	4.69		
	生石灰	t	0.02545	316.69	8.06		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	142.87	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.823

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4193.92	92.4	355.37	164.02	1274.4	4193.92	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4193.92	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6080.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋一级钢直径6	t	1.02	4072.66	4154.11		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4193.92	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.924

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4202.97	92.4	355.37	164.02	1274.4	4202.97	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4202.97	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6089.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢直径6						t	1.02	4081.53	4163.16			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	4.97	9.24			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4202.97		--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.92
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	4021.96	92.4	355.37	164.02	1274.4	4021.96	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	4021.96	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5908.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢直径8-10						t	1.02	3904.07	3982.15			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.44	30.41			
	电焊条J422						kg	1.86	4.97	9.24			
	水						m3	0.04	3.95	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4021.96		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.013
清单综合单价组成明细							

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1274.4	3931.47	92.4	355.37	164.02	1274.4	3931.47	92.4	355.37	164.02
综合人工工日		小计							1274.4	3931.47	92.4	355.37	164.02
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5817.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢12	t	1.02	3815.35	3891.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.44	30.41		
	电焊条J422	kg	1.86	4.97	9.24		
	水	m3	0.04	3.95	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3931.47	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	16.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	754.02	3858.09	87.38	218.76	100.97	754.02	3858.09	87.38	218.76	100.97
综合人工工日		小计							754.02	3858.09	87.38	218.76	100.97
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5019.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢14-25	t	1.02	3726.62	3801.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.44	8.66		
	电焊条J422	kg	9.62	4.97	47.81		
	水	m3	0.12	3.95	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3858.09	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.925

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2500.42	4154.11	71.78	668.77	308.66	2500.42	4154.11	71.78	668.77	308.66
综合人工工日		小计							2500.42	4154.11	71.78	668.77	308.66
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7703.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	4072.66	4154.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4154.11		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	240
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 ϕ25以内	每10个接头	0.1	66.08	22.47	0.33	17.27	7.97	6.61	2.25	0.03	1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.61	2.25	0.03	1.73	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头ϕ25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	4.97	-0.81			
	水						m3	-0.002	3.95	-0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.25		--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	600
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.58	9.36	20.27	14.78	6.82	3.66	0.94	2.03	1.48	0.68
综合人工工日		小计							3.66	0.94	2.03	1.48	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	4072.66	0.41		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	4.97	-0.75		
	水	m3	-0.002	3.95	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	396.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	44.84	21.68		11.66	5.38	4.48	2.17		1.17	0.54
综合人工工日		小计							4.48	2.17		1.17	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	227.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.7	29.76	3.82	20.94	9.66	7.67	2.98	0.38	2.09	0.97
综合人工工日		小计							7.67	2.98	0.38	2.09	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	1.77	1.95		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		

	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	45.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	3242.57	2.56	95.97	44.29	36.65	324.26	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	324.26	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									375.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	319.42	322.61		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	324.26	--	

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	3242.57	2.56	95.97	44.29	36.65	324.26	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	324.26	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									375.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	319.42	322.61		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	324.26	--	

项目编码	010805005001	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	29.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-11	塑钢门	10m2	0.1	526.44	2867.02	14.95	140.76	64.97	52.64	286.7	1.5	14.08	6.5
综合人工工日		小计							52.64	286.7	1.5	14.08	6.5
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全波自由门6高透Low-E+12A+6	m2	0.96	266.19	255.54		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	286.7	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	154.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	塑钢窗	10m2	0.1	538.74	3899.22	14.95	143.96	66.44	53.87	389.92	1.5	14.4	6.64
综合人工工日		小计							53.87	389.92	1.5	14.4	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													466.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑钢窗(推拉/平开/悬窗)6高透Low-E+12A+6	m2	0.96	372.66	357.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	389.92	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	379.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.095	68.44	135.01	7.83	19.83	9.15	6.5	12.83	0.74	1.88	0.87

新点网上招投标系统

11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚100mm)	10m2	0.1	94.4	498.31		24.54	11.33	9.44	49.83		2.45	1.13
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚	10m2	0.1	94.4	87.53	6.77	26.3	12.14	9.44	8.75	0.68	2.63	1.21
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	114.46	499		29.76	13.74	11.45	49.9		2.98	1.37
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.015	86.14	278.37		22.4	10.34	1.29	4.18		0.34	0.16
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm	10m2	0.1	33.04	28.58	1.02	8.86	4.09	3.3	2.86	0.1	0.89	0.41
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	214.76	273.06	0.71	56.02	25.86	21.48	27.31	0.07	5.6	2.59
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00198	1274.4	4193.92	92.4	355.37	164.02	2.52	8.3	0.18	0.7	0.32
综合人工工日		小计							65.42	163.96	1.77	17.47	8.06
0.5545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									256.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.089413	3.95	0.35		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.104	479.14	49.83		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1774.58	0.18		
	铁钉	kg	0.008	3.64	0.03		
	高聚改性沥青防水卷材δ1.5mm	m2	2.5375	19.52	49.53		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.40825	6.86	2.8		
	SBS封口油膏	kg	0.1193	6	0.72		
	钢压条	kg	0.0598	4.29	0.26		
	钢钉	kg	0.00345	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.1118	5.83	0.65		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0508	398.29	20.23		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	细砂	t	0.003	126.29	0.38		
	钢筋综合	t	0.00202	4072.66	8.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013563	4.44	0.06		
	电焊条J422	kg	0.003683	4.97	0.02		

新点网上招投标系统

	水泥32.5级	kg	42.0597	0.34	14.3		
	松香	kg	0.018411	8.23	0.15		
	水胶	kg	0.033915	3.67	0.12		
	氢氧化钠	kg	0.006783	6.86	0.05		
	中砂	t	0.048626	126.29	6.14		
	石灰膏	m3	0.003596	223.43	0.8		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	163.96	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	656.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.1	354	470.08	7.51	93.99	43.38	35.4	47.01	0.75	9.4	4.34
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	146.32	105.93	7.11	39.89	18.41	14.63	10.59	0.71	3.99	1.84
综合人工工日		小计							50.03	57.6	1.46	13.39	6.18
0.424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.66

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	岩棉板	m3	0.046	443.64	20.41		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.34	1.33	1.78		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	2.74	9.86		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.07	3.85		
	塑料保温螺钉	套	6	1.46	8.76		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	水	m3	0.04433	3.95	0.18		
	水泥32.5级	kg	11.7527	0.34	4		
	中砂	t	0.03089	126.29	3.9		
	防水剂	kg	0.587635	4.29	2.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.6	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面卫生间	计量单位	m2	工程量	37.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00145	1274.4	4193.92	92.4	355.37	164.02	1.85	6.08	0.13	0.52	0.24
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	169.24	0.72	15.53	7.17	5.9	16.92	0.07	1.55	0.72
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.139137	35.4	159.66	3.25	10.05	4.64	4.93	22.21	0.45	1.4	0.65
02090101	塑料薄膜	m2	1		0.69					0.69			
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	124.58		24.54	11.33	9.44	12.46		2.45	1.13
02090101	塑料薄膜	m2	1		0.69					0.69			
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	397.06	1.12	22.07	10.19	8.38	39.71	0.11	2.21	1.02
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	1.03	16.53	7.63	6.25	19.78	0.1	1.65	0.76
综合人工工日		小计							36.75	118.54	0.86	9.78	4.52
0.3114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									170.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.001479	4072.66	6.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009933	4.44	0.04		
	电焊条J422	kg	0.002697	4.97	0.01		
	水	m3	0.107058	3.95	0.42		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	415	16.77		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.504466	8.87	22.21		
	塑料薄膜	m2	2	0.69	1.38		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.026	479.14	12.46		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	388.58	39.44		
	碎石5～16mm	t	0.012	111.72	1.34		
	碎石5～40mm	t	0.165	111.72	18.43		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	118.54	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	328.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00145	1274.4	4193.92	92.4	355.37	164.02	1.85	6.08	0.13	0.52	0.24
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59	169.24	0.72	15.53	7.17	5.9	16.92	0.07	1.55	0.72
02090101	塑料薄膜	m2	1		0.69					0.69			
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	94.4	124.58		24.54	11.33	9.44	12.46		2.45	1.13
02090101	塑料薄膜	m2	1		0.69					0.69			
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	83.78	397.06	1.12	22.07	10.19	8.38	39.71	0.11	2.21	1.02
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	62.54	197.75	1.03	16.53	7.63	6.25	19.78	0.1	1.65	0.76
综合人工工日		小计							31.82	96.33	0.41	8.38	3.87
0.2697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.001479	4072.66	6.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009933	4.44	0.04		
	电焊条J422	kg	0.002697	4.97	0.01		
	水	m3	0.107058	3.95	0.42		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	415	16.77		
	塑料薄膜	m2	2	0.69	1.38		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.026	479.14	12.46		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	388.58	39.44		
	碎石5～16mm	t	0.012	111.72	1.34		
	碎石5～40mm	t	0.165	111.72	18.43		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	96.33	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	31.4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	746.94	141.16	12.69	197.5	91.16	74.69	14.12	1.27	19.75	9.12
综合人工工日		小计							74.69	14.12	1.27	19.75	9.12
0.633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06719	3.95	0.27		
	水泥32.5级	kg	20.2695	0.34	6.89		
	中砂	t	0.055107	126.29	6.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.12	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1422.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	172.28	75.19	7.45	46.73	21.57	17.23	7.52	0.75	4.67	2.16
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.52	14.63		4.3	1.98	1.65	1.46		0.43	0.2
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
综合人工工日		小计							21.71	11.21	0.75	5.84	2.7
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01994	3.95	0.08		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.33	1.46		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	8.8944	0.34	3.02		
	中砂	t	0.03512	126.29	4.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.21	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	173.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.32	22.31		7.36	3.4	2.83	2.23		0.74	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	172.28	35.35	7.28	46.69	21.55	17.23	3.54	0.73	4.67	2.16
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.4	159.66	3.25	10.05	4.64	3.54	15.97	0.33	1.01	0.46
综合人工工日		小计							23.6	21.74	1.06	6.42	2.96
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.01636	3.95	0.06		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	8.87	15.97		
	水泥32.5级	kg	4.1616	0.34	1.41		
	中砂	t	0.016432	126.29	2.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.74	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆外墙	计量单位	m2	工程量	830.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	152.92		28.78	13.28	11.07	15.29		2.88	1.33
综合人工工日		小计							11.07	15.29		2.88	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	15.97	1.92		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	15.97	9.58		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	15.97	3.19		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		

新点网上招投标系统

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	15.29	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	8.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	943.41	120.22	242.01	111.69	81.06	94.34	12.02	24.2	11.17
综合人工工日		小计							81.06	94.34	12.02	24.2	11.17
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									222.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	3	5.32	15.96		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	0.8	5.32	4.26		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	0.8	5.32	4.26		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.34	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	14.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	金属扶手、栏杆、栏板	m	1		140					140			
综合人工工日		小计								140			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶手、栏杆、栏板	m	1	140	140		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	648.46	943.41	120.22	199.86	92.24	64.85	94.34	12.02	19.99	9.22
综合人工工日		小计							64.85	94.34	12.02	19.99	9.22
0.5272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	3	5.32	15.96		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	0.8	5.32	4.26		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	0.8	5.32	4.26		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.34	--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	18.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	3762.98	54.8	466.13	215.13	173.8	376.3	5.48	46.61	21.51
综合人工工日		小计							173.8	376.3	5.48	46.61	21.51
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									623.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.09	81.47	7.33		
	二爪挂件	套	0.38	102.91	39.11		
	四爪挂件	套	0.43	154.36	66.37		
	型钢	t	0.035	4258.99	149.06		
	电焊条	kg	0.63	4.97	3.13		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		

新点网上招投标系统

	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	88.73	91.39		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	376.3	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	792.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	35.4	17.31	3.79	10.19	4.7	35.4	17.31	3.79	10.19	4.7
综合人工工日		小计							35.4	17.31	3.79	10.19	4.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1774.58	3.55		
	脚手钢管	kg	1.51	3.68	5.56		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.44	2.18		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	17.31	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	792.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.4	7.92	3.41	10.09	4.66	3.54	0.79	0.34	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.54	0.79	0.34	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	3.68	0.16		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		

	周转木材	m3	0.00015	1774.58	0.27		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.44	0.03		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	60			367.93	95.66	44.15			22075.8	5739.6	2649
综合人工工日		小计									22075.8	5739.6	2649
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30464.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1188.79	2732.37			1440	1188.79	2732.37		
综合人工工日		小计							1440	1188.79	2732.37		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5361.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.44	22.2		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1072.23	--	
	材料费小计			--	1188.79	--	

新点网上招投标系统

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	20.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	474.36	219.21	10.49	126.06	58.18	47.44	21.92	1.05	12.61	5.82
综合人工工日		小计							47.44	21.92	1.05	12.61	5.82
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0066	1774.58	11.71		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	3.64	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.44	0.06		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	21.92	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	60.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	379.96	208.66	15.55	102.83	47.46	38	20.87	1.56	10.28	4.75
综合人工工日		小计							38	20.87	1.56	10.28	4.75
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0056	1774.58	9.94		
	卡具	kg	0.026	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	3.59	0.91		
	铁钉	kg	0.3416	3.64	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.44	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.44	0.05		
	其他材料费			--	0.55	--	

	材料费小计	--	20.87	--

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	390.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.008901	410.64	188.34	16.81	111.14	51.29	3.66	1.68	0.15	0.99	0.46
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.083181	410.64	188.34	16.81	111.14	51.29	34.16	15.67	1.4	9.24	4.27
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.007918	410.64	188.34	16.81	111.14	51.29	3.25	1.49	0.13	0.88	0.41
综合人工工日		小计							41.07	18.84	1.68	11.11	5.14
0.3481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	周转木材	m3	0.0041	1774.58	7.28		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	3.59	1.28		
	铁钉	kg	0.2034	3.64	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	355.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.028273	424.8	231.42	23.05	116.44	53.74	12.01	6.54	0.65	3.29	1.52
21-36	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.071727	424.8	231.42	23.05	116.44	53.74	30.47	16.6	1.65	8.35	3.85
综合人工工日		小计							42.48	23.14	2.3	11.64	5.37
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.93

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.166	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.653	3.59	2.34		
	周转木材	m3	0.0058	1774.58	10.29		
	铁钉	kg	0.2706	3.64	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	23.14	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	40.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.062348	352.82	196.16	13.06	95.13	43.91	22	12.23	0.81	5.93	2.74
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.037652	352.82	196.16	13.06	95.13	43.91	13.28	7.39	0.49	3.58	1.65
综合人工工日		小计							35.28	19.62	1.3	9.51	4.39
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.1				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	1774.58	9.58		
	铁钉	kg	0.1176	3.64	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.44	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.62	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	33.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	503.86	214.78	15.22	134.96	62.29	50.39	21.48	1.52	13.5	6.23
综合人工工日		小计							50.39	21.48	1.52	13.5	6.23
0.427工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							93.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.59	0.53		
	周转木材	m3	0.0062	1774.58	11		
	铁钉	kg	0.2556	3.64	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	21.48	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1103.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	344.56	192.43	22.92	95.54	44.1	34.46	19.24	2.29	9.55	4.41
综合人工工日		小计							34.46	19.24	2.29	9.55	4.41
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	卡具						kg	0.181	4.18	0.76			
	钢管支撑						kg	0.694	3.59	2.49			
	周转木材						m3	0.0036	1774.58	6.39			
	铁钉						kg	0.193	3.64	0.7			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	其他材料费								--	1.08		--	
	材料费小计								--	19.24		--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	5.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	290.28	188.17	17.68	80.07	36.96	29.03	18.82	1.77	8.01	3.7

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	29.03	18.82	1.77	8.01	3.7
0.246工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						61.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.579	3.59	2.08		
	周转木材	m3	0.0036	1774.58	6.39		
	铁钉	kg	0.193	3.64	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	18.82	--	

项目编码	011702022002	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	100.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	651.36	187.6	26.09	176.14	81.29	65.14	18.76	2.61	17.61	8.13
综合人工工日		小计							65.14	18.76	2.61	17.61	8.13
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	35.49	9.37		
	卡具	kg	0.139	4.18	0.58		
	钢管支撑	kg	0.463	3.59	1.66		
	周转木材	m3	0.0027	1774.58	4.79		
	铁钉	kg	0.3	3.64	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	18.76	--	

项目编码	011702022003	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	13.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	486.16	168.4	16.59	130.72	60.33	48.62	16.84	1.66	13.07	6.03
综合人工工日		小计							48.62	16.84	1.66	13.07	6.03
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑						kg	0.386	3.59	1.39			
	周转木材						m3	0.0032	1774.58	5.68			
	卡具						kg	0.116	4.18	0.48			
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.49	7.81			
	铁钉						kg	0.117	3.64	0.43			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.44	0.01			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	16.84		--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	31.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1122.18	419.02	67.65	309.36	142.78	112.22	41.9	6.77	30.94	14.28
综合人工工日		小计							112.22	41.9	6.77	30.94	14.28
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									206.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.539	35.49	19.13			
	卡具						kg	0.284	4.18	1.19			
	钢管支撑						kg	0.948	3.59	3.4			
	周转木材						m3	0.0078	1774.58	13.84			
	铁钉						kg	0.483	3.64	1.76			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	4.44	0.03			
	其他材料费								--	2.55		--	
	材料费小计								--	41.9		--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	205.32	67.52	6.73	55.13	25.45	20.53	6.75	0.67	5.51	2.55
综合人工工日		小计							20.53	6.75	0.67	5.51	2.55
0.174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.089	3.59	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1774.58	4.44		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	3.64	0.12		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	6.75	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	12.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.1	397.66	203.41	17.23	107.87	49.79	39.77	20.34	1.72	10.79	4.98
综合人工工日		小计							39.77	20.34	1.72	10.79	4.98
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.49	7.81		
	卡具	kg	0.115	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.386	3.59	1.39		
	周转木材	m3	0.005	1774.58	8.87		
	铁钉	kg	0.226	3.64	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.44	0.01		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	20.34	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100	42729.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	38845.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3884.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	12530.67			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	626.53			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1002.45			
合计					56889.23			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48861.37	100	48861.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1309956.11	3.2	41918.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1309956.11	0.53	6942.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1309956.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1358817.48	9	122293.57
合计					171154.94

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	42729.58										
2	临时设施	12530.67										
3	建筑工人实名制费用	626.53										
4	智慧工地费用	1002.45										
5	社会保险费	41918.6										
6	住房公积金	6942.77										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：安装工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	85663.95	
1.1	人工费	29230.89	
1.2	材料费	39406.32	
1.3	施工机具使用费	1238.23	
1.4	企业管理费	11704.46	
1.5	利润	4084.05	
2	措施项目费	3445.6	
2.1	单价措施项目费	1374.09	
2.2	总价措施项目费	2071.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1488.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2512.89	
5	税金	8246.02	
6	工程造价	99868.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AP1 2、规格：Pn=80kW，Kd=0.8，cosφ=0.85 Ic=114A 3、安装方式：配电间明装 4、备注：其他参数详见图纸	台	1	1212.59	1212.59	
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电总箱AL1 2、规格：Pn=30kW，Kd=0.9，cosφ=0.9，Pc=27kw， Ic=45A 3、接线端子材质、规格：2.5：21个，4：9个 4、安装方式：强电井内安装,明装 5、备注：其他参数详见图纸	台	1	859.96	859.96	
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电总箱AL2 2、规格：Pn=30kW，Kd=0.9，cosφ=0.9，Pc=27kw， Ic=45A 3、接线端子材质、规格：2.5：30个，4：18个 4、安装方式：强电井内安装,明装 5、备注：其他参数详见图纸	台	1	1255.26	1255.26	
4	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明配电箱1ALE 2、规格：Pn=2kW，Kd=1，cosφ=0.8，Pc=2kw， Ic=3.8A 3、接线端子材质、规格：2.5：6 4、安装方式：挂墙明装 5、备注：其他参数详见图纸	台	1	728.7	728.7	
5	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明配电箱1AE 2、规格：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5：8 4、安装方式：挂墙1.5米明装 5、备注：其他参数详见图纸	台	1	1358.26	1358.26	
6	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全型插座(一般) 2、规格：10A/220V 3、安装方式：壁暗装,距地 0.3米,管井内明装,距地0.5米 4、备注：具体参数详见图纸	个	42	22.18	931.56	
7	030404035002	插座	1、名称：空调柜机插座 2、规格：16A/220V 3、备注：具体参数详见图纸	个	9	23.84	214.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404035003	插座	1、名称：空调挂机插座 2、规格：16A/220V 3、备注：具体参数详见图纸	个	4	23.84	95.36	
9	030404035004	插座	1、名称：单相二、三极防溅安全型插座(卫生间) 2、规格：16A/220V/IP54 3、安装方式：壁暗装,距地 1.5米 4、备注：具体参数详见图纸	个	2	23.53	47.06	
10	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料	个	123	7.11	874.53	
11	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	39	8.13	317.07	
12	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料	个	15	7.31	109.65	
13	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：SC50 3、配置形式：CC、WC	m	24.12	49.75	1199.97	
14	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：SC20 3、配置形式：CC、WC	m	227.69	18.94	4312.45	
15	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：PC25 3、配置形式：CC	m	261.96	13.14	3442.15	
16	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：PC20 3、配置形式：CC	m	433.21	11.31	4899.61	
17	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置形式：CC	m	5.19	9.16	47.54	
18	030411002001	线槽	1、名称：金属封闭线槽 2、规格：150*100	m	50.83	87.88	4466.94	
19	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支吊架	kg	33.97	12.18	413.75	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：WDZB-YJY4*35+E16 3、敷设方式、部位：SC50-CT/CC	m	24.13	127.16	3068.37	
21	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB-YJY4*35+E16	个	2	158.74	317.48	
22	030411004001	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5mm2 3、配线形式：PC20-CC	m	1631.57	4.25	6934.17	
23	030411004002	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式：SC20-CC,WC	m	455.38	3.66	1666.69	
24	030411004003	配线	1、名称：电线 2、规格：WDZB-BYJ-4mm2 3、配线形式：PC25-CC	m	1010.4	5.3	5355.12	
		分部小计					44128.8	
		建筑智能化工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030502003005	分线接线箱（盒）	1、名称：楼层电信分线箱 2、备注：详见图纸	个	2	156.68	313.36	
26	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料	个	56	7.11	398.16	
27	030411002002	线槽	1、名称：金属封闭线槽 2、规格：100*100	m	70.51	77.71	5479.33	
28	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支吊架	kg	46.19	12.18	562.59	
29	030411001006	配管	1、名称：弱电线管 2、材质、规格：PC20-CC	m	200.32	11.31	2265.62	
30	030502005001	双绞线缆	1、名称：非屏蔽4对超五类对绞线 2、敷设方式：PC20-CC	m	755.98	2.91	2199.9	
		分部小计					11218.96	
		防雷及接地装置						
31	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：详见图纸	m	21.71	26.77	581.18	
32	030409004001	均压环	1、名称：接地体 2、规格：接地体由建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长绑扎形成的基础接地网并连接室外人工接地	m	110.4	8.84	975.94	
33	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、详见图纸	m	156.27	45.39	7093.1	
34	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、安装形式：防雷引下线,利用结构主钢筋、柱内主筋连接（详见图纸）	m	113.4	24.36	2762.42	
35	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB 2、安装方式：壁暗装,距地 0.5米 3、详见图纸	台(块)	1	324.07	324.07	
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、安装方式：壁暗装,距地 0.3米 3、详见图纸	台(块)	2	46.11	92.22	
37	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地钢板 2、规格：-40*4 3、安装方式：距室外地面下0.8米	台(块)	4	49.19	196.76	
38	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	953.77	953.77	
39	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV	系统	1	878.92	878.92	
		分部小计					13858.38	
		给排水、采暖、燃气工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50 3、安装方式：具体参数详见图纸	个(组)	4	36.19	144.76	
41	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40	个	2	128.03	256.06	
42	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	102.93	102.93	
43	031003013001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN40	组(个)	1	225.59	225.59	
44	031001006001	塑料管	1、介质：给水管 2、材质、规格：PPR-15 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	6.2	24.86	154.13	
45	031001006002	塑料管	1、介质：给水管 2、材质、规格：PPR-25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	5.8	31.05	180.09	
46	031001006003	塑料管	1、介质：给水管 2、材质、规格：衬塑钢管(PN=1.6MPa）DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	9.01	66.04	595.02	
47	031001006004	塑料管	1、介质：给水管 2、材质、规格：衬塑钢管(PN=1.6MPa)DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	10.77	77.58	835.54	
48	031001006005	塑料管	1、介质：排水管 2、材质、规格：PVC-U-DN100 3、连接形式：承插连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	22.81	61.23	1396.66	
49	031001006006	塑料管	1、介质：排水管 2、材质、规格：PVC-U-DN50 3、连接形式：承插连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	4.03	32.5	130.98	
50	031001006008	塑料管	1、介质：冷凝水 2、材质、规格：PVC排水塑料管 DN50 3、连接形式：承插粘结连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	128.7	19.67	2531.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031001006009	塑料管	1、介质：雨水 2、材质、规格：UPVC排水塑料管 DN100 3、连接形式：承插粘结连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规格及图纸要求	m	79.2	45.18	3578.26	
52	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿楼板套管-DN150	个	3	83.9	251.7	
53	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿楼板套管-DN50	个	1	36.94	36.94	
54	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米以内	m3	5.04	11.68	58.87	
55	040103001001	回填方	1、密实度要求：回填夯实 2、填方材料品种：原土	m3	5.04	19.99	100.75	
		分部小计					10579.81	
		消防工程						
56	030901002001	消火栓钢管	1、名称：消火栓钢管 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、刷红色调和漆两道,镀锌层破坏处先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍,埋地 5、详见图纸	m	14.54	79.68	1158.55	
57	030413001001	铁构件	1、名称：管道支架 2、规格、材质：综合型钢 3、防锈漆两道，灰色调和漆两道	kg	22.83	19.63	448.15	
58	030901010001	室内消火栓	1、名称：消火栓 2、安装方式：消火栓栓口距地面或楼板面1.10m 3、附件材质、规格：消防卷盘设备：均采用钢-铝合金箱。消火栓箱型号800X650X240，箱内配JPS1.0-19	套	2	481.06	962.12	
59	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、规格、型号：2*MF/ABC5(3A)5KG手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具(组)	7	122.47	857.29	
60	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	115.44	230.88	
61	031003006001	减压器	1、减压阀组 2、规格、压力等级：DN50	组	1	230.94	230.94	
62	031003001003	螺纹阀门	1、立式自动排气阀 2、规格、压力等级：ARSX DN25	个	1	78.22	78.22	
63	031003012001	倒流防止器	1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN50	套	1	296.98	296.98	
64	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿楼板套管-DN80	个	2	43.93	87.86	
65	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米以内	m3	1.3	11.9	15.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	040103001002	回填方	1、密实度要求：回填夯实 2、填方材料品种：原土	m3	1.3	19.99	25.99	
		分部小计					4392.45	
		通风空调工程						
67	030404033001	风扇	1、名称：排气扇 2、安装方式：吸顶 3、具体参数详见图纸	台	2	74.59	149.18	
68	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：ϕ200mm 3、具体做法、参数等详见图纸	个	2	60.4	120.8	
69	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、规格：周长200mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、具体做法、参数等详见图纸	m2	2.01	253.12	508.77	
70	030703024001	人防其他部件	1、名称：固定式挡烟垂壁（防火帆布制作） 2、距地2.6米安装	m2	8.06	85	685.1	
71	030703019001	柔性接口	1、名称：软连接	m2	0.25	86.78	21.7	
		分部小计					1485.55	
		分部分项合计					85663.95	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1374.09	1374.09	
		单价措施合计					1374.09	
合计							87038.04	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：安装工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38		74.62	26.12	186.56	38		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	38		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1212.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP1	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.26	0.64		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	925.29	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38		74.62	26.12	186.56	38		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
综合人工工日		小计							246.34	81.32		98.54	34.48

2.324工日	未计价材料费						399.28
清单项目综合单价							859.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电总箱AL1	只	1	399.28	399.28		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.26	0.64		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	480.6	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	38		74.62	26.12	186.56	38		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.02	14.44		7.21	2.52	54.06	43.32		21.63	7.56
4-413	无端子外部接线6	10个	1.8	24.38	14.44		9.75	3.41	43.88	25.99		17.55	6.14
综合人工工日		小计							284.5	107.31		113.8	39.82
2.684工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									1255.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电总箱AL2			只			1		709.83	709.83			
	破布			kg			0.58		6	3.48			
	铁砂布2#			张			5.8		0.86	4.99			

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.26	0.64		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.2	1.17	1.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	817.14	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.48		58.51	20.48	146.28	34.48		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							157.09	43.14		62.84	21.99
1.482工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									728.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱1ALE	只	1	443.64	443.64		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.26	0.64		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	486.78	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.48		58.51	20.48	146.28	34.48		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							160.7	46.03		64.28	22.5
1.516工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1358.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱1AE	只	1	1064.75	1064.75		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	4.26	0.64		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1110.78	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.87		35.62	12.47	8.9	1.59		3.56	1.25	
综合人工工日		小计							8.9	1.59		3.56	1.25	
0.084工日		未计价材料费							6.88					
清单项目综合单价									22.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	五孔插座10A/220V						套	1.02	6.74	6.87				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.85	1.41				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.44	0.04				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	8.47		--		

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	10.13		29.68	10.39	7.42	1.01		2.97	1.04	
综合人工工日		小计							7.42	1.01		2.97	1.04	
0.07工日		未计价材料费							11.4					
清单项目综合单价									23.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	空调柜机插座单相暗插座15A 3孔						套	1.02	11.18	11.4				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.85	0.85				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.44	0.04				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	12.41		--		

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	10.13		29.68	10.39	7.42	1.01		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	1.01		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							11.4				
清单项目综合单价									23.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调挂机插座 单相暗插座15A 3孔	套	1.02	11.18	11.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.85	0.85		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.87		35.62	12.47	8.9	1.59		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.59		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.23				
清单项目综合单价									23.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座（防溅安全型）16A/220V/IP54	套	1.02	8.07	8.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.85	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.44	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.82	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									7.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒塑料	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.56	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									7.31				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	开关盒	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	330.55	35.57	606.74	212.36	15.17	3.31	0.36	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.31	0.36	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							22.72				
清单项目综合单价									49.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	1.03	22.06	22.72		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	4.03	0.11		
	电焊条J422	kg	0.0113	4.41	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	13.22	0.33		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.34	0.52		
	中砂	t	0.009821	126.29	1.24		
	水	m3	0.00183	3.95	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	26.03	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	227.69

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	106.13	17.2	274.75	96.16	6.87	1.06	0.17	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	1.06	0.17	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							7.13				
清单项目综合单价									18.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC20	m	1.03	6.92	7.13		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	4.03	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0069	4.41	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.44	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	13.22	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.19	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	261.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	143.62		255.67	89.49	6.39	1.44		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.44		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价									13.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC25	m	1.1	1.69	1.86		

	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.34	0.35		
	中砂	t	0.006601	126.29	0.83		
	水	m3	0.00123	3.95			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.3	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	433.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	72.01		239.56	83.85	5.99	0.72		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.72		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									11.31				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.24	1.36		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	111.41		133.98	46.89	3.35	1.11		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.11		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							2.89				
清单项目综合单价									9.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	2.81	2.89		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.44	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030411002001	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	65.32	8.59	103.03	36.06	25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							40.82				
清单项目综合单价									87.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属封闭线槽150*100	m	1.005	40.62	40.82		
	汽油	kg	0.01	9.75	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.22	0.16		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.98	1.8		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	47.35	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	33.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	34.48	21.14	190.8	66.78	4.77	0.34	0.21	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.21	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							4.28				
清单项目综合单价									12.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架	kg	1.005	4.26	4.28		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.007	4.41	0.03		
	冲击钻头ϕ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片ϕ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.75	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	189.43	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.45	8.28	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8

综合人工工日	小计			5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
0.0538工日	未计价材料费							116.69
清单项目综合单价								127.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆WDZB-YJY4*35+E16	m	1.01	115.53	116.69			
	破布	kg	0.005	6	0.03			
	汽油	kg	0.0075	9.75	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	4.44	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09			
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02			
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26			
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11			
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	118.3		--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.47		21.37	7.48	53.42	76.47		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.47		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg			0.36		6	2.16			
	汽油			kg			0.36		9.75	3.51			
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg			0.24		58.91	14.14			
	固定卡子3×80			个			2.472		2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2			个			4.512		2.14	9.66			
	铜接线端子DT-25mm2			个			1.224		4.23	5.18			

	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.47	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1631.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.65		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.83				
清单项目综合单价									4.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZB-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.44	2.83		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.75	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.99	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	455.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.65		32.65	11.43	0.82	0.16		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.16		0.33	0.11

新点网上招投标系统

0.0077工日	未计价材料费						2.24
清单项目综合单价							3.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	1.93	2.24		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.75	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.4	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1010.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.72		22.9	8.01	0.57	0.16		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.16		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.26				
清单项目综合单价									5.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-4mm2					m	1.1		3.87	4.26			
	钢丝φ1.6					kg	0.0013		6	0.01			
	棉纱头					kg	0.002		5.57	0.01			
	焊锡					kg	0.002		36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001		51.45	0.01			
	汽油					kg	0.005		9.75	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.002		3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.42		--	

项目编码	030502003005	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	859.66	7.78		343.86	120.35	85.97	0.78		34.39	12.04
综合人工工日		小计							85.97	0.78		34.39	12.04
0.811工日		未计价材料费							23.5				
清单项目综合单价									156.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层电信分线箱	个	1	23.5	23.5		
	沥青漆	kg	0.074	10.29	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.28	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									7.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒塑料	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.56	--	

项目编码	030411002002	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	70.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	65.32	8.59	103.03	36.06	25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.53	0.86	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							30.65				
清单项目综合单价									77.71				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	金属封闭线槽100*100	m	1.005	30.5	30.65		
	汽油	kg	0.01	9.75	0.1		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.22	0.16		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.98	1.8		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	37.18	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	46.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	34.48	21.14	190.8	66.78	4.77	0.34	0.21	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.21	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							4.28				
清单项目综合单价									12.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	支撑架	kg	1.005	4.26	4.28		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	4.41	0.03		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.75	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	189.43	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	200.32

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	72.01		239.56	83.85	5.99	0.72		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.72		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													11.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PC20	m	1.1	1.24	1.36		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	4.44	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.44	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.34	0.15		
	中砂	t	0.002898	126.29	0.37		
	水	m3	0.00054	3.95			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	755.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	99.9	0.89	0.29	39.96	13.99	1	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													2.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屏蔽4对超五类对绞线	m	1.02	1.33	1.36		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	4.44	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.37	--	

新点网上招投标系统

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	21.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.44	5.45	49.18	17.21	12.3	1.64	0.55	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.64	0.55	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							5.64				
清单项目综合单价									26.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.37	5.64		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	4.41	0.09		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.55	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.43	8.6	20.35	7.12	5.09	0.14	0.86	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.14	0.86	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	4.41	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	156.27

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.85	12.77	98.79	34.58	24.7	2.49	1.28	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.49	1.28	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							3.58				
清单项目综合单价									45.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ12	m	1	3.58	3.58		
	电焊条J422	kg	0.1	4.41	0.44		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	13.22	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.07	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	113.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	5.38	30.93	52.15	18.25	13.04	0.54	3.09	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.001235	293.62	27.38	44.21	117.45	41.11	0.36	0.03	0.05	0.15	0.05
综合人工工日		小计							13.4	0.57	3.14	5.37	1.88
0.1264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	4.03	0.23		
	钢锯条	根	0.01747	0.21			
	电焊条J422	kg	0.07	4.41	0.31		
	电焊条J422	kg	0.00247	4.41	0.01		
	圆钢φ10～14	kg	0.005558	4.03	0.02		
	其他材料费			--		--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.57	--

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	43.13	6.42	59.78	20.92	149.46	43.13	6.42	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	43.13	6.42	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									324.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位端子箱MEB	个	1	44.36	44.36		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	12.48	18.72		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	4.26	8.52		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.26	6.39		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422	kg	0.5	4.41	2.21		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	87.49	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	47.62		36.89	12.91	9.22	4.76		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.76		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							27.15				
清单项目综合单价									46.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位端子箱LEB	个	1.02	26.62	27.15		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.48	3.36		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.26	1.07		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	31.91	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	40.62	2.36	116.6	40.81	29.15	4.06	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.06	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-40*4	kg	0.47	4.26	2		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.06	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59	532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	129.28	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													953.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59	532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
综合人工工日		小计							532.8	3.98	54.43	213.12	74.59
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	24.96		64.45	22.56	16.11	2.5		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.5		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											8.87
清单项目综合单价									36.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	8.87	8.87		
	焊接钢管DN50	m	0.1	22.06	2.21		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.37	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											75.9
清单项目综合单价									128.03				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	75.15	75.9		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.85	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							50.8				
清单项目综合单价									102.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	50.3	50.8		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.75	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	68.9	44.06		27.56	9.65	68.9	44.06		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	44.06		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									225.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN40	只	1	75.42	75.42		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.48	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.56	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							5.43				
清单项目综合单价									24.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管PPR-15	m	1.02	3.19	3.25		
	PPR管件DN15	个	1.637	1.33	2.18		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	7.03	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.56	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							9.41				
清单项目综合单价									31.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管PPR-25	m	1.02	7.1	7.24		
	PPR管件DN25	个	0.978	2.22	2.17		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.95	0.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	10.93	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	64.02	4.38	97.52	34.13	24.38	6.4	0.44	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.6	0.44	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							20.66				
清单项目综合单价									66.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	1.02	20.25	20.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		

	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	4.26	0.34		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	4.41	0.04		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.95	0.23		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	13.91	0.03		
	尼龙砂轮片ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.75	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	27.26	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	67.41	5.32	116.18	40.66	29.04	6.74	0.53	11.62	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	20.06		20.78	7.27	0.52	0.2		0.21	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.94	0.53	11.83	4.14
0.2789工日		未计价材料费							24.58				
清单项目综合单价									77.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径40mm以内	m	1.02	24.1	24.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	4.26	0.51		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.01	4.41	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		

	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	3.95	0.25		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	13.91	0.04		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.75	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	31.52	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	35.16	1.59	93.28	32.65	23.32	3.52	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.52	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							21.63				
清单项目综合单价									61.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管DN100	m	0.852	16.5	14.06		
	承插塑料排水管件DN100	个	1.138	6.65	7.57		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢 < -59	kg	0.16	4.26	0.68		
	水	m3	0.031	3.95	0.12		
	电焊条J422	kg	0.003	4.41	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.44	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		

	其他材料费	--	0.18	--	
	材料费小计	--	25.15	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	20.24	1.59	61.48	21.52	15.37	2.02	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.02	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							6.65				
清单项目综合单价									32.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管DN50	m	0.967	4.97	4.81		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.04	1.84		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	4.26	0.26		
	水	m3	0.016	3.95	0.06		
	电焊条J422	kg	0.002	4.41	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.44	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	8.67	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	128.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

新点网上招投标系统

10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.83	1.59	30.95	10.83	7.74	1.78	0.16	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.78	0.16	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							5.81				
清单项目综合单价									19.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管DN50	m	0.984	4.97	4.89		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	2.04	0.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422	kg	0.002	4.41	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	4.26	0.22		
	水	m3	0.014	3.95	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	4.44	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.59	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	79.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.61	1.59	44.52	15.58	11.13	3.06	0.16	4.45	1.56
D00002	雨水斗	个	0.10101		65					6.57			
综合人工工日		小计							11.13	9.63	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.25				
清单项目综合单价									45.18				

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

明细	承插塑料排水管DN100	m	0.951	16.5	15.69		
	承插塑料排水管件DN100	个	0.385	6.65	2.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	4.26	0.58		
	水	m3	0.026	3.95	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	4.44	0.03		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422	kg	0.003	4.41	0.01		
	雨水斗	个	0.10101	65	6.57		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	27.88	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	262.04	18.69	145.01	50.75	36.25	26.2	1.87	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	26.2	1.87	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	75.82	23.13		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.2	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	79.66	18.69	70.38	24.63	17.6	7.97	1.87	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.97	1.87	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	22.06	6.73		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.97	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.000992	4947.23			1978.89	692.61	4.91			1.96	0.69
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000893	515.16		3832.91	206.06	72.12	0.46		3.42	0.18	0.06
综合人工工日		小计							5.37		3.42	2.14	0.75
0.0506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	473.95	165.88	11.85		1.74	4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.74	4.74	1.66

新点网上招投标系统

0.1118工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					19.99		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	14.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.7	5.34	84.38	29.53	21.09	0.87	0.53	8.44	2.95
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.157001	25.44	1.07		10.18	3.56	3.99	0.17		1.6	0.56
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.157001	24.38	1.07		9.75	3.41	3.83	0.17		1.53	0.54
综合人工工日		小计							28.91	1.21	0.53	11.57	4.05
0.2728工日		未计价材料费							33.41				
清单项目综合单价									79.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	22.17	22.61		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	5.77	5.38		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	4.44	0.03		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.016	3.95	0.06		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	红色防火漆	kg	0.310862	17.39	5.41		
	汽油	kg	0.03454	9.75	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	34.62	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	22.83

清单综合单价组成明细

新点网上招投标系统

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	72.35	214	101.34	35.47	2.53	0.72	2.14	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	25.66	63.78	139.92	48.97	3.5	0.26	0.64	1.4	0.49
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.73	8.19	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.44	8.19	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.88	8.19	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.78	8.19	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.84	1.05	3.1	2.73	0.96
0.0646工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													19.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	4.26	4.52		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.03029	4.41	0.13		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片ϕ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	189.43	0.05		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.95			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	167.57	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1863.31	0.2		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片ϕ100×16×3	片	0.00045	3.26			

新点网上招投标系统

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	12.86	0.22		
	汽油	kg	0.007	9.75	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.91	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	8.28	0.33	30.53	10.68	76.32	8.28	0.33	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	8.28	0.33	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							354.92				
清单项目综合单价									481.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓800X650X240，JPS1.0-19	套	1	354.92	354.92		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1863.31	5.59		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.34	0.49		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	363.2	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									122.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器(含箱子）2*MF/ABC5(3A)5KG	个	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							56.56				
清单项目综合单价									115.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	56	56.56		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.26	--	

项目编码	031003006001	项目名称	减压器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							172.06				
清单项目综合单价									230.94				

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀组DN50	个	1.01	170.36	172.06		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.76	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.77		11.02	3.86	27.56	12.77		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.77		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							23.01				
清单项目综合单价									78.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀ARSX DN25	个	1	23.01	23.01		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	4.26	2.77		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	4.03	0.85		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.78	--	

新点网上招投标系统

项目编码	031003012001	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435备注5	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	64.77	44.56	10.67	25.91	9.07	64.77	44.56	10.67	25.91	9.07
综合人工工日		小计							64.77	44.56	10.67	25.91	9.07
0.611工日		未计价材料费							142				
清单项目综合单价									296.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器DN50	个	1	142	142		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	15.1	30.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422	kg	0.21	4.41	0.93		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.56	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	120.31	18.69	78.02	27.31	19.5	12.03	1.87	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	12.03	1.87	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	34.95	10.66		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		

	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			1978.89	692.61	4.95			1.98	0.69
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.000923	515.16		3832.91	206.06	72.12	0.48		3.54	0.19	0.07
综合人工工日		小计							5.43		3.54	2.17	0.76
0.0512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		173.85	473.95	165.88	11.85		1.74	4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.74	4.74	1.66
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78

新点网上招投标系统

综合人工工日	小计	12.72			5.09	1.78
0.12工日	未计价材料费	55				
清单项目综合单价		74.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器	台	1	55	55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.92	3.62	5.94	2.08	14.84	3.92	3.62	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.92	3.62	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									60.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口ϕ200mm	个	1	30	30		
	扁钢 < -59	kg	0.61	4.26	2.6		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.92	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	159.78	113.87	285.78	100.02	71.44	15.98	11.39	28.58	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	8.41	6.19	190.38	66.63	47.59	0.84	0.62	19.04	6.66
综合人工工日		小计							119.03	16.82	12.01	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费							40.98				

清单项目综合单价							253.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板风管1.0mm	m2	1.138	36.01	40.98		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	4.26	0.38		
	扁钢＜-59	kg	2.064	4.26	8.79		
	圆钢ϕ5.5～9	kg	0.2931	4.03	1.18		
	电焊条J422	kg	0.042	4.41	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.8	--	

项目编码	030703024001	项目名称	人防其他部件	计量单位	m2	工程量	8.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	固定挡烟垂壁	m2	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定挡烟垂壁	m2	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.51	1.71	17.81	6.23	44.52	16.51	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.51	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.78

新点网上招投标系统

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	4.26	0.77		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.51	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费		材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	82.63	247.82		33.05	11.57	82.63	247.82		33.05	11.57
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	152.87	458.61		61.15	21.4	152.87	458.61		61.15	21.4
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.55	22.66		3.02	1.06	7.55	22.66		3.02	1.06
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	48.05	144.09		19.22	6.73	48.05	144.09		19.22	6.73
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.65	19.95		2.66	0.93	6.65	19.95		2.66	0.93
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.64	7.95		1.06	0.37	2.64	7.95		1.06	0.37
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.29	6.87		0.92	0.32	2.29	6.87		0.92	0.32
综合人工工日		小计							302.68	907.95		121.08	42.38
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1374.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	907.95	--	
	材料费小计			--	907.95	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	1488.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1305.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	182.78			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	522.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	26.11			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	34.82			
合计					2071.51			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：安装工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人 工 小 计							
二	材料						
材 料 小 计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润						0	
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2512.89	100	2512.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	89109.55	2.4	2138.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	89109.55	0.42	374.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	89109.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	91622.44	9	8246.02
合计					10758.91

新点网上招投标系统

总价项目进度款支付分解表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	六次支付	七次支付	八次支付	九次支付	十次支付
1	安全文明施工费	1488.35										
2	临时设施	522.23										
3	建筑工人实名制费用	26.11										
4	智慧工地费用	34.82										
5	社会保险费	2138.63										
6	住房公积金	374.26										

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统